

2019_CT2_357

OBJET : Politique culturelle et sportive - Sports - AVIS - Délégation de Service Public Aréna du Pays d'Aix – Examen du rapport annuel du délégataire pour l'exercice 2018

Le 17 octobre 2019, le Conseil de Territoire du Pays d'Aix, s'est réuni en session ordinaire à la Salle Polyvalente à Mimet, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président du Territoire le 11 octobre 2019, conformément à l'article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : JOISSAINS MASINI Maryse – ALBERT Guy – AMAROUCHE Annie – AMEN Mireille – BACHI Abbassia – BALDO Edouard – BARRET Guy – BONTHOUX Odile – BOUDON Jacques – BOULAN Michel – BOUVET Jean-Pierre – BOYER Raoul – BRAMOULLÉ Gérard – BURLE Christian – CASTRONOVO Lucien-Alexandre – CESARI Martine – CHARRIN Philippe – CHAZEAU Maurice – CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle – CIOT Jean-David – CORNO Jean-François – CRISTIANI Georges – DAGORNE Robert – de SAINTDO Philippe – DELAVET Christian – DI CARO Sylvaine – FABRE-AUBRESPY Hervé – FERAUD Jean-Claude – FREGEAC Olivier – GACHON Loïc – GALLESE Alexandre – GERARD Jacky – GUINIERI Frédéric – JOUVE Mireille – LAFON Henri – LENFANT Gaëlle – MALLIÉ Richard – MANCEL Joël – MARTIN Régis – MENFI Jeannot – MERCIER Arnaud – MERGER Reine – MICHEL Marie-Claude – MONDOLONI Jean-Claude – MORBELLI Pascale – PAOLI Stéphane – PELLENC Roger – POLITANO Jean-Jacques – RAMOND Bernard – REAUDIN Michel – SALOMON Monique – SERRUS Jean-Pierre – SUSINI Jules – TAULAN Francis – ZERKANI-RAYNAL Karima

Etai(en)t excusé(es) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales : ALLIOTTE Sophie donne pouvoir à MICHEL Marie-Claude – AUGEY Dominique donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard – de BUSSCHERE Charlotte donne pouvoir à CASTRONOVO Lucien-Alexandre – DEVESA Brigitte donne pouvoir à BONTHOUX Odile – FILIPPI Claude donne pouvoir à DAGORNE Robert – GOURNES Jean-Pascal donne pouvoir à CRISTIANI Georges – HOUEIX Roger donne pouvoir à SALOMON Monique – JOISSAINS Sophie donne pouvoir à JOISSAINS MASINI Maryse – LEGIER Michel donne pouvoir à MANCEL Joël – LHEN Hélène donne pouvoir à FERAUD Jean-Claude – MALAUZAT Irène donne pouvoir à de SAINTDO Philippe – MEÏ Roger donne pouvoir à MENFI Jeannot – ROUVIER Catherine donne pouvoir à BOYER Raoul – SLISSA Monique donne pouvoir à GERARD Jacky – TALASSINOS Luc donne pouvoir à DELAVET Christian

Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir : AMIEL Michel – ARDHUIN Philippe – BENKACI Moussa – BORELLI Christian – BUCCI Dominique – CALAFAT Roxane – CANAL Jean-Louis – GARELLA Jean-Brice – GOUIRAND Daniel – NERINI Nathalie – PEREZ Fabien – PERRIN Jean-Marc – PIZOT Roger – PRIMO Yveline – PROVITINA-JABET Valérie – ROLANDO Christian – SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre – TERME Françoise – TRAINAR Nadia – YDÉ Marcel

Secrétaire de séance : Stéphane PAOLI

Monsieur Michel BOULAN donne lecture du rapport ci-joint.

RAPPORT AU CONSEIL DE TERRITOIRE DU PAYS D'AIX

**Politique culturelle et sportive
Sports**

■ Séance du 17 octobre 2019

07_1_01

■ **Délégation de Service Public Aréna du Pays d'Aix – Examen du rapport annuel du délégataire pour l'exercice 2018**

Madame le Président soumet pour information au Conseil de Territoire le rapport suivant :

RAPPORT AU CONSEIL DE LA METROPOLE

Culture et sport, grands évènements métropolitains

■ Séance du 24 Octobre 2019

12722

■ Délégation de Service Public Aréna du Pays d'Aix – Examen du rapport annuel du délégataire pour l'exercice 2018

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :

Conformément à l'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire remet chaque année à l'autorité délégante un rapport annuel présentant l'exécution du service ainsi que les données techniques et financières s'y rapportant. L'examen de ce rapport est mis à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante qui en prend acte.

1. Rappel du cadre juridique et des réalisations

Par délibération du 18 mai 2017, la Métropole Aix-Marseille-Provence a attribué au candidat Lagardère Sport, la Délégation de Service Public (DSP) relative à l'exploitation aux frais et risques de ce dernier de l'Aréna du Pays d'Aix. D'une durée de 7 ans, ce contrat a pour objet l'exploitation d'un équipement multifonctionnel. Il est prévu contractuellement que le délégataire accueille le club du PAUC Handball comme résident au sein de l'Aréna. L'exécution du contrat est confiée à la société dédiée LAGARDERE ARENA 13 (LA13), issue du groupe Lagardère Sports. Le contrat a été signé et mis en œuvre à compter du 5 juillet 2017.

Les critères de choix du délégataire portaient sur trois points :

- la qualité et la cohérence du projet d'exploitation,
- la qualité et la cohérence de l'exploitation technique de l'ouvrage,
- la cohérence du compte d'exploitation prévisionnel et du montant des contributions publiques sollicitées.

Pour la réalisation de ce contrat, il est prévu que la Métropole compense à hauteur de 4.050.000 euros la contrainte de service public imposée au délégataire, à savoir principalement l'accueil du club de handball comme résident, la participation à la mission de conception / réalisation et de suivi des

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

périodes de garantie. Cette somme est valorisée sur la durée du contrat à hauteur de 750.000 euros en 2017, de 525.000 euros en année pleine (2018 à 2023) et de 150.000 euros en 2024, pour les 6 derniers mois d'exécution du contrat.

En outre, afin que l'équipement de l'Aréna réponde au projet d'exploitation développé par le futur lauréat, il a été décidé de ne pas l'équiper en mobilier à priori, mais de subventionner le projet d'équipement du délégataire. Ainsi, une subvention de 1.798.502,84 euros pour la réalisation de cet investissement a été versée au délégataire en 2017.

Pour sa part, le délégataire versera une redevance fixe d'occupation domaniale à la Métropole pour un montant de 3.510.000 euros sur la durée du contrat, soit 135.000 euros pour les années 2017 et 2024 et 540.000 euros en année pleine (2018 à 2023).

Une redevance variable est également prévue au contrat. Elle est égale à :

- 10 % du résultat du résultat annuel avant impôt du délégataire compris entre 100.000 euros et 500.000 euros ;
- 15 % du résultat du résultat annuel avant impôt du délégataire compris entre 500.000 euros et 750.000 euros ;
- 20 % du résultat du résultat annuel avant impôt au-delà de 750.000 euros.

2. L'activité 2018 de la DSP (rapport en annexe)

2018 est la première année complète de fonctionnement de l'Aréna. Néanmoins, la programmation de ce type de salle se faisant d'une année sur l'autre au minimum, un optimum de fonctionnement n'était envisagé qu'en fin d'année 2018. Cette prévision s'est confirmée et ce fut effectivement lors du dernier trimestre que l'Aréna a accueilli des artistes de renommée internationale (Julien Clerc, MC Solar, Vald, Calogero) après avoir accueilli Florent Pagny en début d'année.

Sportivement, en plus du PAUC Handball, 4 équipes de France (Fustal, handball, volley-ball et tennis féminines) ont évolué dans l'Aréna au cours de l'année.

2.1. Le compte rendu technique

Suivi patrimonial :

LA13 a procédé à l'ensemble de son programme d'investissement et a également procédé à des aménagements permettant de mieux répondre notamment aux attentes des artistes.

Des aménagements et investissements ont également été réalisés afin d'optimiser le temps entre deux événements et donc de permettre d'augmenter le nombre de programmations.

Suivi d'exploitation :

Les obligations mises à la charge du délégataire dans le contrat de DSP, à savoir, la fourniture de l'état des effectifs, les obligations en matière de sécurité, la transmission des contrats souscrits, sont respectées pour la partie exploitation.

LA13 a également procédé à l'ensemble des contrôles réglementaires en lien avec le type de l'équipement.

Aucun incident de fonctionnement majeur n'est signalé. A noter que LA13 poursuit sa participation active au suivi de la garantie parfait achèvement de l'ouvrage (117 signalements en 2018).

Exécutions quantitatives du service :

Accusé de réception en préfecture 013-200054807-20191017-2019_CT2_357- DE Date de télétransmission : 28/10/2019 Date de réception préfecture : 28/10/2019

71 événements ont été organisés dans l'Aréna en 2018, soit 114 jours d'occupation, 157 863 visiteurs accueillis.

Type d'événements	Prévu offre Lagardère (par an)	Réalisé 2018	Différence
Matches PAUCH	20 à 23	16	-4 à -7
Spectacles	30	10	-20
Evénements sportifs	10	5	-5
Evénements corporate et autres	7	39	+32
Spectateurs accueillis	248 500	157 863	-90 637

La lecture du tableau ci-dessus indique que le délégataire a modifié en 2018 son modèle économique, privilégiant des « événements corporate » à faible affluence, à des spectacles de tout ordre qui concourent davantage au rayonnement de la salle. Ce positionnement peut s'expliquer par la difficulté pour le délégataire de programmer des événements en 2018 au regard de sa désignation tardive. L'évolution de la programmation 2019 confirmera une tendance conjoncturelle ou structurelle.

2.2. Le compte rendu financier

Sur le plan financier, les produits sont valorisés à hauteur de 3.799.109 euros dont 22 % sont constitués par la compensation pour contrainte de service public versée par la Métropole.

Les charges d'exploitation pour leur part sont égales à 3.846.924 euros.

L'excédent brut d'exploitation s'élève à – 77.815 euros.

Le résultat brut d'exploitation s'élève à – 324.826 euros.

Le résultat net est de - 320.607 euros pour l'exercice 2018.

2.3. Analyse de la qualité du service et du respect des objectifs

L'essor de l'activité de l'Aréna se situe au dernier trimestre de 2018, soit un an après la remise de l'ouvrage.

L'éclectisme de la programmation a permis de satisfaire plusieurs publics que ce soit en matière de sport, de culture ou de salons.

3. Perspectives

LA13 indique que les effets de l'attribution tardive de cette DSP doivent s'atténuer en 2019. Ainsi la programmation sera davantage conforme avec les prévisions.

De plus, les travaux d'amélioration des couvertures Wifi et GSM doivent permettre d'améliorer l'expérience des spectateurs.

Le principal point de difficulté repose aujourd'hui sur le manque de places de stationnement à proximité directe de l'Aréna.

4. Commentaires sur le rapport

Ce premier rapport d'activité d'une année complète d'exploitation de l'Aréna demeure tronqué au regard de l'attribution tardive de la délégation de service public. En effet, LA13 étant désigné au second semestre 2017 n'a pu entreprendre les travaux de programmation de spectacles qu'à compter de ce moment. Sachant que les organisateurs anticipent généralement leur dates un an à l'avance, il était difficile de programmer avant la fin de 2018.

Néanmoins, le délégataire a œuvré afin de proposer un maximum de dates d'ouverture de l'Aréna en compensant le manque de spectacles par l'organisation de plusieurs événements d'entreprises.

D'un point de vue technique, les éléments transmis par le délégataire permettent d'attester du respect des engagements contractuels.

Le principal point d'inquiétude porte sur le résultat financier de cet exercice (- 320.607 euros).

L'augmentation des charges par rapport au compte d'exploitation prévisionnel (+21%) n'est pas compensé par l'augmentation des produits (+7,5%).

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération ci-après :

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Vu

- Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;
- La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- Le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de Service Public Local ;
- La délibération n°CSGE 001-2103/17/CM du Conseil de la Métropole du 18 mai 2017 relative au choix du délégataire ;
- Le contrat de concession signé entre la « Métropole Aix-Marseille-Provence » et la société Lagardère Aréna 13 notifié le 5 juillet 2017 ;
- L'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 10 octobre 2019.

Où le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Délibère

Article unique :

Il est pris acte du rapport du délégataire 2018 et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, produits au titre de la Délégation de Service Public pour l'exploitation aux frais et risques du délégataire de l'Aréna du Pays d'Aix.

Pour enrôlement,
Le Vice-Président Délégué
Sport et Equipements sportifs

Eric LE DISSÈS

OBJET : Politique culturelle et sportive - Sports - AVIS - Délégation de Service Public Aréna du Pays d'Aix – Examen du rapport annuel du délégataire pour l'exercice 2018

Après avoir pris connaissance du rapport, le Conseil de Territoire en prend acte et le transforme en délibération.

Ont signé le Président et les membres du Conseil de Territoire présents

Maryse JOISSAINS MASINI

Signé, le 23 OCT. 2019



ARENA DU PAYS D'AIX

RAPPORT D'ACTIVITE 2018



Accuse de réception en préfecture
013 200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

SOMMAIRE

Préambule

1. Programmation 2018..... P 3
2. Respect des objectifs publics P 6
3. Revue de presse P 7

Compte-rendu technique

1. Suivi Patrimonial.....P 19
 - a. *Suivi de la subvention d'équipement*
 - b. *Autres investissements réalisés*
 - c. *Etat des variations de l'inventaire initial*

2. Suivi Exploitation P 21
 - a. *Effectifs du service d'exploitation*
 - b. *Respect des obligations en matière de sécurité, sureté et secours-santé*
 - c. *Liste des contrats de travaux, fournitures ou de services*
 - d. *Rapport de maintenance Annuel*
 - e. *Rapport énergétique Annuel*
 - f. *Point sur la GPA*
 - g. *Point sur la Dommages Ouvrages 2018*
 - h. *Procédures d'astreinte*

3. Indications qualitatives relatives à l'exécution du service

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Compte-rendu financier

- 1) Compte d'exploitation 2018 P 54
- 2) Analyses des produits P 56
- 3) Analyses des charges P 56
- 4) Prévisions 2019..... P 57

Analyse de la qualité de service

MARS 2018						
Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
			1	2	3	4
			Option 1 KIDS UNITED	Option 1 KIDS UNITED	Option 1 KIDS UNITED	Option 1 KIDS UNITED
			Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
			Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
5	6	7	8	9	10	11
Option 1	Option 1	Option 1 Montage HARLEM	Option 1 HARLEM GLOBE TROTTER	Option 1	Option 1	Option 1
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
12	13	14	15	16	17	18
Option 1	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
19	20	21	22	23	24	25
Option 1	Option 1 Séminaire FEDERSPORT	Option 1 PAUC	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
26	27	28	29	30	31	
Option 1	Option 1 LAC DES CYGNES	Option 1 Montage EMERSON	Option 1 Séminaire EMERSON	Option 1	Option 1	
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	

AVRIL 2018						
Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
						1
						Option 1 Futsal
						Option 2
						Option 3
2	3	4	5	6	7	8
Option 1 Futsal	Option 1 Futsal	Option 1 Futsal	Option 1	Option 1 montage Diocèse	Option 1 Diocèse	Option 1
Option 2	Option 2	Option 2 séminaire GSF	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
9	10	11	12	13	14	15
Option 1	Option 1 Montage PAUC	Option 1 PAUC	Option 1	Option 1 Fed Cup	Option 1 Fed Cup	Option 1 Fed Cup
Option 2	Option 2	Option 2 séminaire FDJ	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
16	17	18	19	20	21	22
Option 1 Fed Cup	Option 1 Fed Cup	Option 1 Fed Cup	Option 1 Fed Cup	Option 1 Fed Cup	Option 1 Fed Cup	Option 1 Fed Cup
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
23	24	25	26	27	28	29
Option 1 Fed Cup	Option 1 Montage PAUC J6	Option 1 PAUC	Option 1 soirée Renault	Option 1 Rallye Optic 2000	Option 1 Rallye Optic 2000	Option 1
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
30						
Option 1						
Option 2						
Option 3						

MAI 2018						
Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
	1	2	3	4	5	6
	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1
	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
7	8	9	10	11	12	13
Option 1	Option 1 Montage PAUC	Option 1 Match PAUC	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
14	15	16	17	18	19	20
Option 1	Option 1 séminaire SOGETI	Option 1	Option 1 séminaire TARKET	Option 1	Option 1	Option 1
Option 2	Option 2	Option 2 séminaire FEEF	Option 2 séminaire FEEF	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
21	22	23	24	25	26	27
Option 1	Option 1	Option 1	Option 1 soirée des talents	Option 1	Option 1	Option 1
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
28	29	30	31			
Option 1	Option 1	Option 1 Montage PAUC	Option 1 Match PAUC			
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2			
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3			

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

JUN 2018						
Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
				1	2	3
				Option 1 montage CA	Option 1 séminaire CA	Option 1 option Volley
				Option 2	Option 2	Option 2
				Option 3	Option 3	Option 3
4	5	6	7	8	9	10
Option 1 VNL	Option 1 VNL	Option 1 VNL	Option 1 VNL	Option 1 VNL	Option 1 VNL	Option 1 VNL
Option 2	Option 2 séminaire D Link	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
11	12	13	14	15	16	17
Option 1 VNL	Option 1	Option 1 Banque Populaire	Option 1 Banque Populaire	Option 1 Banque Populaire	Option 1	Option 1
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
18	19	20	21	22	23	24
Option 1 séminaire Dell	Option 1 séminaire Dell	Option 1	Option 1	Option 1 séminaire Foot	Option 1 séminaire Foot	Option 1
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
25	26	27	28	29	30	
Option 1	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1	
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	

SEPTEMBRE 2018						
Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
					1	2
					Option 1	Option 1
					Option 2	Option 2
					Option 3	Option 3
3	4	5	6	7	8	9
Option 1	Option 1	Option 1	Option 1 Réunion Renault	Option 1	Option 1	Option 1
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
10	11	12	13	14	15	16
Option 1	Option 1	Option 1 PAUC J2 St Raphaël	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
17	18	19	20	21	22	23
Option 1	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1 Kickboxing	Option 1
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
24	25	26	27	28	29	30
Option 1	Option 1	Option 1 PAUC J4 Chamberg	Option 1 séminaire Epson	Option 1	Option 1	Option 1
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3

OCTOBRE 2018						
Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.	
2	3	4	5	6	7	
Option 1 séminaire MONEXT	Option 1 PAUC J5 Toulouse	Option 1 salon taotuage	Option 1 salon taotuage	Option 1 salon taotuage	Option 1 salon taotuage	
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	
9	10	11	12	13	14	
Option 1	Option 1	Option 1 séminaire CCI/Grand Salon	Option 1	Option 1	Option 1 EHF Q2	
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	
16	17	18	19	20	21	
Option 1	Option 1 PAUC J7 Pontault	Option 1 PAUC J7 Pontault	Option 1 Julien Clerc	Option 1	Option 1 option hand	
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	
23	24	25	26	27	28	
Option 1 option hand	Option 1 option hand	Option 1 option hand	Option 1 salon auto	Option 1 salon auto	Option 1 salon auto	
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	
30	31					
Option 1	Option 1					
Option 2	Option 2					
Option 3	Option 3					

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

NOVEMBRE 2018						
Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
			1	2	3	4
Option 1			Option 1	Option 1	Option 1	Option 1
Option 2			Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3			Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
5	6	7	8	9	10	11
Option 1	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
12	13	14	15	16	17	18
Option 1	Séminaire Suez	Option 1	PAUC J9 Nantes	Option 1	VALD Live Nation	PAUC EHF Q3
Option 2		Option 2		Option 2		
Option 3		Option 3		Option 3		
19	20	21	22	23	24	25
Option 1	Option 1	concours administratif	concours administratif	Option 1	Option 1	Option 1
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
26	27	28	29	30		
Option 1	Option 1	PAUC J11 Istres	PAUC J11 Istres	Option 1		
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2		
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3		

DECEMBRE 2018						
Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
					1	2
Option 1					Option 1	Option 1
Option 2					Option 2	Option 2
Option 3					Option 3	Option 3
3	4	5	6	7	8	9
Séminaire CDES	Les contes d'Hoffmann	Option 1	Mc Solaar	séminaire GSF	Option 1	Option 1
Option 2		Option 2			Option 2	Option 2
Option 3		Option 3			Option 3	Option 3
10	11	12	13	14	15	16
repas de Noël	repas de Noël	Option 1		montage petite fille aux allumettes	option petite fille aux allumettes	option petite fille aux allumettes
Option 2		Option 2			Option 2	Option 2
Option 3		Option 3			Option 3	Option 3
17	18	19	20	21	22	23
salon coteo	salon coteo	PAUC J13 Ivry	Option 1	séminaire Naos	Cologero	Option 1
Option 2		Option 2				Option 2
Option 3		Option 3				Option 3
24	25	26	27	28	29	30
Option 1	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1	Option 1
Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2	Option 2
Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3	Option 3
31						
Option 1						
Option 2						
Option 3						

2. Respect des objectifs publics

Les **objectifs prioritaires du service public** ont été respectés ainsi :

- Rayonnement culturel et sportif avec l'accueil :
 - de grands évènements sportifs télévisés comme la Fed Cup, la VNL et,
 - des concerts variés avec notamment pour le premier concert de l'aréna : Florent Pagny.
- Développement sportif :
 - Accompagnement du Club Résident par une convention adaptée et une volonté d'écrire une histoire commune.
 - Accompagnement de club locaux comme le PAVVB ou avec le trophée des champions.

En passant des sports de combats, du tennis, au basket, au volley et au Hand, l'année a été propice aux sports internationaux, nationaux et locaux.

- Dynamisme économique :
 - Un nombre important de séminaires de grands acteurs économiques ont eu lieu dans l'Aréna avec par exemple la soirée des talents du Pays d'Aix ou le premier salon de l'automobile d'Aix-en-Provence.

Accusé de réception en préfecture
N° 13-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

3. Revue de Presse : Rayonnement de l'Aréna

Janvier



PAVVB - Dresdner: "déception et fierté" pour Venelles éliminé de la Coupe d'Europe

SPORTS

🕒 09/01/2018 À 23H16

🕒 01:49



Les Allemandes de Dresde étaient trop fortes pour les joueuses du Pays d'Aix Venelles Volley Ball. Le score est sans appel 3 sets 0 synonyme d'élimination. Mais on a quand même eu le droit à une belle fête du volley dans une belle ambiance à l'Aréna.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019



VENDREDI 16/02/2018 à 09H13 | SORTIES - LOISIRS | AIX-EN-PROVENCE

Florent Pagny a "inauguré" l'Arena du Pays d'Aix

L'une des plus belles voix de la chanson française a "inauguré" hier soir cette nouvelle salle de spectacle

Par Johanna Olibé et Florent Bonnefoi



Florent Pagny a été le premier chanteur solo à se produire dans cette salle devant près de 4000 spectateurs.

PHOTOS SERGE GUÉROULT

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

08
MAR
2018

Les mythiques Harlem Globetrotters de retour en France

LA RÉDACTION AUTRE, LIVENEWS 3



Nés à Chicago de l'imagination de Abe Saperstein en 1926, les « Harlem Globetrotters » furent très longtemps la référence du basket mondial à une époque où le sigle « NBA » était totalement inconnu hors des frontières des États-Unis. Ils ont également répandu le rêve américain tout autour de la planète au même titre que Hollywood et le Coca Cola.

Voici les dates de la tournée qui commence ce soir :

8 mars 2018 : [Aix en Provence](#)

9 mars 2018 : [Antibes](#)

10 mars 2018 : [Valence](#)

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

U.S., France tied after Day 1 of Fed Cup semis
334d

Everything you need to know about the ATP upheaval
9d - Peter Bodo

Djokovic: 'Time for us to look into new leadership on the tour'
13d - Ajysa Roengki

Sloane Stephens wins, CoCo Vandeweghe loses in opening singles

Associated Press Apr 21, 2018

AIX-EN-PROVENCE, France -- Kristina Mladenovic rallied to beat CoCo Vandeweghe 1-6, 6-3, 6-2 and draw France level with defending champion United States in their Fed Cup semifinal on Saturday.

The 20th-ranked Mladenovic dropped serve five times but broke No. 16 Vandeweghe's serve six times.

Earlier, US Open champion Sloane Stephens struggled to put away Pauline Parmentier 7-6 (3), 7-5 at the 6,700-capacity Arena Pays d'Aix on indoor clay.

Stephens saved five set points serving at 5-4 down in the first set, and rallied from 4-3 and a break down in the second set against Parmentier.

Both players each made more than 50 unforced errors in the match, conceding 25 break-point chances between them.

Stephens converted four of her 11 break chances, while Parmentier took only three of her 14 chances.

The reverse singles are Sunday, followed by a doubles featuring Mladenovic and Amandine Hesse against Madison Keys and Bethanie Mattek-Sands.

The Americans hold an 11-2 winning record against the French, who won their most recent tie in 2014.

In the other semifinal, Germany trails the Czech Republic 2-0 in Stuttgart.

Connexion à votre

ACCUEIL L'AMICALE ADHESION / SERVICE ACTUALITES MULTIMEDIA SERVICES PARTENAIRES ANNONCES

Equipe de France Futsal

16/03/2018 Accueil » Fil info » Equipe de France Futsal

EVENEMENT !

FRANCE - JAPON

L'Equipe de France Futsal sera opposée au Japon en amical, le mardi 3 avril (19h00) à l'Arena d'Aix en Provence.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

VENDREDI 01/06/2018 à 01H37 | VIDÉOS

Handball : Le PAUC se qualifie pour la Coupe d'Europe lors d'un match historique

La Provence



[Newsletter](#)
[Se connecter](#)
[Abonnez-vous](#)

[in](#)
[🐦](#)
[f](#)

ECONOMIE FINANCE DROIT ET CHIFFRE IMMOBILIER OXYGÈNE ANNONCES LEGALES

Journal d'annonces légales et d'informations économiques et juridiques pour le département des Bouches-du-Rhône

AGENDA

Le GEPA prépare la 13e édition des Talents du Pays d'Aix

le 23 mai 2018 - Martine DEBETTE - Economie

ANNONCES LÉGALES

Publier mon annonce légale au meilleur prix

- ▶ Publier une annonce légale
- ▶ Consulter les annonces légales

FIL INFO

13:57 Vasco 3 transformera à grande échelle les fumées en microalgues

hier Joanna Elbaz quitte le Prado pour Grand Var

hier La région met l'accent sur la filière croisière

19/03 Le festival du film judiciaire c'est demain !

PLUS

MARCHÉS PUBLICS

Rechercher un appel d'offre

Répondre à un appel d'offre

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20191017-2019_CT2_357-DE
 Date de télétransmission : 28/10/2019
 Date de réception préfecture : 28/10/2019

 **JourisTra**
VACANCES

Connectez-vous avec le code partenaire **983401** et bénéficiez jusqu'à **- 35%** sur votre séjour

Accueil / COLLECTIFS

Ligue des Nations 2018 : Les Bleus au rendez-vous

Mise à jour: 9 juin 2018




Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

TROPHEE DES ETOILES 2018 - Les Résultats



Résultats

Retrouvez, ci-dessous, les résultats de la 12eme édition du Trophée des Etoiles qui s'est tenu ce samedi 22 septembre 2018 à l'Arena d' Aix en Provence.



Agenda / Agenda / Kickboxing -Le trophée des étoiles à l'Arena du Pays D'Aix !

Kickboxing -Le trophée des étoiles à l'Arena du Pays D'Aix !

03 SEPTEMBRE 2018 - 1031 VUES

Du 22 septembre 2018 à 19h00
au 23 septembre 2018 à 01h00

Arena Aix-Marseille
1955 rue Claude Nicolas
13290, Aix-en-Provence

A LA UNE

JENIFER

RETROUVEZ-NOUS SUR

PUBLICITÉ

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019



Cezanne Tattoo Ink

Du 05/10/2018 au 07/10/2018 - Aix En Provence - Arena du Pays d'Aix Temme



5e édition de la convention internationale Cezanne Tattoo, à l'Arena d'Aix, du 5 au 7 octobre.

Ne manquez pas la 5ème édition de la célèbre convention Aixoise, qui se tiendra cette année dans l'incroyable cadre de l'Arena du Pays d'Aix. Une édition anniversaire spéciale, pleine d'animations, de concerts et de fêtes, qui accueillera un plateau d'artistes tatoueurs prestigieux et célèbres venus spécialement des 5 continents. Amoureux du tatouage, ne manquez pas cet événement incontournable...

ACTU SORTIES

19 OCTOBRE

JULIEN CLERC EN CONCERT À AIX-EN-PROVENCE

Voilà déjà 50 ans que Julien Clerc chante ! Une carrière égrenée d'albums vendus à des millions d'exemplaires, de nombreux tubes qui nous trotte...

PARTAGER



Julien Clerc en concert à Aix-en-Provence

La tournée des 50 ans !

19 octobre 2018 20:00

Var-matin f t e

Portail Auto-Entrepreneur

Didier Dinart se confie sur la situation des Varois en équipe de France

#ST-RAPHAEL #HANDBALL PAR LAURENT SEGUIN | Mis à jour le 24/10/2018 à 19:42 | Publié le 24/10/2018 à 19:23



Didier Dinart. Photo AFP

À quelques heures de l'entrée des Bleus dans les phases qualificatives pour l'Euro 2020 (ce jeudi contre la Lituanie à l'Arena d'Aix-en-Provence) et à l'occasion d'un entretien exclusif à retrouver ce jeudi dans les pages sports

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Novembre

o



40% 40% 47%

Accueil Orientation Jobs/Stages Se loger Sortir à Marseille Forums

Accueil > Marseille > Sortir Marseille > Concerts > World/Reggae

Sortir à Marseille

SOIRÉES CONCERTS EXPOS SPECTACLES SALONS BONNES ADRESSES

Gratuit • Rock • Pop • Français • Electro • Classique • Jazz/Soul/Funk • Hip-Hop/Rap • World/Reggae

Rechercher Quand ?

un événement, un lieu... Quand ? **SORTEZ**

Concert World/Reggae

VALD - XEU Tour

DATE : Samedi 17 novembre 2018
LIEU : ARENA DU PAYS D'AIX (Aix En Provence 13290)
HORAIRE : 20:00
TARIF : 38 euros

ATTENTION : événement terminé !



Décembre

SOUL ADDICT.COM ACCUEIL SOUL CULTURE CHARTS AGENDA URBAN

 Come And Get Your Love
REDBONE

MC SOLAAR - ARENA DU PAYS D'AIX @ AIX-EN-PROVENCE



165 VUES

 Le 06 décembre 2018
20:00 - 22:00

 Arena du Pays d'Aix
1955 Rue Claude Nicolas Ledoux
13290, Aix-en-Provence

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Aix : Pour Noël, les seniors passent à table à l'Arena

2700 convives ont découvert le nouveau temple du sport et de la culture

Par Christian Debette



Un service de bus gratuit a été mis en place depuis les différents quartiers pour faciliter l'accès du site, à PHOTOS C.D.

tarpin-bien.com/evnement/calogero-liberte-cherie-tour/ Calogero - Liberté Chérie T... x

Android iOS Facebook Twitter Google+ Instagram ESPACE PRO Boutique Social & forum Connexion Inscription Article 0

ALJOURD'HUI | DEMAIN | CE WEEK END | CHOISIR UNE DATE

Ex: Shamrock, sport beach Recherche

SORTIR AVEC ? ACTU RESTAURANTS BARS & PUBS EVENEMENTS LIEUX A DECOUVRIR POUR LES MINOTS GRATUIT (21)



22 DÉCE 20H00 **CALOGERO - LIBERTÉ CHÉRIE TOUR**
 Arena du Pays d'Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux 13290 Aix-en-Provence **TERMINÉ !** S'abonner à Arena du Pays d'Aix (0)

Près de trois ans après l'énorme succès des « Feux d'artifice » vendus à plus de 800 000 exemplaires et une tournée jouée devant plus de 400 000 spectateurs, Calogero se lancera dans son « Liberté Chérie Tour » dès mars 2018 pour nous électriser lors d'une tournée qui promet d'être vibrante, pop rock et festive.

En savoir plus : <https://www.facebook.com/events/243882909557386/>

RÉSERVEZ EN LIGNE
ticketmaster

J'y vais / J'y étais Je suis intéressé

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20191017-2019_CT2_357-DE
 Date de télétransmission : 28/10/2019
 Date de réception préfecture : 28/10/2019



ARENA
DU PAYS D'AIX

Compte-rendu technique

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

1. Suivi Patrimonial

a. Suivi de la subvention d'équipement

Vous trouverez ci-dessous le détail de l'utilisation de la subvention d'équipement.

Année 2018	1 611 024,51 €
DELL	1 103,39 €
POWERSHOP	1 329,37 €
ALIVE TECHNOLOGIE	8 612,00 €
LYRECO	1 013,58 €
SARL TTPR	2 037,00 €
EIRL LEYDET	7 528,28 €
POINT P	11 112,20 €
France COLLECTIVITES	5 325,00 €
XXL MAISON	3 750,00 €
EIRL LEYDET	561,00 €
LA-BS.COM	267,35 €
TEXEN	450,00 €
EIRL LEYDET	574,00 €
DUSHOW	3 310,00 €
ECLICK.EU	661,77 €
CARREFOUR	9,95 €
CASTORAMA	295,11 €
DARTY	209,13 €
DARTY	58,33 €
DECATHLON	33,33 €
WURTH	80,30 €
MANUTAN	171,50 €
LA-BS.COM	2 320,16 €
TEXEN	2 361,35 €
TEXEN	608,76 €
TEXEN	8 315,00 €
TEXEN	3 070,28 €
TEXEN	7 178,74 €
TEXEN	422,00 €
ALIVE TECHNOLOGIE	17 535,72 €
PBA	1 502,99 €
GLUKOSE	400,00 €
TECH3S	6 521,25 €
INEO	954,84 €
INEO	5 000,00 €
PROVENCE FROID	13 886,60 €
PBA	18 439,00 €
EQUIPEMENT STOCKAGE	2 115,00 €
DELL	1 100,92 €
EIRL LEYDET	7 831,35 €
TEXEN	380,00 €
NTS	770,00 €
CAP'CO	6 960,58 €


Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

OMNIRIS	4 050,00 €
WURTH	718,65 €
EIRL LEYDET	1 155,00 €
PBA	317,80 €
ACTION LIFT	9 504,50 €
LA BS	10 666,45 €
NTS	1 980,00 €
CAP CO	3 032,40 €
	1 798 616,44 €

b. Autres investissements réalisés

Afin d'améliorer l'accueil des productions, LA13 a continué les aménagements nécessaires à l'exploitation :

- Création de mezzanine
- Création d'un catering artistes



c. Etat des variations de l'inventaire initial

L'inventaire initial a simplement évolué avec l'acquisition d'un nouveau sol sportif, des mezzanines de stockage, d'une office de préparation au niveau production et de l'aménagement du catering production, de l'aménagement de la loge artistes et enfin la création de bureau au niveau Club et Lagardère Aréna 13.


Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

2. Suivi Exploitation

a. Effectifs du service d'exploitation

L'équipe s'étoffe au fur et à mesure pour pouvoir accueillir et garantir l'excellence de la salle :

Organigramme LAGARDERE ARENA 13



Nous allons également embaucher à la fin du 1^{er} semestre une personne qui s'occupera de la billetterie et de la communication (notamment site internet et réseaux sociaux)

L'équipe de maintenance se compose de 2 personnes à plein temps.

L'équipe de restauration se compose de 4 personnes à pleins temps.

L'Aréna est également génératrice d'emploi local.

Ci-dessous le détail des heures de prestations ou d'intérim pour l'année 2018 :

- Technique : 17 300 heures
- Restauration : 22 500 heures
- Organisation et sécurité : 14 750 heures
- Maintenance : 8 000 heures

b. Respect des obligations en matière de sécurité, sureté et secours-santé

LAGARDERE ARENA 13 a mis en place un service de sécurité incendie les jours ouvrés de 8h à 12h pour assurer la veille du bâtiment.

Un service sécurité incendie est également mis en place par l'exploitant à chaque manifestation.

La société retenue est la société SAPS, basée aux Pennes Mirabeau.

En sureté, le bâtiment est télésurveillé par la société CI2T. Cette télésurveillance est active en sureté du bâtiment, en déport SSI et en déport GTB (alarme technique).

Dès l'installation de la fibre optique, une levée de doute vidéo sera également possible.

Pour l'ensemble des évènements dépassant le cadre réglementaire des 1 500 personnes, une Déclaration Urgente Motivée est transmise aux services compétents en respectant les normes de sureté, de secours santé et de sécurité incendie.

Accès de réception en préfecture
013 200954807 20191017 2019 CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

L'activité événementiel se développant avec de nouveaux types d'événements, nous avons dû faire des demandes utilisations exceptionnelles des locaux GN6 afin organiser des salons avec l'envoi d'un dossier de sécurité par un chargé de sécurité.

Pour rappel, un Responsable Unique de Sécurité, titulaire d'un SSIAP3, est présent dans l'établissement

Le PC sécurité incendie est activé par un SSIAP 1 hors évènement et selon les évènements nous activons avec 1 SSIAP 2 et 2,3 ou 4 SSIAP 1.

Nous avons fait appel à de la télésurveillance (technique, incendie et sûreté selon tableau ci-dessous) et le passage d'un rondier chaque jour pour l'ouverture, la fermeture et le contrôle de la salle.

ARENA AIX EN PROVENCE

BUS 1	Adresse	Description	Fonction	Groupes
RIO 0	1001	FDC-005-S-ANNEXE	IMVEDIAT	A2-CLUB
	1002	FDC-006-CHC-188	IMVEDIAT	A2-CLUB
	1003	FDC-007-ACC-SPOR	libre	AL-ARENA
	1004	FDC-008-ACC-CLUB	IMVEDIAT	AL-ARENA
	1005	FDC-002-S-MUSCU	TEMPORISE	A2-CLUB
	1006	FDC-001-S-ECU	TEMPORISE	AL-ARENA
	1007	FDC-004-ACC-SPOR	IMVEDIAT	AL-ARENA
RIO 1	1008	FDC-003-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1009	FDC-005-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1010	FDC-006-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1011	FDC-007-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1012	FDC-008-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1013	FDC-009-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1014	FDC-010-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
RIO 2	1015	FDC-011-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1016	FDC-012-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1017	FDC-013-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1018	FDC-014-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1019	FDC-015-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1020	FDC-016-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1021	FDC-017-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
RIO 3	1022	FDC-018-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1023	FDC-019-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1024	FDC-020-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1025	FDC-021-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1026	FDC-022-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1027	FDC-023-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1028	FDC-024-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
RIO 4	1029	FDC-025-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1030	FDC-026-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1031	FDC-027-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1032	FDC-028-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1033	FDC-029-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1034	FDC-030-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1035	FDC-031-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
RIO 5	1036	FDC-032-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1037	FDC-033-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1038	FDC-034-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1039	FDC-035-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1040	FDC-036-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1041	FDC-037-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1042	FDC-038-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
RIO 6	1043	FDC-039-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1044	FDC-040-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1045	FDC-041-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1046	FDC-042-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1047	FDC-043-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1048	FDC-044-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA
	1049	FDC-045-S-ACC	LIBRE	AL-ARENA

BUS 2	Adresse	Description	Fonction	Groupes
RIO 0	2001	RDP-466-444-ESQ	IMVEDIAT	AL-ARENA
	2002	RDP-466-446	IMVEDIAT	AL-ARENA
	2003	RDP-447-448	IMVEDIAT	AL-ARENA
	2004	RDP-466-460	IMVEDIAT	AL-ARENA
	2005	RDP-454-452-53	IMVEDIAT	AL-ARENA
	2006	RDP-454-455-456	IMVEDIAT	AL-ARENA
	2007	RDP-457-468-459	IMVEDIAT	AL-ARENA
RIO 1	2008	RDP-460-461-462	IMVEDIAT	AL-ARENA
	2009	RDP-463-464-465	IMVEDIAT	AL-ARENA
	2010	RDP-467-468-469	IMVEDIAT	A2-CLUB
	2011	RDP-469-470-471	IMVEDIAT	A2-CLUB
	2012	RDP-472-473-474	IMVEDIAT	A2-CLUB
	2013	RDP-466-467-468-469	IMVEDIAT	A2-CLUB
	2014	RDP-466-467-468-469	IMVEDIAT	A2-CLUB
RIO 2	2015	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2016	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2017	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2018	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2019	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2020	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2021	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
RIO 3	2022	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2023	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2024	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2025	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2026	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2027	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2028	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
RIO 4	2029	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2030	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2031	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2032	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2033	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2034	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2035	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
RIO 5	2036	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2037	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2038	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2039	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2040	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2041	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2042	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
RIO 6	2043	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2044	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2045	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2046	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2047	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2048	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB
	2049	DET CIRCU1 CLUB	LIBRE	A2-CLUB

BUS 3	Adresse	Description	Fonction	Groupes
RIO 0	3001	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3002	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3003	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3004	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3005	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3006	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3007	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
RIO 1	3008	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3009	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3010	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3011	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3012	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3013	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3014	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
RIO 2	3015	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3016	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3017	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3018	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3019	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3020	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3021	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
RIO 3	3022	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3023	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3024	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3025	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3026	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3027	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3028	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
RIO 4	3029	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3030	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3031	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3032	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3033	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3034	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3035	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
RIO 5	3036	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3037	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3038	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3039	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3040	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3041	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA
	3042	L-700-ACC-SEC	IMVEDIAT	AL-ARENA

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

L'opérateur est celui de l'ensemble de la zone de Milles.

Lors des différents évènements, nous employons divers profils d'agents :

- contrôleurs pour les parkings
- agents de sécurité pour les parkings
- agents palpations
- agents consignes
- agents de contrôle
- hôtesses d'accueil
- hôtesses de placement
- hôtesses de merchandising
- agents de sureté aux différents points stratégiques de la salle

Les effectifs varient selon les évènements de 1 à 2 agents pour les petits évènements, jusqu'à 40 à 50 agents pour les grands évènements.

Exemple de dispositif :




Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Dispositif de sûreté
FRANCE / JAPON du 3/04/2018
Arena du Pays d'Aix – AIX-EN-PROVENCE

Légende :

- n Chef de secteur
- n Chef d'équipe
- n APS
- n Agent d'accueil
- Parking
- ✳ Ambulance
- ✳ FFSS 13
- Barrières

Niveau 0 (Parvis) – Secteur A




Dispositif de sûreté
FRANCE / JAPON du 3/04/2018
Arena du Pays d'Aix – AIX-EN-PROVENCE

Légende :

- n Chef de secteur
- n Chef d'équipe
- n APS
- n Agent d'accueil
- Parking
- ✳ Ambulance
- ✳ FFSS 13
- Barrières

Niveau N+1 (Loges et couronne haute) – Secteur D




Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
 DE
 Date de télétransmission : 28/10/2019
 Date de réception préfecture : 28/10/2019

Dispositif de sûreté
FRANCE / JAPON du 3/04/2018
Arena du Pays d'Aix – AIX-EN-PROVENCE

Légende :

- Chef de secteur
- Chef d'équipe
- APS
- Agent d'accueil
- P Parking
- ✳ Ambulance
- ✳ FFSS 13
- ⋯ Barrières

Niveau 0 (Parvis) – Secteur B




Dispositif de sûreté
FRANCE / JAPON du 3/04/2018
Arena du Pays d'Aix – AIX-EN-PROVENCE

Légende :

- Chef de secteur
- Chef d'équipe
- APS
- Agent d'accueil
- P Parking
- ✳ Ambulance
- ✳ FFSS 13
- ⋯ Barrières

Niveau 0 (Parvis) – Secteur C




Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
 DE
 Date de télétransmission : 28/10/2019
 Date de réception préfecture : 28/10/2019

Dispositif de sûreté
FRANCE / JAPON du 3/04/2018
Arena du Pays d'Aix – AIX-EN-PROVENCE

Légende :

- n Chef de secteur
- n Chef d'équipe
- n APS
- n Agent d'accueil
- Pn Parking
- ✳ Ambulance
- ✳ FFSS 13
- ⋯ Barrières

Niveau 0 (Parvis) – Secteur D




Dispositif de sûreté
FRANCE / JAPON du 3/04/2018
Arena du Pays d'Aix – AIX-EN-PROVENCE

Légende :

- n Chef de secteur
- n Chef d'équipe
- n APS
- n Agent d'accueil
- Pn Parking
- ✳ Ambulance
- ✳ FFSS 13
- ⋯ Barrières

Niveau N-1 (Aire de jeu) – Secteur A




Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
 DE
 Date de télétransmission : 28/10/2019
 Date de réception préfecture : 28/10/2019

**Dispositif de sûreté
FRANCE / JAPON du 3/04/2018
Arena du Pays d'Aix – AIX-EN-PROVENCE**

Légende :

- n Chef de secteur
- n Chef d'équipe
- n APS
- n Agent d'accueil
- Pn Parking
- ✳ Ambulance
- ✳ FFSS 13
- ⋯ Barrières

Niveau N-1 (Aire de jeu) – Terrain



Nous avons généré pour 2018 (hors PAUC) :

- Contrôleurs : 1 450 heures
- Hôtesses : 1 850 heures
- Sûreté : 6 960 heures
- Sécurité incendie : 4 850 heures

Nous mettons lors de tous nos évènements grande jauge un dispositif santé secours avec 1 médecin urgentiste, 1 infirmier urgentiste et entre 4 et 8 secouristes.

Nous ajoutons pour les évènements sportifs une ambulance afin d'évacuer le cas échéant un acteur du jeu vers les hôpitaux.

Nous respectons pour cela le DPS et les recommandations en termes de gestion de foule de l'IFSMU.

Calcul du RIS à chaque évènement :

	Niveau de risque			
	Faible	Modéré	Moyen	Elevé
	0,25	0,3	0,35	0,4
Indicateur P_2	0	1	0	0
Indicateur E_1	1			
Indicateur E_2			1	

RIS	Type de DPS
$RIS \leq 0,25$	A la diligence de l'autorité de police compétence
$0,25 < RIS \leq 1,125$	Point d'alerte et de premiers secours
$1,125 < RIS \leq 12$	DPS de petite envergure
$12 < RIS \leq 36$	DPS de moyenne envergure
$36 < RIS$	DPS de grande envergure

Indice total de risque : $i = P_2 + E_1 + E_2$ 0,85

Effectif prévisible déclaré du public : 6000

Ratio d'intervenants secouristes : $RIS = i \times P:1000$ **5,1** Secouristes obligatoires

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

c. Liste des contrats de travaux, fournitures ou de services

- Prestataires de service :
 - Nettoyage : Société GSF
 - Sécurité Incendie : Société SAPS
 - Sécurité électronique : CI2T
 - Sureté événements : Société RPS et Société ANSWER
 - Gestion des Parkings : Société MPS et Société ANSWER
 - Accueil et Organisation : Société ETIC
 - Mise à disposition du personnel technique : Société DUSHOW
 - Mise à disposition du personnel logistique : Société INTERIM NATION
 - Espaces verts : Société Irrigations et services (à compter du 1er juin 2018 car auparavant sous contrat avec la SPLA)

- Maintenance :

Contrôles réglementaires	VERITAS ET DESAUTEL
Gros-Œuvre	SODEXO MAINTENANCE
Bardage - Façade	SODEXO MAINTENANCE
SSI	SIEMENS
Couverture - Etanchéité	SMAC
Menuiseries Extérieures - Vitrieres - Occultation	MIROITERIE DU PAYS D'AIX
Métallerie - Serrurerie	DIRRICKX (sur commande)
Cloisons - Doublages - Faux-Plafonds	EIRL LEYDET (sur commande)
Revêtements de Sol	TECH 3S (sur commande)
Menuiseries Intérieures	MIROITERIE DU PAYS D'AIX
Second Œuvre	EIRL LEY151DET (sur commande)
CVCD	SODEXO MAINTENANCE ET SERVICE
Plomberie Sanitaire	SODEXO MAINTENANCE ET SERVICE
Courants Forts / Courants Faibles	INEO
Appareils Ascenseurs	OTIS
Affichage	BODET
Sièges et Tribunes	MASTER INDUSTRIE
Matériel Sportif	MARTY SPORT
Tourniquet et Douchettes Mobiles	OMNIRIS


d. Rapport de maintenance Annuel

1.Suivi des rapports de contrôles réglementaires

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES										
Société / Organisme	Ref	Désignation du rapport	Transmis le	Nombre de remarques	Concernant SEM	Levée	En cours	Commentaires		
Bureau VERITAS		Visite électrique initiale	14 août 2018	45	45	Nb %	Nb %	Nb %	Nb %	Levées par INEO
Bureau VERITAS		Visite haute tension initiale	20 août 2018	7	7	45 100,0%	4 42,9%	0 0,0%	4 57,1%	GPA en cours
MOYENS DE SECOURS										
Société / Organisme	Ref	Désignation du rapport	Transmis le	Nombre de remarques	Concernant SEM	Levée	En cours	Commentaires		
Bureau VERITAS		Visite périodique des moyens de secours	17 septembre 2018	3	3	Nb %	Nb %	Nb %	Nb %	GPA en cours
Bureau VERITAS		Contrôle des lignes de vie	17 septembre 2018	0		0 0,0%	3 100,0%	0	0	
MOYENS DE LEVAGE										
Société / Organisme	Ref	Désignation du rapport	Transmis le	Nombre de remarques	Concernant SEM	Levée	En cours	Commentaires		
Bureau VERITAS		Visite générale périodique des ascenseurs	3 septembre 2018	0				Nb %	Nb %	
PORTES AUTOMATIQUES										
Société / Organisme	Ref	Désignation du rapport	Transmis le	Nombre de remarques	Concernant SEM	Levée	En cours	Commentaires		
Bureau VERITAS		Visite des portes automatiques	14 août 2018	0				Nb %	Nb %	
THERMOGRAPHIE										
Société / Organisme	Ref	Désignation du rapport	Transmis le	Nombre de remarques	Concernant SEM	Levée	En cours	Commentaires		
Bureau VERITAS		Rapport d'examen par thermographie	14 août 2018	1	1	Nb %	Nb %	Nb %	Nb %	
Traitement de l'eau										
Société / Organisme	Ref	Désignation du rapport	Transmis le	Nombre de remarques	Concernant SEM	Levée	En cours	Commentaires		
EUROFINS		Rapport d'analyses légionnelle	13 novembre 2018	0				Nb %	Nb %	
Equipements sportifs										
Société / Organisme	Ref	Désignation du rapport	Transmis le	Nombre de remarques	Concernant SEM	Levée	En cours	Commentaires		
Bureau VERITAS		Vérification périodique des équipements sportifs	16 mai 2018	3				Nb %	Nb %	GPA en cours
Gaz et RIA										
Société / Organisme	Ref	Désignation du rapport	Transmis le	Nombre de remarques	Concernant SEM	Levée	En cours	Commentaires		
Bureau VERITAS		Vérification des installations gaz et RIA	17 septembre 2018	0				Nb %	Nb %	

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
 DF
 Date de télétransmission : 28/10/2019
 Date de réception préfecture : 28/10/2019

2. Les déplacements pour astreinte




Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20191017-2019_CT2_357-DE
 Date de télétransmission : 28/10/2019
 Date de réception préfecture : 28/10/2019

4.Synthèse de la maintenance préventive

SYNTHESE DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE													
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total
O.T. planifiés	80	81	400	62	78	116	69	92	94	69	83	125	1 349
Temps planifié (h)	184,0	175,0	428,0	166,5	175,7	195,2	175,0	185,1	254,4	212,5	247,3	253,7	2652,4
O.T. réalisés	102	104	108	92	56	46	154	48	116	67	92	103	1 088
Temps passé (h)	170,0	223,0	325,0	229,0	183,0	79,5	221,0	85,0	315,0	141,0	218,0	278,0	2467,5

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
 DE
 Date de télétransmission : 28/10/2019
 Date de réception préfecture : 28/10/2019



5. Détail des opérations de maintenance par lot

	CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE						COURANT FORT					
	OT planifiés	Temps planifié	OT réalisé	Temps passé	Retard OT	Moyenne	OT planifié	Temps planifié	OT réalisé	Temps passé	Retard OT	Moyenne
	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures
janv	9	82,50	9	23,00	0	2,56	60	58,50	60	90,00	0	1,50
févr	19	79,25	19	38,00	0	2,00	46	48,00	46	115,00	0	2,50
mars	88	88,00	88	104,00	0	1,18	206	206,00	206	108,00	0	0,52
avr	18	49,50	18	45,00	0	2,50	27	36,50	27	116,00	0	4,30
mai	24	78,45	24	39,00	0	1,63	27	30,50	27	83,00	0	3,07
juin	26	49,50	26	0,00	0	0,00	27	30,50	27	3,50	0	0,13
juil	13	80,50	13	65,00	0	5,00	44	51,00	44	151,00	0	3,43
août	13	44,75	13	0,00	0	0,00	54	100,00	54	16,00	0	0,30
sept	14	84,00	14	40,00	0	2,86	53	114,00	53	135,00	0	2,55
oct	28	87,00	28	80,00	0	2,86	28	78,50	28	50,00	0	1,79
nov	24	94,05	24	45,00	0	1,88	28	72,50	28	100,00	0	3,57
déc	33	55,25	33	85,00	0	2,58	28	72,50	28	100,00	0	3,57

	COURANT FAIBLE						PLOMBERIE					
	OT planifiés	Temps planifié	OT réalisé	Temps passé	Retard OT	Moyenne	OT planifié	Temps planifié	OT réalisé	Temps passé	Retard OT	Moyenne
	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures
janv	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	3,00	3	5,00	0	1,67
févr	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	4,25	3	2,00	0	0,67
mars	5	5,00	5	40,00	0	8,00	64	64,00	64	33,00	0	0,52
avr	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	37,00	8	16,00	0	2,00
mai	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	27,25	13	17,00	0	1,31
juin	1	2,00	1	0,00	0	0,00	45	74,50	45	4,00	0	0,09
juil	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	4,50	5	0,00	0	0,00
août	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,75	2	0,00	0	0,00
sept	4	5,00	4	2,00	0	0,50	6	12,70	6	70,00	0	11,67
oct	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	7,50	5	3,00	0	0,60
nov	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	41,75	18	1,00	0	0,06
déc	1	2,00	1	2,00	0	2,00	45	76,50	45	23,00	0	0,51

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

	SECURITE INCENDIE							ADMINISTRATIF					
	OT planifié	Temps planifié	OT réalisé	Temps passé	Retard OT	Moyenn e	Moyenn e	OT planifiés	Temps planifié	OT réalisés	Temps passé	Retard OT	Moyenn e
	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures	heures	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures
janv	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	10,00	1	8,00	0	8,00
févr	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	10,00	1	0,00	0	0,00
mars	1	1,00	1	20,00	0	20,00	8,00	1	10,00	1	0,00	0	0,00
avr	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	10,00	1	0,00	0	0,00
mai	0	0,00	0	5,00	0	0,00	0,00	1	10,00	1	22,00	0	22,00
juin	8	1,70	8	7,00	0	0,88	0,00	1	10,00	1	11,00	0	11,00
juil	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	10,00	1	0,00	0	0,00
août	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	10,00	1	53,00	0	53,00
sept	9	3,70	9	8,00	0	0,89	0,50	1	10,00	1	50,00	0	50,00
oct	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	10,00	1	0,00	0	0,00
nov	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	10,00	1	31,00	0	31,00
déc	8	3,45	8	10,00	0	1,25	2,00	1	10,00	1	26,00	0	26,00

	SECOND ŒUVRE						PORTES AUTOMATIQUES					
	OT planifiés	Temps planifié	OT réalisés	Temps passé	Retard OT	Moyenn e	OT planifiés	Temps planifié	OT réalisés	Temps passé	Retard OT	Moyenn e
	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures
janv	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
févr	6	9,00	6	12,00	0	2,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
mars	25	25,00	25	8,00	0	0,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00
avr	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,00	1	8,00	0	8,00
mai	6	3,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
juin	2	1,50	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
juil	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
août	16	5,10	16	4,00	0	0,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00
sept	1	0,50	1	2,00	0	2,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
oct	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
nov	6	3,00	6	14,00	0	2,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
déc	1	0,50	1	1,00	0	1,00	1	4,00	1	0,00	0	0,00

	LEVAGE						EQUIPEMENTS DE CUISINES					
	OT planifiés	Temps planifié	OT réalisés	Temps passé	Retard OT	Moyenn e	OT planifiés	Temps planifié	OT réalisés	Temps passé	Retard OT	Moyenn e
	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures	Nb	heures
janv	1	1,00	1	2,00	0	2,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
févr	1	0,50	1	16,00	0	16,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
mars	4	4,00	4	0,00	0	0,00	1	1,00	1	0,00	0	0,00
avr	1	0,50	1	4,00	0	4,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
mai	1	0,50	1	0,00	0	0,00	1	2,00	1	0,00	0	0,00
juin	1	1,50	1	50,00	0	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
juil	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
août	1	0,50	1	2,00	0	2,00	0	0,00	0	2,00	0	0,00
sept	1	0,50	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
oct	1	0,50	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
nov	0	0,00	0	2,00	0	0,00	1	2,00	1	0,00	0	0,00
déc	1	0,50	1	2,00	0	2,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

6. Maintenance corrective

Voir GPA et DO

LISTE DES TRAVAUX REALISES EN 2018	
DESIGNATION	MONTANT (HT)
Installation prise TETRA brasserie	503,00 €
Fourniture et mise en service cellule froide	3 627,90 €
Pose d'une trappe office traiteur	816,00 €
Remise en service ascenseur S7403	2 641,34 €
Remplacement des bouteilles de désenfumage	2 739,20 €
Remplacement des bouteilles de désenfumage	79,40 €
Dépannage ascenseur S7405	1 114,36 €
Remplacement des vitres cassées	13 739,53 €

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

7. Faits marquants techniques

Date	Type de fait	Evènement
23 décembre - 2 janvier	Evènement technique	Site fermé
7 janvier 2018	Incident technique	Dépannage sur porte PCS suite blocage clé dans la serrure.
9 janvier 2018	Evènement technique	MATCH VOLLEY BALL permanence technique
15 janvier 2018	Evènement technique	Problème éclairage salle annexe / Infiltration salle annexe/
16 janvier 2018	Incident technique	Perte GTB
18 janvier 2018	Evènement technique	Permanence pour les VŒUX DE LA METROPOLE/ Coupure EDF de 12h30 à 14h40, basculement sur GE
19 janvier 2018	Incident technique	Déclenchement SSI suite choc accidentel livreur dans DM déambulateur
29 janvier 2018	Incident technique	Déclenchement SSI loge artiste, suite travaux en cours dans la zone
6 février 2018	Evènement technique	Revue des programmes GTB, contrôle physique des commandes AIM éclairages.
7 février 2018	Incident technique	Vidange batterie ROOF 6 car batterie chaude ne fonctionne pas.
14 février 2018	Evènement technique	MATCH PAUC, perte éclairage à plusieurs reprises. Ineo informé pour action
15 février 2018	Evènement technique	Permanence technique pour concert FLORENT PAGNY. Shunt des ROOFTOP suite demande client
19 février 2018	Evènement technique	Problème éclairage non stop. Extinction non programmée
20 février 2018	Réunion	Tournée site avec la métropole suite aux GPA envoyées
28 février 2018	Evènement technique	MATCH PAUC, permanence technique
	Incident technique	Eclairage iodure s'est éteint 3 fois durant le match du soir, présence non stop sur le grill pour réarmement
4 mars 2018	Incident technique	GTB ne réponds plus, pas de possibilité d'éteindre les éclairages suite match
	Evènement technique	Permanence technique pour concert KIDS UNITED
	Evènement technique	Allumage intempestif durant le concert
5 mars 2018	Evènement technique	Société DIRICKS pour réparation cellules HS du portail
	Evènement technique	Société SMAC pour reprise étanchéité suite infiltrations
8 mars 2018	Evènement technique	Permanence technique pour HARLEM GLOBE TROTTERS (pb éclairage grande salle)
9 mars 2018	Evènement technique	Maintenance INEO sur les BAES
13 mars 2018	Evènement technique	Société ineo pour test GTB
15 mars 2018	Evènement technique	Société ineo pour test GTB
16 mars 2018	Evènement technique	Perte réseau télécom sur IARENA. Dépannage INEO provient de ORANGE EVENT
17 mars 2018	Evènement technique	Sortie astreinte suite remontée défaut sous-station. Réarmement. Constats que des éclairages restent allumés grande salle/salons/ gtb ne réponds pas
17 au 28 mars 2018	Incident technique	Perte quotidienne des éclairages
22 mars 2018	Incident technique	Société DIRICKS pour réparation cellules HS du portail
26 mars 2018	Evènement technique	Passage société INEO pour maintenance des éclairages grande salle / vidéosurveillance/ intrusion
27 mars 2018	Evènement technique	Sté CAMICLAR pour les problèmes capteurs d'eau bache jaccuzzi
28 mars 2018	Evènement technique	Sté INEO ET ADESSE: remplacements de matériels GTB
	Evènement technique	INEO: maintenance du groupe électrogène
3 avril 2018	Evènement technique	MATCH FUTSAL : permanence technique
7 avril 2018	Evènement technique	Permanence technique DIOCESE
12 avril 2018	Incident technique	Disjonction TGBT NR suite A.U enclenché TGBT CVC
13 avril 2018	Evènement technique	Mise en place programme horaire spécial pour FED CUP (rooftop)
20 avril 2018	Evènement technique	Société BODET pour problèmes sur panneaux bandeaux leds
25 avril 2018	Evènement technique	Remise en route arosage automatique par site
	Evènement technique	MATCH PAUC permanence technique
30 avril 2018	Incident technique	Disjonction cellule HT: intervention INEO pour réarmement
	Incident technique	Intervention GROF pour réarmement poste gaz

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DF
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Date	Type de fait	Evènement
9 mai 2018	Evènement technique	Passage bureau contrôle pour vérification périodique électrique
15 mai 2018	Evènement technique	Passage bureau de contrôle équipements sportifs
1er juin 2018	Evènement technique	Shurt des ROOFTOP pour évènement du soir
7 juin 2018	Incident technique	Infiltration grande salle, appel SMAC pour actions
9 juin 2018	Incident technique	Sortie astreinte pour disjonction pré évènements
11 juin 2018	Evènement technique	Sté SMAC pour entretien des toitures
13 juin 2018	Evènement technique	Sté DEPIM pour entretien annuel désenfumage
19 juin 2018	Evènement technique	Intervention INEO pour la perte réseau des caisses et la problématique des ventouses portes RDC et N+1
23 juin 2018	Evènement technique	Permanence technique pour la ligue de foot de méditerranée
29 juin 2018	Evènement technique	Intervention sur cassette PAUC et bureau car pas de climatisation
3 juillet 2018	Evènement technique	Intervention AXIMA pour le remplacement de sèches mains défectueuses
4 juillet 2018	Evènement technique	Passage du bureau VERITAS pour le contrôle réglementaire électrique
5 juillet 2018	Evènement technique	Passage de la société d'entretien des espaces verts pour la mise en service de l'arrosage extérieur
6 juillet 2018	Evènement technique	Passage du bureau VERITAS pour le contrôle réglementaire électrique
9 juillet 2018	Evènement technique	Passage du bureau VERITAS pour le contrôle réglementaire électrique
10 juillet 2018	Evènement technique	Reprise de la pente d'évacuation de la CTA 04
11 juillet 2018	Evènement technique	Passage de Mr Cudeli pour la recherche de fuite des WC femme au déambuloire
12 juillet 2018	Evènement technique	Mise à l'arrêt de la production ECS (arrêt des chaudières, pompes bouclage ECS et pompes préparation ECS)
13 juillet 2018	Evènement technique	Reglage du seuil d'alarme retour ECS pour ne pas avoir d'alarme en raison de l'arrêt de la production ECS
16 juillet 2018	Evènement technique	Dépannage du défaut d'affichage des caméras au PCS
17 juillet 2018	Evènement technique	Dépannage de l'éclairage automatique des WC femme déambuloire
18 juillet 2018	Evènement technique	Passage de la société d'entretien des espaces verts - échanges concernant la consommation d'eau
19 juillet 2018	Evènement technique	Intervention de la société DIRICKX pour le dépannage du portail extérieur
20 juillet 2018	Evènement technique	Passage du bureau VERITAS pour le contrôle réglementaire électrique
21 juillet 2018	Evènement technique	Intervention pour le remplacement du coffret gaz de la chaudière qui était endommagé
22 juillet 2018	Evènement technique	Passage du bureau VERITAS pour le contrôle réglementaire électrique
23 juillet 2018	Evènement technique	Passage du bureau VERITAS pour le contrôle réglementaire électrique et les portails
24 juillet 2018	Evènement technique	Dépannage du portail de sortie qui restait ouvert. Refixation du potelet (GPA) pour alignement des cellules
25 juillet 2018	Evènement technique	Vidange de la réserve ECS en sous station pour nettoyage
26 juillet 2018	Evènement technique	Dépannage de l'interphone du PCS
27 juillet 2018	Evènement technique	Passage de la société OTS pour recherche de panne sur l'ascenseur S7403
28 juillet 2018	Evènement technique	Mise à l'arrêt des 3 spots extérieurs par disjonction dans le tableau TD 0 4
29 juillet 2018	Evènement technique	Dépannage du portail de sortie
30 juillet 2018	Evènement technique	Dépannage sur le groupe froid, défaut sur les 2 pompes
31 juillet 2018	Evènement technique	Intervention de la société INEO pour réaliser la maintenance haute tension sur le site
1er août 2018	Evènement technique	Passage du bureau VERITAS pour le contrôle réglementaire des installations haute tension
2 août 2018	Evènement technique	Passage de la société INEO pour contrôle général de l'installation suite à la maintenance HT
3 août 2018	Evènement technique	Fermeture du ballon tampon ECS pour la remise en service prochaine
4 août 2018	Evènement technique	Remise en service de la production ECS (remise en eau, démarrage chaudières, pompes)
5 août 2018	Evènement technique	Intervention de MASTER INDUSTRIE pour la maintenance annuelle des gradins
6 août 2018	Evènement technique	Rebouchages de trous dans les murs
7 août 2018	Evènement technique	Intervention INEO pour la maintenance des équipements vidéo surveillance et contrôle d'accès
8 août 2018	Evènement technique	Intervention DISAMO pour contrôler les projecteurs LED en GPA de la couronne haute
9 août 2018	Evènement technique	Intervention INEO pour la maintenance des équipements vidéo surveillance et contrôle d'accès
10 août 2018	Evènement technique	Remise en service de la balnéothérapie (jacuzzi, bain froid et hammam)
11 août 2018	Evènement technique	Rebouchages de trous dans les murs
12 août 2018	Evènement technique	Intervention de MASTER INDUSTRIE pour la maintenance annuelle des gradins
13 août 2018	Evènement technique	Intervention de OTIS pour remettre en service l'ascenseur du grill + découverte présence d'eau dans la fosse d'un ascenseur
14 août 2018	Evènement technique	Passage de DIRICKS pour refixer le potelet endommagé
15 août 2018	Evènement technique	Rebouchages de trous dans les murs
16 août 2018	Evènement technique	Réunion GPA
17 août 2018	Evènement technique	Dépannage problèmes de traitement dosage chlore sur le jacuzzi (canne d'aspiration HS)

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Date	Type de fait	Evènement
3 aout 2018	Evènement technique	Passage de ODISSE pour les prélèvements d'eau
06 aout 2018	Evènement technique	Intervention de INEO pour refixer une caméra dans la salle annexe
07 aout 2018	Evènement technique	Réarmement de l'auxiliaire TGBT CVC
08 aout 2018	Evènement technique	Rebouchages de trous dans les murs
09 aout 2018	Evènement technique	Intervention de Mr Crudeli pour le problème des disconnecteurs non conformes
10 aout 2018	Evènement technique	Dépannage sur le portail d'entrée principal
13 aout 2018	Evènement technique	Intervention de AXIMA pour le traitement d'une partie des GPA
16 aout 2018	Evènement technique	Suite aux violents orages, infiltrations d'eau. Repérage est mise sur plan (32 infiltrations recensées)
17 aout 2018	Evènement technique	Dépannage du groupe froid tombé en défaut suite aux orages
18 aout 2018	Evènement technique	Intervention de SMAC pour reprises d'étanchéité
20 aout 2018	Evènement technique	Intervention de INEO pour réarmer la cellule HT CVC suite à l'auxiliaire TGBT CVC désarmé
21 aout 2018	Evènement technique	Réarmement de l'électrovanne gaz pour remise en service des chaudières suite à la coupure HT
22 aout 2018	Evènement technique	Suite à de violents orages, le groupe froid est HS (pompe 1 et 2 en défaut). Remise en service ok
23 aout 2018	Evènement technique	Consommation élevée d'eau pour le jacuzzi. Bâche déchirée qui provoque le remplissage ininterrompu du jacuzzi.
24 aout 2018	Evènement technique	Passage du bureau VERITAS pour le contrôle réglementaire des lignes de vie
27 aout 2018	Evènement technique	Passage du bureau VERITAS pour le contrôle réglementaire de l'installation gaz et RIA
28 aout 2018	Evènement technique	Dépannage sur l'extracteur CEX10
29 aout 2018	Evènement technique	Dépannage sur le réseau de prises de la zone vestiaire de la salle annexe
30 aout 2018	Evènement technique	Permanence pour un match du PAUC
31 aout 2018	Evènement technique	Aération du vestiaire visiteur suite à un problème sur un bouton de douche resté enfoncé. Forte humidité dans le vestiaire
		Dépannage de l'arrosage automatique sur le parking. Problème de raccord
		Passage de AXIMA pour les problèmes GPA dans les buvettes
		Ronde du bâtiment suite aux fortes pluies de ce jour
		Intervention de SMAC pour les problèmes d'infiltrations
		Intervention de INEO pour le raccordement GTB de la fosse de relevage
		Intervention de SMAC pour les problèmes d'infiltrations
		Passage de ITCA pour la pose d'une trappe dans le couloir circulation technique N+2 pour le CCF
		Intervention OTIS pour le problème d'interphone HS dans l'ascenseur PAUC/Lagardère
		Intervention de ORTEC pour l'entretien du bac à graisse
		Dépannage de l'arrosage automatique sur le parking. Problème de raccord
		Fin de l'intervention d'OTIS pour le problème sur l'interphone de l'ascenseur
		Dépannage sur une porte du quai de déchargement qui ne s'ouvre plus. Gros choc sur cette porte
		Passage de SMAC pour la reprise des infiltrations
		Campagne de contrôle de l'ensemble des TD
		Intervention FAYAT pour prise de mesure et GPA
		Passage de SMAC pour la reprise des infiltrations
		Campagne de contrôle de l'ensemble des TD
		Remise en service des installations CVC brasserie mis à l'arrêt durant l'été
		Intervention de ORTEC pour l'entretien des hottes de la brasserie
		Passage de SMAC pour la reprise des infiltrations

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DF
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Date	Type de fait	Evènement
3 septembre 2018	Evènement technique	Passage du bureau VERITAS et de OTIS pour le contrôle réglementaire de l'ensemble des ascenseurs
	Evènement technique	Passage de INEO pour travaux GPA
	Evènement technique	Passage de SIA pour la mise en place des cartouches de désinfectant
4 septembre 2018	Evènement technique	Intervention de FAYAT pour la GPA n°42
	Evènement technique	Passage de INEO pour travaux GPA
5 septembre 2018	Evènement technique	Passage de INEO pour travaux GPA
6 septembre 2018	Evènement technique	Intervention de INEO pour finir la maintenance générale basse tension
	Evènement technique	Intervention de ORTEC pour l'entretien de la fosse hydrocarbure
	Evènement technique	Passage de DAIKIN pour la maintenance annuelle constructeur du groupe froid
	Evènement technique	Passage de INEO pour la levée des reserves GPA
7 septembre 2018	Evènement technique	Passage de INEO pour travaux GPA
	Evènement technique	Passage de SIEMENS pour la maintenance SSI
	Evènement technique	Passage du bureau VERITAS pour le contrôle réglementaire du SSI
	Evènement technique	Campagne de contrôle de l'ensemble des TD
	Evènement technique	Passage de SIEMENS pour la maintenance SSI
10 septembre 2018	Evènement technique	Passage de INEO pour travaux GPA
	Evènement technique	Dépannage alarme critique ECS brasserie
	Evènement technique	Passage de INEO pour travaux GPA
	Evènement technique	Arrêt des chaudières pour la maintenance du lendemain
11 septembre 2018	Evènement technique	Intervention de HOVAL pour la maintenance des chaudières
	Evènement technique	Passage de INEO pour travaux GPA
12 septembre 2018	Evènement technique	Intervention de SIEMENS pour le remplacement des cartes HS suite à la maintenance
	Evènement technique	Passage de INEO pour travaux GPA
	Evènement technique	Intervention de FAYAT pour le resserage des robinets (GPA)
	Evènement technique	Intervention de FAYAT pour la reprise du mur abîmé par l'humidité (GPA)
	Evènement technique	Remise en service des rooftop
13 septembre 2018	Evènement technique	Permanence pour le match du PAUC
	Evènement technique	Problème de chute de débit d'eau dans les WC durant la pause du match
14 septembre 2018	Evènement technique	Passage de INEO pour travaux GPA
	Evènement technique	Début des travaux de la nouvelle cuisine dans la zone artistés
17 septembre 2018	Evènement technique	Dépannage d'une fuite sur une clim dans la salle de réunion du PAUC
	Evènement technique	Passage de INEO pour travaux GPA
18 septembre 2018	Evènement technique	Dépannage des éclairages dans la boutique du PAUC
	Evènement technique	Réunion hebdomadaire avec SSL et LA13
	Evènement technique	Intervention de FAYAT pour la GPA sur la rambarde du jacuzzi et la fissure des gradins
	Evènement technique	Passage de INEO pour travaux GPA
19 septembre 2018	Evènement technique	Dépannage de la porte d'accès à la zone PAUC
	Evènement technique	Intervention de FAYAT pour la GPA sur les gradins
	Evènement technique	Ronde du site après les fortes pluies
	Evènement technique	Passage de INEO pour travaux GPA
20 septembre 2018	Evènement technique	Intervention de AXIMA pour la vérification du compteur d'eau (GPA 150)
	Evènement technique	Resserrage de faux-plafonds dans la grande salle
	Evènement technique	Passage de la société ADESSE pour les remarques GPA
21 septembre 2018	Evènement technique	Passage de INEO pour travaux GPA
	Evènement technique	Intervention de FAYAT pour la GPA sur la fuite dans le faux-plafond devant le PCS
22 septembre 2018	Evènement technique	Passage de DESAUTEL pour la maintenance des extincteurs
	Evènement technique	Permanence pour le kick boxing
23 septembre 2018	Evènement technique	Passage de DESAUTEL pour la maintenance des extincteurs
	Evènement technique	Nettoyage du filtre à tamis eau glacée à l'entrée du groupe froid
24 septembre 2018	Evènement technique	Réaménagement de la cellule CVC
	Evènement technique	Réunion hebdomadaire avec SSL et LA13
25 septembre 2018	Evènement technique	Passage de DESAUTEL pour la maintenance des extincteurs
	Evènement technique	Passage de SUD ENERGIE pour la maintenance du groupe électrogène
26 septembre 2018	Evènement technique	Intervention de OTIS pour le défaut d'éclairage dans le monte-charge S7405
	Evènement technique	Passage de MADIS pour le contrôle des disconnecteurs
27 septembre 2018	Evènement technique	Dépannage sur l'ensemble des ventilateurs des loges
	Evènement technique	Passage d'AXIMA pour l'avancement des GPA (CCF)
28 septembre 2018	Evènement technique	Permanence pour le match du PAUC
	Evènement technique	Dépannage sur deux clapets coupe feu
28 septembre 2018	Evènement technique	Intervention de CAMICLAR pour la baigno

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Date	Type de fait	Evènement
1 octobre 2018	Accompagnement technique	Intervention de BODET pour l'affichage du cube et les défauts d'affichage sur les bandeaux LED
	Accompagnement technique	Intervention de FAYAT pour la pose des nouvelles tôles cache joints
2 octobre 2018	Accompagnement technique	Intervention de SMAC pour refixer les plaques de couvertines arrachées par le vents
	Evènement technique	Remplacement de l'ensemble des filtres de la CTA 07
3 octobre 2018	Evènement technique	Séminaire MO NEXT
	Accompagnement technique	Intervention de AXIMA pour la remise en service du clapet coupe feu R1-14
	Evènement technique	Permanence pour un match du PAUC
	Incident technique	Recherche de fuite zone artistes - localisée, fermée à la demande de Julien D
4 octobre 2018	Accompagnement technique	Passage de INEO pour préparation des travaux de la nouvelle cuisine.
	Incident technique	Dépannage sur le portail principal de sortie - remise à niveau
	Evènement technique	Préparations pour le salon du tatouage
5 octobre 2018	Accompagnement technique	Passage de INEO pour préparation des travaux de la nouvelle cuisine.
	Accompagnement technique	Intervention de OTIS pour le remplacement du bloc lumineux de l'ascenseur S7405
	Evènement technique	Aides diverses pour le salon du tatouage
6 octobre 2018	Accompagnement technique	Intervention de CAMICLAR pour le remplacement de la canne d'aspiration de chlore du jacuzzi
7 octobre 2018	Evènement technique	Permanence pour le salon du tatouage
8 octobre 2018	Evènement technique	Permanence pour le salon du tatouage
	Incident technique	Problème de dosage de chlore dans le jacuzzi. Dépannage OK
	Evènement technique	Remplissage sel adoucisseur dans l'ensemble des adoucisseurs sur site
	Evènement technique	Remplacement du filtre à eau sur l'arrivée principale en sous station
	Incident technique	Dépannage sur le portail principal de sortie
	Incident technique	Problème sur les ventouses de fermeture de la porte de livraison - dépannage OK
	Accompagnement technique	Intervention de FAYAT pour la pose des nouvelles tôles cache joints
9 octobre 2018	Accompagnement technique	Intervention de FAYAT pour la pose des nouvelles tôles cache joints
	Incident technique	Fixation de plusieurs butées de portes au sol
	Incident technique	Dépannage pour l'ouverture de la porte d'entrée livraison au RDC - défaut interupteur
	Incident technique	Remise en état des portes en bois abimées - rebouchage des trous
	Incident technique	Dépannage arrêt d'urgence TGBT CVC
10 octobre 2018	Evènement technique	Blocage du portail d'entrée pour le PAUC
	Incident technique	Dépannage du portail de sortie
	Accompagnement technique	Intervention INEO pour les travaux de la nouvelle cuisine
11 octobre 2018	Evènement technique	Mise en service de divers équipements pour le séminaire du jour - diverses programmations
12 octobre 2018	Accompagnement technique	Intervention de la SMAC pour la mise en place des plaques de toiture
14 octobre 2018	Evènement technique	Permanence pour un match du PAUC
15 octobre 2018	Incident technique	Dépannages divers à la brasserie
	Accompagnement technique	Intervention de OTIS pour le contrôle de fonctionnement des ascenseurs
	Incident technique	Problème sur les ventouses de fermeture de la porte de livraison - dépannage OK

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Date	Type de fait	Evènement
16 octobre 2018	Accompagnement technique	Intervention de la SMAC pour les reprises d'infiltrations
	Accompagnement technique	Intervention INEO pour les travaux de la nouvelle cuisine
	Incident technique	Dépannage sur la cellule HT CVC suite à une disjonction
	Incident technique	Remise en service de l'ensemble des équipements CVC suite à la disjonction
17 octobre 2018	Incident technique	Nouvelles infiltrations détectées - nettoyage et rapport
	Accompagnement technique	Intervention de la société de plomberie pour les travaux dans le couloir artistes
	Evènement technique	Permanence pour le match du PAUC - coupure générale de l'eau et aspiration de l'eau du silver toutes les 30 min
	Incident technique	Réparation sur la fuite d'eau dans le hall de réunion Lagardère
18 octobre 2018	Incident technique	Dépannage sur le portail principal d'entrée resté bloqué ouvert
	Accompagnement technique	Remise en eau des sanitaires suite à la réparation de la veille avec le plombier
19 octobre 2018	Incident technique	Dépannage fuite robinet nouvelle cuisine
	Incident technique	Déplacement du lave vaisselle dans la nouvelle cuisine et raccordements électriques
	Incident technique	Assistance de l'équipe technique pour les besoins électriques
	Evènement technique	Démontage de 3 fauteuils de la grande salle
	Incident technique	Débouchage de 2 Wc hommes du silver
	Evènement technique	Création de 6 nouveaux badges pour Lagardère
	Incident technique	Dépannage pompe eau glacée
	Evènement technique	Permanence pour le concert de Julien Clerc
	Evènement technique	Réunion du lundi
	Incident technique	Dépannage du jacuzzi - retrouvé vidé
23 octobre 2018	Evènement technique	Remontage des 3 fauteuils démontés la veille
	Evènement technique	Remplacement du cordon chauffant des tuyauteries groupe froid en terrasse
	Incident technique	Remplacement de l'interrupteur d'ouverture de la porte de livraison
25 octobre 2018	Evènement technique	Mise en route du chauffage dans tous les bureaux du PAUC et Lagardère
	Accompagnement technique	Intervention de INEO pour les problèmes de caméras et de création du badge
26 octobre 2018	Evènement technique	Préparations pour le match de l'équipe de France de hand
	Evènement technique	Permanence pour le match de France Lituanie - dépannages divers
	Evènement technique	Préparations pour le salon de l'auto
	Incident technique	Dépannage pour plusieurs disjonctions dans les stands du salon de l'auto
27 octobre 2018	Accompagnement technique	Passage de Odyssée pour les prélèvements d'eau
	Evènement technique	Permanence pour le salon de l'auto - divers dépannages
28 octobre 2018	Evènement technique	Permanence pour le salon de l'auto - divers dépannages
	Evènement technique	Préparations des équipements pour le séminaire du jour
29 octobre 2018	Evènement technique	Remplacement de 3 crémones de portes cassées
	Incident technique	Intervention de INEO pour le remplacement des luminaires HS dans la grande salle
30 octobre 2018	Incident technique	Intervention de OTIS pour dépanner le monte charge S7405
	Incident technique	Réparation de plusieurs portes cassées
31 octobre 2018	Incident technique	Dépannage sur la PAC de la brasserie qui ne fait plus de chaud
	Incident technique	Réarmement de l'ensemble des clapets coupe feu suite à une détection incendie
	Incident technique	Dépannage perte de communication GTB
	Incident technique	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DF
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Date	Type de fait	Evènement
2 novembre 2018	Evènement technique	Intervention de SIEMENS pour le défaut de liaison sur le CMSI
5 novembre 2018	Evènement technique	Intervention de INEO pour la pose d'un disjoncteur au TGBT pour le ballon ECS cuisine + recherche défaut ECL17
	Evènement technique	Intervention de INEO pour résoudre la GPA sur l'horloge dans l'entrée VIP
6 novembre 2018	Réunion	Réunion du lundi
	Evènement technique	Passage de INEO pour effectuer des tests sur IECL 17
13 novembre 2018	Evènement technique	Intervention de AXIMA pour la reprise d'étanchéité sur le rooftop 2
15 novembre 2018	Evènement technique	Intervention de OTIS pour le remplacement de la cellule de porte
	Evènement technique	Intervention de FAYAT pour la pose d'un joint sur les escaliers SILVER
17 novembre 2018	Autre évènement	Match PAUC
18 novembre 2018	Autre évènement	Concert VALD
19 novembre 2018	Autre évènement	Match PAUC
	Réunion	Réunion du lundi
	Evènement technique	Passage de SIEMENS pour l'installation de 2 têtes de DI dans les nouveaux locaux de stockage LAGARDERE
	Evènement technique	Intervention de ADESSE avec INEO pour le paramétrage des luminaires de la grande salle
20 novembre 2018	Evènement technique	Intervention de SMAC pour des reprises d'étanchéité en terrasse
21 novembre 2018	Evènement technique	Intervention de SMAC pour des reprises d'étanchéité en terrasse
23 novembre 2018	Evènement technique	Intervention de INEO pour les caméras
	Evènement technique	Intervention de INEO pour les défauts GTB récurrents
26 novembre 2018	Réunion	Réunion du lundi
27 novembre 2018	Evènement technique	Intervention de DIRCKS pour le remplacement de la barrière accès parking technique et protégé potelet portail de sortie
	Evènement technique	Passage de OTIS pour le contrôle des ascenseurs
28 novembre 2018	Autre évènement	Match PAUC
29 novembre 2018	Evènement technique	Passage de SOPRECO pour le devis de réparation du frigo catering
30 novembre 2018	Evènement technique	Intervention de INEO pour les défauts GTB récurrents

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DF
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Date	Type de fait	Evènement
3 décembre 2018	Evènement technique	Intervention de INEO pour les défauts d'alarmes intempesives
4 décembre 2018	Autre évènement	Manifestation "Les contes d'Hoffman"
5 décembre 2018	Incident technique	Intervention sur le jacuzzi tombé en panne sur défaut manque d'eau
6 décembre 2018	Evènement technique	Intervention d'un prestataire INEO pour installer le WI FI sur site
10 décembre 2018	Autre évènement	Concert de MC SOLAAR
11 décembre 2018	Réunion	Réunion du lundi
13 décembre 2018	Evènement technique	Intervention de FAYAT pour réaliser l'étanchéité de la fosse de l'ascenseur du VIP
14 décembre 2018	Evènement technique	Intervention de OTIS pour procéder à la remise en service de l'ascenseur VIP
14 décembre 2018	Incident technique	Problème de température basse dans la brasserie. Intervention pour dépannage
15 décembre 2018	Incident technique	Intervention sur une chasse d'eau bloquée dans la loge 1
16 décembre 2018	Autre évènement	La petite fille aux allumettes
17 décembre 2018	Autre évènement	La petite fille aux allumettes
18 décembre 2018	Incident technique	Dépannage sur une vanne d'arrivée d'eau générale
18 décembre 2018	Incident technique	Résolution de défauts sur les CTA 09, 10 et 11
18 décembre 2018	Incident technique	Résolution de défauts sur les rooftops 4 et 6
18 décembre 2018	Incident technique	Disjonction du coffret régulé du TD 0.5 entraînant la perte d'électricité dans le PC. Dépannage réalisé
18 décembre 2018	Réunion	Réunion du lundi
19 décembre 2018	Autre évènement	Préparation et mise en service des équipements pour le salon des entreprises
19 décembre 2018	Evènement technique	Dépannage sur les prises murales du VIP
19 décembre 2018	Accompagnement technique	Visite du constructeur partie gros œuvre pour l'examen du site et des fissures
19 décembre 2018	Autre évènement	Permanence pour le match du PAUC
20 décembre 2018	Evènement technique	Mise à l'arrêt des équipements de bainé pour la fermeture hivernale
21 décembre 2018	Incident technique	Intervention sur deux chasses d'eau bloquées dans le déambulateur
21 décembre 2018	Evènement technique	Réparation de charnières arrachées sur une porte des wc déambulateur
22 décembre 2018	Autre évènement	Diverses interventions pour le séminaire NAOS
22 décembre 2018	Autre évènement	Permanence pour le concert de Calogero
23 déc 2018 au 07 jan 2019	Evènement technique	Fermeture du site pour les congés de fin d'année

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DF
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019


e. Rapport énergétique Annuel

1. Consommation annuelle des fluides

Fluides	Consommation AIX												Réalisé 2018
	2018												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	
Mois													
KWh	296 180	227 998	227 260	124 700	53 151	45 913	18 651	48 173	40 353	17 553	80 647	150 553	
Abonnement	-229	-236	-232	-318	-328	-340	-285	-286	-286	-276	-286	-286	
Consommation	-10 196	-7 955	-7 249	-4 360	-1 938	-1 623	-774	-2 016	-1 693	-751	-3 437	-6 312	
Facture Gaz	-10 425	-8 191	-7 481	-4 678	-2 267	-1 963	-1 059	-2 302	-1 979	-1 028	-3 723	-6 597	-51 692
KWh	182 756	146 735	183 965	194 093	99 286	110 669	58 794	69 376	92 970	114 744	94 846	116 715	
Consommation	-8 203	-6 779	-8 279	-8 253	-4 222	-4 706	-2 500	-2 950	-3 953	-4 879	-4 287	-3 172	
Transport et acheminement	-5 333	-4 345	-5 293	-3 707	-2 243	-2 068	-1 165	-1 352	-1 733	-2 070	-2 635	-3 248	
Taxes et contributions	-4 278	-3 451	-4 305	-4 527	-2 399	-2 561	-1 382	-1 619	-2 148	-2 640	-2 190	-2 684	
Prestation technique						-64							
Facture Electricité	-17 814	-14 575	-17 876	-16 488	-8 865	-9 399	-5 047	-5 922	-7 834	-9 590	-9 112	-9 104	-131 626
Eau (arrosage-douche...)	-2 796	-2 796	-2 796	-3 343	-3 343	-3 343	-3 343	-3 343	-3 343	-3 343	-3 343	-1 954	-37 083
													-220 401

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019


Consommation Gaz



	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Abonnement	-229	-236	-232	-318	-328	-340	-285	-286	-286	-276	-286	-286
Consommation	-10 196	-7 955	-7 249	-4 360	-1 938	-1 623	-774	-2 016	-1 693	-751	-3 437	-6 312
Facture Gaz	-10 425	-8 191	-7 481	-4 678	-2 267	-1 963	-1 059	-2 302	-1 979	-1 028	-3 723	-6 597

2018

Consommation Electricité




	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Consommation	-8 203	-6 779	-8 279	-8 253	-4 222	-4 706	-2 500	-2 950	-3 953	-4 879	-4 287	-3 172
Transport et acheminement	-5 333	-4 345	-5 293	-3 707	-2 243	-2 068	-1 165	-1 352	-1 733	-2 070	-2 635	-3 248
Taxes et contributions	-4 278	-3 451	-4 305	-4 527	-2 399	-2 561	-1 382	-1 619	-2 148	-2 640	-2 190	-2 684
Facture Electricité	-17 814	-14 575	-17 876	-16 488	-8 865	-9 399	-5 047	-5 922	-7 834	-9 590	-9 112	-9 104


2018

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
 DE
 Date de télétransmission : 28/10/2019
 Date de réception préfecture : 28/10/2019


2. Arbrescences des comptages électriques



Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
 DE
 Date de télétransmission : 28/10/2019
 Date de réception préfecture : 28/10/2019




3. Arborescence des comptages Gaz



Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20191017-2019_CT2_357-DE
 Date de télétransmission : 28/10/2019
 Date de réception préfecture : 28/10/2019

4. Arborescence des comptages eau de ville



5. Maitrise des consommations

1. Relevé journalier de l'ensemble des comptages



Etat fonctionnement installations Arena

Jeudi 20 Décembre 2018

Niveau RDC - éclairage	Etat	Observations
TD 0.2		
Locaux stockage	OFF	Ponctuel suivant besoin
Atelier technique	OFF	Ponctuel suivant besoin
Local propreté	OFF	Ponctuel suivant besoin
Local déchets	x	Eclairage Eclairage sur détecteur
Vestiaires personnel	x	Eclairage Eclairage sur détecteur
Locaux sportifs (vestiaires, bureaux, etc.)	x	Eclairage Eclairage sur détecteur
Locaux sportif autre (type infirmerie, douches vestiaires, etc.)	OFF	
Parties communes (circulations - hors détecteurs temporisés)	OFF	
Parties communes autre (escaliers, sanitaires)	x	Eclairage Eclairage sur détecteur
TD 0.2.1		
Office traiteur RDC	x	Eclairage Eclairage sur détecteur
TD 0.3		
Locaux PAUC (vestiaires, réunion, musculation)	x	Eclairage sur détecteur
Douches vestiaires sportifs - éclairage	x	Eclairage sur détecteur (vestiaire) et interrupteur (douches) - gestion PAUC
Balnéothérapie	ON	Suivant besoin PAUC - gestion PAUC
Parties communes (circulations, escaliers, sanitaires - RDC et N+1)	x	Eclairage Eclairage sur détecteur
Eclairage extérieur parking PAUC	OFF	
N+1 - Bureaux PAUC et LAGARDERE	x	Eclairages Eclairage sur détecteur
TD 0.4		
Locaux sportifs	x	Eclairage sur détecteur
Douches vestiaires sportifs - éclairage	OFF	
Buvettes zone silver et hall publique	OFF	
Parties communes (circulations, escaliers, sanitaires)	OFF	

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
 DE
 Date de télétransmission : 28/10/2019
 Date de réception préfecture : 28/10/2019

2. Gestion des mises en route selon les jours et évènements

Gestion au jour le jour permettant de détecter toutes anomalies de consommation.



Unités de mesure (index) en kWh

Index, consommations et variation												
Lundi 17 Décembre	Niveau RDC											
	TD 0.2 (zone livraison)			TD 0.2.1 (office traiteur RDC)			TD 0.3 (Bureaux RDC + N1)			TD 0.4 (Zone Silver)		
	Index	Conso	variation	Index	Conso	variation	Index	Conso	variation	Index	Conso	variation
	33935	183	151%	6253	3	200%	78999	551	170%	39129	193	371%
Mardi 18 Décembre	Niveau RDC											
	TD 0.2 (zone livraison)			TD 0.2.1 (office traiteur RDC)			TD 0.3 (Bureaux RDC + N1)			TD 0.4 (Zone Silver)		
	Index	Conso	variation	Index	Conso	variation	Index	Conso	variation	Index	Conso	variation
	33985	50	-73%	6288	35	1067%	79138	139	-75%	39193	64	-67%
Mercredi 19 Décembre	Niveau RDC											
	TD 0.2 (zone livraison)			TD 0.2.1 (office traiteur RDC)			TD 0.3 (Bureaux RDC + N1)			TD 0.4 (Zone Silver)		
	Index	Conso	variation	Index	Conso	variation	Index	Conso	variation	Index	Conso	variation
	34060	75	50%	6313	25	-29%	79319	181	30%	39302	109	70%
Jeudi 20 Décembre	Niveau RDC											
	TD 0.2 (zone livraison)			TD 0.2.1 (office traiteur RDC)			TD 0.3 (Bureaux RDC + N1)			TD 0.4 (Zone Silver)		
	Index	Conso	variation	Index	Conso	variation	Index	Conso	variation	Index	Conso	variation
	34128	68	-9%	6338	25	0%	79475	156	-14%	39431	129	18%



Unités de mesure (index) en mètres cube pour le gaz et en kWh pour les calories

Index, consommations et Variation																
Lundi 17 Décembre	Zonne d'implantation niveau RDC															
	Gaz brasserie			Gaz chauffage			Calories EC réseau radiateur			Calories EC réseau CTA - rooftop						
	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	% proportionnel	Gaz-équiva. m3	Index	Conso	Variation	% proportionnel	Gaz-équiva. m3
	1117,87	8,52	82%	138717	1418	263%	159461	3054	0%	18%	256,98	1278250	12940	234%	77%	1088,83
Mardi 18 Décembre	Zonne d'implantation niveau RDC															
	Gaz brasserie			Gaz chauffage			Calories EC réseau radiateur			Calories EC réseau CTA - rooftop						
	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	% proportionnel	Gaz-équiva. m3	Index	Conso	Variation	% proportionnel	Gaz-équiva. m3
	1122,68	4,81	-44%	139066	349	-75%	159465	4	-100%	0%	0,38	1282950	4700	-64%	94%	328,78
Mercredi 19 Décembre	Zonne d'implantation niveau RDC															
	Gaz brasserie			Gaz chauffage			Calories EC réseau radiateur			Calories EC réseau CTA - rooftop						
	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	% proportionnel	Gaz-équiva. m3	Index	Conso	Variation	% proportionnel	Gaz-équiva. m3
	1126,04	3,36	-30%	139471	405	18%	159542	77	1825%	2%	8,21	1286410	3460	-26%	91%	368,86
Jeudi 20 Décembre	Zonne d'implantation niveau RDC															
	Gaz brasserie			Gaz chauffage			Calories EC réseau radiateur			Calories EC réseau CTA - rooftop						
	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	% proportionnel	Gaz-équiva. m3	Index	Conso	Variation	% proportionnel	Gaz-équiva. m3
	1130	3,96	18%	139953	482	19%	160403	861	1018%	15%	73,32	1290840	4430	28%	78%	377,25




Unités de mesure (index) en mètres cube

Index, consommations et Variation															
Lundi 17 Décembre	Général EF - bâtiment (hors brasserie et RIA)			EF - Brasserie			EF - total Arena hors brasserie			EF - ECS			EF adoucie office traiteur		
	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation
		4789,06	31,17	242%	142,12	1,97	79%	4991,55	31,92	221%	200,5	0,75	-7%	1,99	0
Mardi 18 Décembre	Général EF - bâtiment (hors brasserie et RIA)			EF - Brasserie			EF - total Arena hors brasserie			EF - ECS			EF adoucie office traiteur		
	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation
		4793,11	4,05	-87%	142,71	0,59	-70%	4995,98	4,43	-86%	200,88	0,38	-49%	1,99	0
Mercredi 19 Décembre	Général EF - bâtiment (hors brasserie et RIA)			EF - Brasserie			EF - total Arena hors brasserie			EF - ECS			EF adoucie office traiteur		
	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation
		4799,1	5,99	48%	143,43	0,72	22%	5002,34	6,36	44%	201,25	0,37	-3%	1,99	0
Jeudi 20 Décembre	Général EF - bâtiment (hors brasserie et RIA)			EF - Brasserie			EF - total Arena hors brasserie			EF - ECS			EF adoucie office traiteur		
	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation	Index	Conso	Variation
		4830,31	31,21	421%	144,07	0,64	-11%	5034,81	32,47	411%	202,51	1,26	241%	1,99	0

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

f. Point sur la GPA

La GPA s'est terminée le 22 septembre 2018 avec certaines GPA s'épurant au fil de l'eau.

Vous trouverez en Annexe 1, le tableau de suivi de la GPA réalisé par nos soins.

g. Point sur la Dommages Ouvrages 2018

 Suivi dommage ouvrage - Arena du pays d'Aix Mars 2019				
Intitulé	Quoi	Où	Action	Commentaire
n° 01 :Poteau portail	Le poteau d'un des portails extérieurs n'est plus droit. De ce fait, il empêche le portail de bien se fermer	Paris, proche brasserie		En attente des suites à donner
n° 02: Fuite faux plafond	Il y a une fuite d'eau dans le faux plafond de la zone artiste	Zone artiste		Cette DO peut être clôturée
n° 02bis: Fuite faux plafond	Mise à jour de la DO n°2	Zone artiste	Travaux de réfection des murs en cours	En cours
n° 03: Eau escalier SILVER	Il y a des remontés d'eau par un joint de dilatation en bas de l'escalier zone SILVER	Zone SILVER		Cette DO peut être clôturée
n° 04: Disjonction éclairage salle annexe	Suite aux fortes pluies, une infiltration d'eau est à l'origine de disjonctions sur une partie de l'éclairage de la salle annexe	Salle annexe		Cette DO peut être clôturée
n° 05: Fuites salle annexe	Suite aux fortes pluies, une infiltration d'eau a été constaté dans la salle annexe	Salle annexe		Cette DO peut être clôturée
n° 06: plots podotactiles	Des plots podotactiles sont décollés dans la zone VIP	Zone VIP		En attente des suites à donner
n° 07: Monte charge S7405	Le monte charge S7405 est hors service			Cette DO peut être clôturée
n° 08: Caméra PCS	La caméra du PCS ne fonctionne pas	Local PCS		Cette DO peut être clôturée
n° 09: Eclairage ext chaufferie	L'éclairage extérieur côté chaufferie ne s'éteint plus que par la fonction "forçage extinction"	Parking	Intervention de INEO le 14/03, affaire à suivre	En cours
n° 10: Prises zone VIP	Les prises dans la zone VIP ne fonctionnent pas.	Zone VIP		Cette DO peut être clôturée
n° 11: Electrovanes ventilateurs	Les électrovannes de l'ensemble des ventilateurs du site ne fonctionnent pas	Site		En attente des suites à donner
n° 12: Dalle déambulatoire	De nombreuses fissures apparaissent sur la dalle du déambulatoire	R+1		En cours
n° 13: Fuite chaussette rooftop 2	Il y a des infiltrations d'eau pluviales par la gaine de la chaussette du rooftop 2	Toiture		Cette DO peut être clôturée
n° 14: Gestion scénario rooftops	Il n'existe pas de scénario permettant de gérer de façon automatique les rooftops de la grande salle	Grande salle		En attente des suites à donner

b. Incidents d'exploitation

Nous n'avons pas eu d'incidents majeurs d'exploitation sur l'année 2018.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

h. Procédures d'astreinte



**PROCÉDURE D'APPEL DES TECHNICIENS
SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE
(De 08h00 à 18h00 du lundi au vendredi)**

**PROCEDURE D'APPEL POUR UNE DEMANDE D'INTERVENTION
ENTRE 8H00 ET 18H00**

- Phase 1: Appeler le Responsable de site
Julien Jacquemin Tel: 06 14 15 59 61
- En cas de non réponse
- Phase 2: Appeler le Technicien de site
Christophe Billard Tel: 06 14 15 59 61
- En cas de non réponse
- Phase 3: Appeler le Responsable d'exploitation
Emilie Samy Tel: 06 62 91 36 50
- En cas de non réponse
- Phase 4: Appeler le Responsable d'agence
David Laffont Tel: 06 89 87 95 74

Rappel:

En dehors de la plage horaire et hors événements : appeler l'astreinte technique

0 811 65 36 86

Donner le Code astreinte : A951

3. Indications qualitatives relatives à l'exécution du service

Événement	Date	Lieux	Nombre de personnes
PAVVB	09/01/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	2 865
Séminaire La Poste	11/01/2018	Chaudron	1 500
Assemblée Ligue de Tennis	13/01/2018	Salons	500
Vœux Métropole	18/01/2018	Chaudron Coursives	4 000
CAFPA	24/01/2018	Salons	250
Eventif	26/01/2018	Salons	150
Vœux Engie	31/01/2018	Coursives	350
PAUC	14/02/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	3 379
PAGNY	15/02/2018	Chaudron Loges Production	4 239
INDUSDAY'S	16/02/2018	Visite	50
Crit	22/02/2018	Salons	22
PAUC	28/02/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	3 609
KIDS UNITED	04/03/2018	Chaudron Salons Loges Production	3 870
HARLEM GLOBETROTTER	08/03/2019	Chaudron Loges Production	4 150
Lajus	20/03/2018	Salons	100
PAUC	21/03/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	4 849
LAC DES CYGNES	27/03/2018	Chaudron Loges Production	3 360
Emerson	29/03/2018	Chaudron Salons	100
FUTSALL	03/04/2012	Chaudron Salons Loges Vestiaires	2 500
GSF	04/04/2018	Salons	120
Diocèse	07/04/2018	Chaudron Salons Coursives	4 000
PAUC	11/04/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	3 506
GVABEL	11/04/2018	Salons	40
LFDJ	11/04/2018	Salons	200
La poste	12/04/2018	Salons	100
FEDCUP	21/04/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	7 500
PAUC	25/04/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	3 423
Rallye Optic	26/04/2018	Chaudron Parvis	1 200
Renault	28/04/2018	Salons	150
PAUC	09/05/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	3 654
Ideal meeting	15/05/2018	Salons	230
Feef	16/05/2018	Salons	200
Tarkett	17/05/2018	Salons	

Accusé de réception en préfecture
013-2000548000191017-2019_CT2_357-
DF
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Soirée des talents	24/05/2018	Chaudron Salons Coursives	450
PAUC	31/05/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	5 374
Crédit Agricole	02/06/2018	Chaudron Loges Production Parvis	4 000
D-LINK	05/06/2018	Salons	40
VNL	09/06/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	6 000
Organik	13/06/2018	Chaudron Salons Loges Parvis	2 200
Wave pour DELL	18/06/2018	Salons	150
Ligue de foot méditerranée	23/06/2018	Chaudron Salons Loges Parvis	400
PGA renault	06/09/2018	Salons	30
PAUC	12/09/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	3 022
Trophée des étoiles	22/09/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	1 213
PAUC	26/09/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	2 906
Epson	27/09/2018	Salons	90
Monext	02/10/2018	Salons	230
PAUC	03/10/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	3 185
Salon du tatouage	05/10/2018	Chaudron Salons Parvis	6 400
CGI	11/10/2018	Salons	100
PAUC	14/10/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	2 128
PAUC	18/10/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	2 745
JULIEN CLERC	19/10/2018	Chaudron Loges Production	2 871
FFH	24/10/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	6 000
Salon de l'automobile	26 et 27/10/2018	Chaudron Salons Parvis	8 000
Chazal	29/10/2018	Salons	400
Suez	13/11/2018	Salons	175
PAUC	16/11/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	4 950
VALD	17/11/2018	Chaudron Loges Production	1 719
PAUC	18/11/2018	Chaudron	2 448
CG13	21/11/2018	Chaudron	1 000
PAUC	28/11/2018	Chaudron	3 641
CONTES D'HOFFMAN	04/12/2018	Chaudron Loges Production	740
MC SOLAAR	06/12/2018	Chaudron Loges Production	3 012
GSF	07/12/2018	Salons	120
Repas des ainés	10/12/2018	Chaudron	2 600
LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES	15/12/2018	Chaudron Coursives Salons Loges	4 500
Coteo	17/12/2018	Chaudron Salons	800

Accusé de réception en préfecture
013-200054867-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

PAUC	19/12/2018	Chaudron Salons Loges Vestiaires	3 680
Naos	21/12/2018	Salons	450
CALOGERO	22/12/2018	Chaudron Loges Production	5 228
			157 263

Nota : 37 montages et 37 démontages de sol sportif et de parquets

En chiffres :

- 71 évènements
- 114 jours d'occupation
- 157 263 visiteurs
- Et des millions de téléspectateurs

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019



ARENA
DU PAYS D'AIX

Compte-rendu financier

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

1) Compte d'exploitation 2018

Les comptes d'exploitation 2017 & 2018

Année	2017	2018	2018 vs 2017
Hypothèses d'activité			
Nombre d'événements accueillis	31	70	39
Nombre d'événements produits ou co-produits	0	-	-
Nombre de jours de manifestation (hors (dé)montage)	19	70	51
Nombre de jours d'occupation (y compris (dé)montage)	39	87	48
Nombre total de spectateurs	35000	157263	122263
Chiffre d'affaires	202869	2802223	2599354
Produits locations d'espace	30727	754342	723615
Produits prestations		1733214	1733214
Produits billetterie	1863	38501	36639
Refacturation de frais (mise à disposition personnel, QP Fluide...)	169040	235317	66277
Recettes Parking	1239	40849	39610
Contributions publiques	773704	849146	75441
Subvention d'équipement Personne Publique	23704	245077	221373
Compensation pour contrainte de service public Personne Publique	750000	604069	-145931
Redevances et loyers perçus	15587	83087	67500
Redevance fixe Salle principale Club résident	10415	35393	24978
Redevance variable Salle principale Club résident			
Redevance Salle annexe Club résident	1980	9575	7595
Loyer locaux administratifs et technique Club résident	2250	11048	8798
Redevance fixe Exploitant brasserie			
Redevance variable Exploitant brasserie	942	27071	26129
Autres produits d'exploitation	6600	64653	58053
Publicité			
Club des partenaires		55833	55833
Hospitalités	6600	8820	2220
Total Produits d'exploitation	998761	3799109	2800349
Achats			
Marchandises	52547	269629	217082
Electricité	37287	167094	129807
Eau	6000	19818	13818
Gaz	9260	56315	47056
Fluides refacturés		26402	26402
Services extérieurs	251261	1351669	1100408
Gardiennage / SSI	4559	42797	38238
Nettoyage Salle	14380	72477	58097
Nettoyage Club		20400	20400
Charges refacturées	157322	1113924	956602
Locations mobilières et immobilières (hors redevance)		12459	12459
Management Fees Lagardère	75000	89613	14613
Entretien-Maintenance-Renouvellement	127929	264112	136183
Entretien-Maintenance Période OPR	61636		-61636
Entretien-Maintenance Période GPA	5731	17194	11463
Entretien-Maintenance Période Période Courante	60562	235861	175299
Entretien Espaces Verts	0	11057	11057
Charges de personnel	155036	1047500	892464
Masse salariale personnel permanent	94577	409158	314581
Charges sociales et patronales personnel permanent	60459	148649	88190
Personnel infirmier ou ponctuel		489694	489694
Frais généraux	137505	464059	326554
Communication		2696	2696
Honoraires	9739	54559	44820
Assurances	9669	35461	25791
Frais de siège (IT, Wi-fi, frais postaux, etc...)	83375	178406	95032
Frais liés à la billetterie (hors personnel)		6314	6314
Frais liés au parking (hors personnel)	508	22025	21517
Frais liés aux hospitalités (hors personnel)	5450	-8394	-13844
Frais liés aux clubs des partenaires		31759	31759
Frais liés aux montages/démontages du Parquet	28764	141233	112469
Coûts Cautionnement			
Redevances	125239	449570	324331
Redevance fixe	123288	449570	326282
Redevance variable	1951		-1951
Impôts, taxes et versements assimilés	8412	30384	21972
Taxe sur les salaires			
Taxe Ordures Ménagères / Enseigne...	8250	6934	-1316
Taxe d'apprentissage/Participation formation/Versement transport	162	3650	3488
C3S/CVAE		19799	19799
Total Charges d'exploitation	857929	3876924	3018995
Excédent Brut d'Exploitation	140832	-77815	-218647
Amortissements	23704	245355	221651
Frais financiers sur emprunt		1656	1656
Résultat courant avant impôt	117128	-324826	-441954
Impôt sur les sociétés	38857	4219	-34637
Résultat net	78271	-320607	-398878

Une année pleine d'activités
en 2018 vs 3 mois en 2017

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Conformité du compte de résultat

Passage des produits	
Rapport CAC	4 698 365
Billetterie	-1 140 522 Chiffre d'affaire billetterie intégralement reversé aux producteurs (100% en CA et -100% charges alors que c'est netté dans le rapport d'activité)
Subvention	245 077 Reconnaissance de la part de la subvention d'équipement amortie sur 2018 (en produit exceptionnel dans les comptes sociaux)
Refacturation	-3 811 Refacturation des prestations de services entre Aix et d'autres sociétés nettée dans le rapport d'activité avec les charges
Total CA rapport d'activité	3 799 109
Passage des charges	
Rapport CAC	-5 264 145
Billetterie	1 140 522 Chiffre d'affaire billetterie intégralement reversé aux producteurs (100% en CA et -100% charges alors que c'est netté dans le rapport d'activité)
Amortissement	245 355 Amortissement de la subvention d'équipement (isolée en dessous des charges d'exploitation selon modèle dans le rapport d'activité)
Reprise provisions PIDR	6290 Reprise PIDR 2017 et 2018 en produits exceptionnels dans le rapport CAC (et dans les charges dans le rapport d'activité)
CICE	-4 057 Crédit impôt compétitivité classé en impôt dans le rapport d'activité (et en charges dans le rapport CAC)
Acquisitions PIDR	-4 705 Provision PIDR en exceptionnel dans les comptes sociaux
Refacturation	3 811 Refacturation des prestations de services entre Aix et d'autres sociétés nettée dans le rapport d'activité avec les charges
Total CA rapport d'activité	-3 876 924

Accusé de réception en préfecture
 075-200654807-20191017-2019_CT2_357-
 Date de télétransmission : 28/10/2019
 Date de réception préfecture : 28/10/2019

Résultat des activités de service public

€	2018
Recettes	216 381
Charges d'exploitation (Sanitaire, sécurité, médecin, hôtesse...)	-107 419
Fluides des rencontres	-25 500
Rondier	-6 000
Personnel Permanent soir de match	-27 200
Personnel Permanent annuel	-28 000
Surcoûts liés au montage/démontage du parquet	-87 493
Total charges	-281 612
Résultat des activités de service public	-65 231

2) Analyse des produits

L'activité représente 2 802 K€, constituée essentiellement des prestations de spectacles et d'événements pour 62% et de locations d'espace pour 27%. Le reste (11%) se répartie entre la billetterie et le parking.

Le chiffre d'affaire Location est représenté pour un peu plus que moitié par les événements, soit 52%, l'autre moitié étant représenté par la location des spectacles (22%) et la location pour les événements sportifs (hors PAUCH) pour 26%.

Les redevances et loyers payés par le PAUCH correspondent au contrat de sous-occupation signé avec le Club.

Les produits billetterie et buvettes sont présentés nets des reversements (aux producteurs pour la Billetterie et au PAUCH pour le bar).

Comme déjà stipulée, l'attribution tardive de la DSP a fortement impacté notre activité spectacles (et donc toutes les activités qui sont directement liées : billetterie, bar, parking, hospitalités).

L'activité événementiel (qui se programme plus tardivement) a dynamisé l'activité mais sans compenser le retard pris sur la programmation.

C'est pour cela que nous avons cherché et trouvé un partenaire officiel qui devait permettre d'augmenter notre chiffre d'affaires sans demander une augmentation des contributions publiques.

3) Analyse des charges

Au vu de la faible activité, nous avons travaillé chaque poste de charges afin de le réduire au minimum.

Pour limiter le coût des fluides, nous avons mis en place une surveillance drastique des installations et un suivi de consommations journalier.

Les frais liés au montage et démontage du parquet sont bien plus importants que ce que nous avons prévu ce qui nous a amené à changer le parquet à partir de septembre.

Les managements fees Lagardère couvrent notamment tous les services supports qui sont centralisés (Juridique, RH, etc...)

Les frais de personnels correspondent au coût de l'équipe telle que décrite dans la partie exploitation du rapport.

Les frais de siège sont composés des coûts informatiques, fournitures et frais de déplacements.

013-200054807-20191017-2019_CT2_357-DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

4) Prévisions 2019

L'année 2019 devrait nous permettre de recueillir les fruits de tout le travail effectué depuis l'ouverture puisque nous avons déjà 16 spectacles confirmés et 2 résidences (M et Jul).

Toutefois, malgré notre présence active auprès des fédérations et ligues, il est difficile cette année de signer de grands évènements sportifs, notamment car les GESI sont souvent couplés à des demandes de subventions auprès des différents acteurs publiques, qui sont plus réticents à leur accorder.

C'est pourquoi nous continuerons à chercher activement un partenaire officiel quand les modalités seront définies dans l'Avenant à la DSP.

L'enjeu de l'année 2019 est également de régler le problème de l'accessibilité, qui pèse sur l'image de l'Arena mais nous attendons des retours sur nos propositions.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019



ARENA
DU PAYS D'AIX

Analyse de la qualité de service

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Comme nous l'avons évoqué lors de notre premier rapport d'activité, la programmation de 2018 a été extrêmement compliquée et celle du premier semestre 2019 l'est également mais nous espérons une amélioration notable à compter de septembre 2019.

Pour arriver à cela, nous avons fait jouer nos plus grands artistes pour lancer l'Aréna et ainsi montrer à tous les intervenants et en particulier les artistes et producteurs que le public répondait présent :

- 1^{er} concert à l'Aréna : Florent Pagny
- 1^{er} artiste qui prend le risque de doubler une date à l'Aréna : M

Nous avons même convaincu nos artistes de jouer à l'Aréna d'Aix avant d'aller jouer au Dôme de Marseille.

Cela a permis de montrer aux autres artistes que l'Aréna fonctionnait et cela a été capital dans la réussite de la programmation de l'Aréna.

Nous avons travaillé afin de respecter les cinq axes de programmation :

- Les concerts
- Les événements sportifs
- Les événements Corporate
- Les spectacles
- Les One man show / humour

Nous n'avons pas pu réaliser celui des one man show, car notre arrivée tardive ne nous a pas permis de nous positionner dans les tournées de ce type mais ce sera chose faite dès 2019 avec 2 dates de Florence Foresti.

Nous avons pris attache avec la SMAC pour permettre une émergence de la scène locale, mais les problématiques de la DSP de cette dernière ont retardé notre volonté de partenariat.

Nous travaillons également pour contribuer à l'émergence d'un festival avec la programmation d'une soirée électro sur l'année 2019.

Nous avons donné de la vie sur le parvis lors de belles soirées ou lors des différents salons programmés.





Nous avons accompagné le mouvement sportif local en organisant :

- un match du PAVVB ou un trophée des étoiles de Kick Boxing avec une volonté de les accueillir de manière récurrente,
- diverses assemblées générales de Ligues Régionales.



Nous avons également commencé à travailler sur le développement du numérique mais l'absence de wifi dans la salle nous a pénalisé.

Nous avons initié un travail important pour l'expérience de nos spectateurs mais nos problématiques d'accès nous pénalisent énormément. En effet, comme déjà indiqué, notre taux de no-show sur l'année 2018 est très mauvais par rapport à la norme, ce qui donne aux producteurs une image négative de la salle.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019


09/01/2018	Sport	Volley Féminin	PAVVB - Dresdner	2865	2007	30%
15/02/2018	Concert	Variété Française	Florent Pagny	4239	4010	5%
04/03/2018	Concert	Variété Française	Kids United	3870	3646	6%
08/03/2018	Sport	Basket (exhibition)	Harlem Globetrotters	4150	3874	7%
27/03/2018	Spectacle	Ballet	Lac des Cygnes	3360	3197	5%
22/09/2018	Sport	Boxe (Kickboxing)	Trophée des Etoiles	1213	865	29%
19/10/2018	Concert	Variété Française	Julien Clerc	2871	2644	8%
17/11/2018	Concert	Rap Français	Vald	1719	1417	18%
04/12/2018	Spectacle	Ballet	Les Contes d'Hoffmann	740	682	8%
06/12/2018	Concert	Variété Française	MC Solaar	3012	2657	12%
22/12/2018	Concert	Variété Française	Calogero	5228	4657	11%

Nous avons dû régulièrement décaler le début des spectacles afin d'éviter un no-show plus important.

Cependant, une excellente collaboration entre les services métropolitains et LA 13, a permis de juguler une partie de cette problématique, mais il reste toutefois nécessaire d'obtenir un parking supplémentaire à proximité.

Nous restons également en attente de l'étude de jalonnement initié par la SPLA qui devrait permettre d'améliorer la résolution du problème.

Nous vous présentons, une liste non exhaustive d'actions mises en place conjointement pour améliorer cette expérience client :



À : Karen Talkmann
Objet : Information Importante - Calogero - Arena Aix en Provence - 22/12/2018

ticketnet
ticketmaster® France

Bonjour,

Vous avez réservé vos places pour Calogero à Aix en Provence par l'intermédiaire de nos services et nous vous remercions.

Veuillez trouver ci-dessous un message important de la part des organisateurs :

Concert de Calogero – 22 décembre 2018 –

Le stationnement au parking de l'Arena est réservé aux personnes en possession d'une place prépayée.

Si vous n'avez pas réservé votre parking, vous pouvez encore le faire : " style="color:#0563c1" href="https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/parking-calogero-billet/idmanif/422195">https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/parking-calogero-billet/idmanif/422195

Si vous ne disposez pas de place prépayée, il est conseillé d'utiliser les parkings relais, Krypton et Plan d'Alliance à Aix en Provence.

Vous pouvez également stationner dans le pôle d'activités et rejoindre l'Arena en bus, un départ toutes les 20 min à partir de 18h

Parkings relais et bus gratuits sur présentation de votre place de concert.

<http://www.aqualo-paysdais.fr/actualites/a/detail/accedez-a-larena-en-toute-tranquillite-pour-votre-concert-2708.html>

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Janvier 2019

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Matin Après-midi Soir

OÙ

Choisir par régions ou par villes

RÉGIONS

PRINCIPALES VILLES

- AIX-EN-PROVENCE
- PARIS
- LILLE
- LYON
- TOULOUSE
- NANTES
- MARSEILLE
- MONTPELLIER
- STRASBOURG
- NICE
- BORDEAUX

Tout désélectionner

GENRES

- CONCERT

- 5 LE PASINO PARTOUCHE 11 déc. 2019
- 6 ARENA DU PAYS D'AIX Du 23 mars 2019 au 24 mars 2019
- 7 WWE LIVE ARENA DU PAYS D'AIX 10 mai 2019
- 8 ERA ARENA DU PAYS D'AIX 23 nov. 2019
- 9 PATRICK BRUEL TOUR 2019 ARENA DU PAYS D'AIX 05 juin 2019
- 10 PARKING FLORENCE FORESTI PARKING ARENA - AIX EN PROVENCE Du 20 mai 2019 au 21 mai 2019
- 11 PARKING - M. PARKING ARENA - AIX EN PROVENCE Du 23 mars 2019 au 24 mars 2019

45 événements trouvés. Affinez vos résultats par :

NOM	MOIS	VILLE DU LIEU	LIEU	FILTRES
-----	------	---------------	------	---------

Trier par : Pertinence

Parking **PARKING FLORENCE FORESTI** Billet
20 au 21 mai 2019

1 PARKING ARENA - AIX EN PROVENCE - AIX EN PROVENCE
Artiste : FLORENCE FORESTI

e-ticket m-ticket Choisir sur plan billetcollector™ Vidéo **RÉSERVER**

Florence Foresti épilogue. **FLORENCE FORESTI** Billet
20 au 21 mai 2019

2 ARENA DU PAYS D'AIX - AIX EN PROVENCE
HUMOUR ET ONE (WOMAN SHOW - ONE (WOMAN SHOW)
Artiste : FLORENCE FORESTI

En tournée Choisir sur plan **RÉSERVER**

LE LAC DES CYGNES
Opera National De Russie
Jeu, 28 Février 2019 à 20:30

INFORMATIONS & BILLETS

Découvrez tous les événements Concerts, Sports, Spectacles, découvrez la programmation de la saison 2017-2018! **DÉCOUVRIR**

Arena Newsletter Abonnez-vous dès maintenant à la newsletter de l'Arena du Pays d'Aix et ne manquez aucune info! **S'INSCRIRE**

Comment venir ? Facilement accessible depuis l'Autoroute du Val de Durance découvrez comment venir à l'Arena du Pays d'Aix! **COMMENT VENIR**

J'aime Partager

Afficher 19 autres commentaires

Arena Du Pays D'Aix est à Arena Du Pays D'Aix.
22 décembre 2016, 01:36 Aix-en-Provence

Ce soir Calogero sera à l'Arena Du Pays D'Aix ! Organisez votre venue en amont et privilégiez les transports en commun 🚗

DISPOSITIF DU 22 DÉCEMBRE

ANTICIPEZ VOTRE ARRIVÉE À L'ARENA POUR LE CONCERT DE CALOGERO
OUVERTURE DES PORTES À 18H30

Vous avez acheté une place de parking Arena, accédez directement au site, sinon privilégiez les stationnements conseillés et rejoignez l'Arena en bus

NAVETTE

Plan d'Aix-en-Provence

Gene Roulière

Stationnement Arena

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Nous avons, cependant, d'excellents retours des productions sur la qualité intrinsèque de la salle et de l'accueil qui leur est réservé par LA 13, grâce aux différentes améliorations effectuées comme la loge artiste.



Nous avons mis en place un plan de communication pour permettre une large diffusion de notre programmation que ce soit avec la presse écrite, la presse radio ou les réseaux de distribution.



Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence. Elle n'est ouverte que depuis un an mais l'Arena du Pays d'Aix s'est déjà positionnée comme une grande salle de concert, entre le Dôme de Marseille et le Zénith de Toulon. Les plus grands noms de la chanson française vont s'y donner rendez-vous dans les mois à venir, ainsi que les stars de l'humour, à l'instar de Florence Foresti qui va y présenter son nouveau spectacle deux soirs de suite

Pour toutes les réservations : www.arenaaix.com

Les samedi 23 et dimanche 24 mars
La « Lettre infinie »
de Matthieu Chedid



La nouvelle tournée de M, intitulée comme son sixième album *Lettre infinie*, va passer par Aix-en-Provence. Le chanteur va revenir à ses premiers amours, au funk et à la soul, comme le prouve le premier single *Supercherie* produit

par Thomas Bangalter, la moitié des Daft Punk. Sur scène, le public retrouvera aussi Billie la fille de Matthieu Chedid qui assure les chœurs sur la plupart des morceaux. Samedi 23 et dimanche 24 mars à 20 heures. Tarif : de 35 à 69 euros.

Le vendredi 1^{er} mars
Pour chanter
avec les Stars
des années 80

Pour chanter, danser et vivre une nuit de folie, les chanteurs emblématiques des années 80 reviennent sur les plus grandes scènes de France avec un nouveau spectacle. Le public va retrouver Jean-Luc Lahaye, Larusso, Emile et Images, Julie Pietri, Patrick Hernandez, Plastic Bertrand, Pauline Ester, Début de soirée, Cookie Dingler, Phil Barnes, Laroche Valmont, Jean Schultze et tant d'autres qui vont faire le bonheur des nostalgiques des eighties.

Vendredi 1^{er} mars à 20 heures
Tarif : de 49 à 63 euros



Le mardi 10 décembre : «

Création phare de Franceconcert, *Boléro* a su conquérir le public lors de sa première tournée en 2016. Ce ballet raconte comment la Rubinstein, amie et mécène de Maurice Ravel, commande à ce compositeur déjà célèbre, un ballet caractéristique espagnol. Toujours séduit par la danse, il opte pour un boléro. Interprété en deux actes, ce spectacle présente la gen

Programmation 2019 Arena du Pa pensez à rés

Le jeudi 28 février
« Le lac des cygnes »


Chef-d'œuvre classique intemporel, *Le lac des cygnes* va être interprété par le ballet et l'orchestre de l'Opéra national de Russie. Le public va se retrouver plongé dans la folle histoire d'amour du prince Siegfried et de la princesse Odette, malheureusement prisonnière du célèbre sort du magicien Rothbart, qui la transforme en cygne le jour et la fait redevenir femme la nuit.

Entre pas de deux, duos romantiques et danse des petits cygnes, sur une musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski, ce ballet va envouter les spectateurs de tous âges.

Jeudi 28 février à 20 heures
Tarif : de 30 à 65 euros



Enfin, nous avons développé une offre spécifique pour les entreprises :



ARENA
PAYS D'AIS

Programmation à venir.

- Jeudi 28 Février 2019 – 20:30 – *Le Lac des Cygnes* – Opéra National de Russie
- Vendredi 1^{er} Mars 2019 – 20:00 – *Stars 80* – Triomphe
- Samedi 23 Mars 2019 – 20:00 – *M* – Nouveau Spectacle
- Dimanche 24 Mars 2019 – 20:00 – *M* – Nouveau Spectacle
- Vendredi 10 Mai 2019 – 20:00 – *WWE Live* – Catch
- Lundi 20 Mai 2019 – 20:00 – *Florence Foresti* – Epilogue
- Mardi 21 Mai 2019 – 20:00 – *Florence Foresti* – Epilogue
- Mercredi 5 Juin 2019 – 20:30 – *Patrick Bruel* – Tour 2019

Intégralité de la programmation de l'Aréna du Pays d'Ais sur : www.spectacles.com

Conclusion :

Tout comme le dernier trimestre 2017, l'année 2018 a été compliquée pour l'exploitation mais les équipes de LA13 se battent au quotidien afin d'améliorer l'exploitation de la salle et son rayonnement même si les délais de mise en œuvre sont souvent longs (Wi-fi et Ugis attendus pour juin 2019 soit presque 2 ans après le début de la DSP).

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Annexe 1 :
Suivi de la GPA

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Annexe 2 : Inventaire et immobilisation

Evolution immobilisation						
DESIGNATION	2017			2018		
	Valeur Brute	Valeur Nette	Répartition en pourcentage	Valeur Brute	Valeur Nette	Répartition en pourcentage
Concessions et Droits similaires			0,00%	5 107,99 €	4 829,85 €	0,29%
Matériel Industriel	190 742,48 €	185 896,72 €	16,25%	428 084,73 €	373 930,07 €	22,69%
Outillage Industriel	7 728,84 €	7 627,85 €	0,67%	18 651,13 €	16 213,30 €	0,98%
Installation, agencement...	699 134,82 €	687 423,61 €	60,09%	1 142 460,86 €	987 192,25 €	59,91%
Matériel bureau et informatique	10 084,51 €	9 724,39 €	0,85%	27 938,51 €	23 657,86 €	1,44%
Mobilier	260 046,00 €	253 359,72 €	22,15%	299 446,03 €	246 806,22 €	14,98%
	1 167 736,65 €	1 144 032,29 €		1 921 689,25 €	1 647 799,70 €	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Annexe 3 :
Rapport des commissaires aux comptes

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Annexe 4 :
Inventaire des biens mobiliers et immobiliers

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Annexe 5 :
Inventaire matériel LAGARDERE 13

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Annexe 6 : Classification des évènements

Page 1 : Evénements gérés en collaboration d'une production

Page 2 : Evénements gérés en collaboration avec le club résident PAUC

Page3 : Evénements gérés en collaboration avec une fédération ou organisme privé

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Annexe 7 :
DADS

Page 1 : Salariés LA 13

Page 2 : Intermittents LA 13

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

GPA				
Intitulé	Quoi	Où	Action	Commentaire
n° 01 : Commande extracteur hotte office traiteur RDC <i>GPA client n° 22</i>	La commande manuelle de l'extracteur n'est pas fixée au mur et pend par son câble	Office traiteur RDC	La Sté "INEO" est intervenue et a fixé le boîtier de commande de la hotte au mur	Cette GPA peut être clôturée
n° 02 : Eclairage local chaudière ECS brasserie <i>GPA client n° 23</i>	Le local de la chaudière de production ECS de la brasserie est dépourvu d'éclairage. De plus, la porte est équipée d'un ferme porte, de sorte que tout intervenant pénétrant dans ce local se retrouve dans la noir. Cela pose un problème pour l'exploitation et la sécurité	Local chaudière ECS brasserie (local technique brasserie)	La Sté "INEO" est intervenue et a installé un éclairage au niveau de ce local.	Cette GPA peut être clôturée
n° 03 : Poste de livraison gaz brasserie <i>GPA client – hors GPA MAMP n° 20</i>	Un câble est enroulé à l'intérieur du coffret et non raccordé. Quelle était son utilité (télé report compteur et / ou autre?). Nota 1: un compteur gaz virtuel est visible au niveau de l'automate de l'armoire de gestion de la production ECS de la brasserie dont la valeur est à 0 (comment s'incrémenter ce compteur ?). Nota 2 : la valeur de ce compteur est indispensable pour le calcul de la consommation en gaz de la brasserie	Poste de livraison gaz brasserie en extérieur	Réponse d'AXIMA : L'installation est prévue pour le report de la valeur de comptage du compteur gaz brasserie, mais ce dernier, lui, n'est pas équipé pour ce faire - l'exploitant doit en faire la demande auprès de son fournisseur pour qu'il équipe son compteur du module de transmission	Cette observation n'a pas été qualifiée comme étant une GPA Avis SEM : pourquoi ce module n'a-t-il pas été installé à l'origine comme c'est le cas sur le coffret de livraison gaz chaufferie ?
n° 04 : Pression gaz armoire CVC brasserie <i>GPA client - hors GPA MAMAP n° 20</i>	Sur la page de l'automate (armoire CVC brasserie) dédiée à la production ECS, un visuel intitulé " pression gaz " est visible, mais rien n'est signalé (pas d'alarme) en cas de manque de pression de gaz. L'installation est-elle équipée d'un pressostat raccordé à l'automate et ce dernier est-il configuré pour gérer une telle information ?	Local technique brasserie	La Sté "AXIMA" est de nouveau intervenue pour le remplacement du pressostat d'origine non adapté. Après essais, le nouveau modèle fonctionne correctement	Cette GPA peut être clôturée

n° 05 : fosse gaine technique monte charge office traiteur <i>GPA client 17</i>	Lors du lavage "à grande eau" de l'office traiteur (cuisine), de l'eau coule dans la gaine technique du monte charge. La pente du sol entraîne l'eau vers la gaine technique du monte charge.	Gaine technique monte charge office traiteur RDC	Observation à confirmer suivant méthode de lavage des sols utilisée par l'exploitant	Pas de solution à apporter
n° 06 : Fosse de relevage des eaux usées <i>GPA client n° 17</i>	Les flotteurs qui contrôlent les niveaux d'eau dans la fosse sont emmêlés dans les chaînes qui supportent les pompes. Les flotteurs pendent avec trop de liberté et peuvent venir se coincer dans les chaînes	Fosse de relevage des eaux usées en Extérieur côté Nord Ouest	Intervention de l'installateur qui a attaché Les flotteurs de détection de niveau	Cette GPA peut être clôturée
n° 07 : TD "BV01 & BV02" <i>GPA client n° 33</i>	Les TD (tableau divisionnaire) " BV01 et BV02 " implantés au mur de la salle principale (côté Nord) situés sous les gradins mobiles sont inaccessibles quand ces derniers sont en position rétractés. Ces TD contiennent des protections électriques de prises de courant réparties aux alentours. L'accès aux protections de ces prises de courant est donc impossible, ce qui peut poser des problèmes pratique et de sécurité	Salle principale	Il a été considéré qu'aucune intervention n'était nécessaire sur ces 2 TD lorsque les gradins étaient rétractés	Cette observation n'a pas été qualifiée comme étant une GPA
n° 08 : Stockage produits chimiques balnéothérapie <i>GPA client – hors GPA MAMP n° 25</i>	Les bidons de produits chimiques (chlore et acide) destinés au traitement de l'eau des équipements de balnéothérapie sont posés à même le sol. La réglementation impose l'utilisation de bac de rétention (risque de fuite). Si plusieurs produits sont utilisés, en fonction de la réaction chimique engendrée par un éventuel mélange (représentant un danger), des bacs de rétention séparés devront être utilisés	Local technique balnéothérapie RDC	Il a été considéré que la fourniture de ces équipements relevait de l'exploitant	Cette observation n'a pas été qualifiée comme étant une GPA.
n° 09 : extraction air local technique balnéothérapie <i>GPA client n° 19</i>	Absence d'extraction motorisée au niveau du local technique de la balnéothérapie. Le taux d'humidité dans ce local est très élevé ce qui engendre une importante formation d'eau de condensation qui à la longue peu se révéler néfaste aux différents équipements présent dans ce local (oxydation des métaux, risques électriques). De plus, l'utilisation de produits chimiques de traitement d'eau peuvent produire des dégagements gazeux qui suivant leur concentration pourrait se révéler nuisible aux personnes intervenant dans ce local	Local technique balnéothérapie RDC	La Sté "AXIMA" est intervenue pour installer une extraction motorisée. Dans ce local.	Cependant, nous constatons toujours la formation de condensation dans l'ensemble du local technique mais en moindre proportion. Le débit d'air "extrait" et celui de l'air "neuf" est-il suffisant ? Le renouvellement d'air est-il optimum ?

<p>n° 10 : liaison circuit primaire et secondaire production eau glacée <i>GPA client – hors GPA MAMP n° 27</i></p>	<p>Absence de bouteille de découplage hydraulique (bouteille casse pression / bouteille de mélange) entre les circuits primaire et secondaire du réseau de production d'eau glacée. Le circuit secondaire est équipé de pompes à débit d'eau variable alors que celles du circuit primaire sont à débit fixe. Quand le débit des pompes variables est sensiblement différent de celui des pompes du primaire, cette différence de débit, pourrait perturber le bon fonctionnement du groupe de froid et éventuellement engendrer un défaut</p>	<p>Terrasse technique R+2</p>	<p>La Sté AXIMA confirme que cette installation est prévue pour fonctionner sans bouteille de découplage hydraulique et que l'installation est conforme aux règles de l'art</p>	<p>L'implantation de 2 séries de pompes l'une derrière l'autre (primaire suivi du secondaire) séparée de de moins de 5 mètres sans séparation hydraulique n'est techniquement pas cohérent. De plus, depuis la mise en service de cette installation, 4 défauts pompe (pour surintensité) ont été observés sur les pompes du groupe de froid (primaire) et un défaut similaire sur celles du secondaire. Enfin, il est usuellement constaté l'implantation d'une bouteille de découplage hydraulique sur ce type d'installation courante, même si, sur un circuit d'eau glacée, un système de by-pass réglé est plus indiqué (by-pass existant sur la présente installation, mais hélas non réglé !?)</p>
<p>n° 11 : CTA 09 & 10 <i>GPA client n° 18</i></p>	<p>L'accès aux CTA n'est pas en adéquation avec des conditions d'exploitation en sécurité et la tuyauterie est exposée aux passages des intervenants</p>	<p>Terrasse technique R+2</p>	<p>La Sté "AXIMA" est intervenue pour la pose de plancher en caillebotis métalliques</p>	<p>Cette GPA peut être clôturée</p>
<p>n° 12 : rambarde en verre 1er étage hall VIP <i>GPA client – hors GPA MAMAP n° 30</i></p>	<p>La rambarde en verre installée au niveau du balcon du hall VIP est constituée de plusieurs panneaux indépendants uniquement fixés au sol et aucune liaison ne vient renforcer l'ensemble - cette configuration inspire un doute quant à la résistance de l'ensemble conformément à ce que l'on peut attendre, en terme de sécurité, d'une rambarde</p>	<p>1er étage hall VIP</p>	<p>Cette installation a été déclarée comme conforme</p>	<p>Cette GPA est rejetée</p> <p>Avis de SEM : cette observation était basée sur un constat portant sur un important fléchissement des panneaux vitrés quand les utilisateurs s'appuient dessus</p>

n° 13 : cordons chauffants tuyauterie groupe de froid <i>GPA client n° 20</i>	La protection électrique des 4 cordons chauffants destinés à protéger la tuyauterie d'eau glacée des effets du gel (hiver) disjoncte	Terrasse technique R+2	La protection électrique des cordons chauffant a été remplacé	Cette GPA peut être clôturée
n° 14 : cache joints de dilatation <i>GPA client n° 16</i>	Les plaques métalliques posées au sol sur les joints de dilatation se déforment suite au passage des gens et des divers matériels roulants	Ensemble du niveau R+1	Un nouveau cache, constitué d'une plaque métallique plus épaisse, à déjà remplacé celle d'origine endommagée au niveau du couloir de circulation entre la salle annexe et les salons, mais de nombreuses autres restent à faire	La plaque métallique en test semble convenir. Il ne reste plus que le remplacement de toutes les autres plaques recouvrant les différents joints de dilatation du site. Cette intervention était initialement prévu courant mai 2018 ...
n° 15 : armoire CVC n° 7 les pieds dans l'eau <i>GPA client n° ?</i>	L'armoire CVC n° 7 implantée en terrasse technique est entourée d'eau après la pluie, ce qui ne correspond pas à des conditions d'intervention optimum de sécurité pour le personnel technique (armoire électrique) - de plus, le chemin de câble passant devant l'armoire est propice à faire chuter toute personne travaillant au niveau de cette armoire (le passage de câble étant dans le dos de l'intervenant)	Terrasse technique R+2	La Sté "AXIMA" est intervenue pour la pose d'une plate forme en caillebotis métallique devant l'armoire et au-dessus du chemin de câbles	Cette GPA peut être clôturée
n° 16 : détecteurs incendie de fumée <i>GPA client – hors GPA MAMP n°</i>	Une partie des dispositifs de détection de fumée est incompatible avec le besoin d'exploitation en mode " spectacle " (nécessitant l'utilisation de fumigènes)	Salle principale et pièces environnantes	Installation conforme à la réglementation et conforme au cahier des charges	Cette GPA peut être clôturée
n° 17 : chasse d'eau sanitaires <i>GPA client – hors GPA MAMP n° 35</i>	Le mécanisme des chasses d'eau n'est pas accessible (de l'extérieur du système). Cela rend la maintenance sur ces équipements difficile voir impossible sans modifications. A noter qu'il en est de même avec la tuyauterie d'évacuation des eaux usées dont l'accès est difficile voir impossible à certains endroits	sanitaires site	Ce type d'installation a été déclarée conforme	Cette GPA peut être clôturée

<p>n° 18 : Accès rooftop <i>GPA client n° 21</i></p>	<p>Les 6 rooftops installés en toiture sont montés sur un châssis métallique surélevé de plus d'un mètre, mais aucune plateforme ne permet un accès aux parties techniques des équipements</p>	<p>Enceintes rooftops toiture grill</p>	<p>Il a été considéré que cette demande relevait plus du confort que de la sécurité</p>	<p>Cette observation n'a pas été qualifiée comme étant une GPA</p> <p>Avis SEM : nous ne partageons pas cet avis et le constructeur, qui es intervenu en dépannage sur ces équipements, a menacé de ne plus intervenir à l'avenir si l'accès n'était pas mieux sécurisé (accès côté pupitre équipement et machinerie). Trop dangereux d'accès sous traitant menace de ne plus passer</p>
<p>n° 19 : détection manque gaz chaufferie <i>GPA client – hors GPA MAMP n° 37</i></p>	<p>En cas de fermeture de l'électrovanne gaz de la chaufferie (coupure électrique supérieure à 3 secondes, par exemple), les chaudières équipées de leur propre système de détection de gaz, s'arrêtent automatiquement et se mettent en "stand-by" en attente retour gaz - le détecteur présent sur le circuit ne donne aucune indication de chute de pression de gaz et aucune information ne remonte sur la GTB pour en informer l'exploitant</p>	<p>Chaufferie</p>	<p>réponse AXIMA : le détecteur manque gaz est implanté en amont de l'électrovanne gaz (entre le poste de livraison et l'électrovanne de sécurité) - il est dommage que ce détecteur n'est pas été implanté en aval de l'électrovanne ce qui aurait permis de détecter une chute de pression de gaz qu'elle soit due à un manque de gaz ou à la fermeture de l'électrovanne et alerter ainsi l'exploitant</p>	<p>Cette observation n'a pas été qualifiée comme étant une GPA</p>

<p>n° 20 : fourreaux à l'extérieur de la chaufferie <i>GPA client – hors GPA MAMP n° 38</i></p>	<p>3 fourreaux pour câbles électriques et semblent abandonnés sont implantés devant la chaufferie en extérieur (l'un d'eux contient un câble apparement non utilisé)</p>	<p>Trottoir extérieur chaufferie</p>	<p>Il faut dans un premier temps déterminer à "qui" sont ces fourreaux et câbles</p>	<p>Ces 3 fourreaux, dont un pourvu d'un câble électrique, semblent à l'abandon. Personne ne sait dire à quoi ils étaient destinés</p> <p>Avis SEM : Ces fourreaux n'ont plus d'utilité avérée et devraient être coupés au ras du sol (en gardant une petite réserve de câbles replié dans son fourreau pour celui contenant le câble) INEO A FAIT LE NECESSAIRE</p>
<p>n° 21 : schémas de câblage sur les TD <i>GPA client n° 24</i></p>	<p>Absence des schémas de câblage sur les TD (tableaux électriques divisionnaires)</p>	<p>Ensemble du site</p>	<p>La Sté "INEO" a posé les schémas sur les TD</p>	<p>Cette GPA peut être clôturée</p>
<p>n° 22 : revêtement étanchéité sol terrasse technique <i>GPA client – hors GPA MAMP n° 40</i></p>	<p>Le sol de la terrasse technique est constitué d'un revêtement d'étanchéité qui n'est pas conçu pour un passage régulier et répété et qui risque donc de se dégrader plus rapidement que ce pour quoi il est prévu</p>	<p>Terrasse technique R+2</p>	<p>Cette installation a été déclarée comme conforme aux règles de l'art</p>	<p>Cette observation n'a pas été qualifiée comme étant une GPA</p> <p>Avis SEM : l'observation ne portait pas sur la réalisation des travaux, mais sur l'inadéquation du revêtement laissé tel quel. Cette observation à été validée par les techniciens de la Sté SMAC qui a réalisé les travaux d'étanchéité</p>
<p>n° 23 : protection alimentations électrique prises de courant PC sécurité <i>GPA client – hors GPA MAMP n° 41</i></p>	<p>Les prises de courant "régulés" (onduleur) du PC sécurité sont protégées par un ensemble de disjoncteurs dépourvu de dispositif différentiel ce qui non conforme à la réglementation NF 15-100</p>	<p>TD 0.5 RDC</p>	<p>Il a été déclaré que cette installation était conforme à la réglementation. Mais l'observation a mal été interprétée. Ce sont bien les prises de courant et non l'onduleur qui doivent être protégés par un dispositif différentiel 30 mA.</p>	<p>L'observation de non conformité a été validée par le contrôleur réglementaire lors de la visite initiale du site L'ajout d'un dispositif différentiel devrait être réalisé prochainement REALISE PAR INEO</p>

n° 24 : boîtiers déclencheur manuel incendie <i>GPA client n° 25</i>	Les boîtiers de déclenchement manuel incendie "DM" ne sont pas équipés de couvercle de protection - dans plusieurs locaux, les boîtiers ont été implantés à côté de la commande d'éclairage ce qui engendre un risque de confusion avec les conséquences qui en découlent	Ensemble du site	Dans un premier temps, il est demandé à l'exploitant de lister les DM qui sont le plus exposés	Tous les couvercles ont été posés sauf ceux de la zone public (déambulatoire)
n° 25 : crépines évacuation EP enceinte rooftop <i>GPA client n° 15</i>	Certaines crépines de protection des évacuations d'eau pluviale ont été implantées sous la porte d'accès au rooftop et sont ainsi peu visible et exposées au passage	Enceintes rooftops toiture grill	Pas de solution technique "viable" à cette observation. Une signalisation devra être implantée en mesure compensatoire	Cette GPA peut être clôturée Reste la mise en place d'une signalisation compensatoire.
n° 26 : Brûleur chaudière ECS brasserie <i>GPA client n° 26</i>	Le brûleur de la chaudières production ECS est régulièrement en défaut "électrovanne gaz"	Local technique brasserie RDC	La Sté "AXIMA" est intervenue, une première fois pour régler le pressostat du brûleur, mais l'alarme est revenue quelques jours après - seconde intervention d'AXIMA accompagnée d'un spécialiste pour contrôle et réglage du brûleur - en observation depuis le 22 mars – depuis le brûleur fonctionne correctement	Cette GPA peut-être clôturée
n° 27 : détection incendie rooftop <i>GPA client n° 12 ?</i>	Les rooftops 4 & 6 sont en défaut "détection fumée" (alarme persistante)	Enceintes rooftops toiture grill	Réponse Sté AXIMA : les rooftops ne sont pas prévu pour fonctionner avec des fumigènes et ce conformément au cahier des charges (dixit AXIMA), le problème n'est donc pas de l'ordre de la GPA	Cette observation n'a pas été qualifiée comme étant une GPA

<p>n° 28 : Présence eau intérieur CTA 09 <i>GPA client n° ?</i></p>	<p>Une quantité d'eau anormale a été observé dans la CTA 09 suite à un arrêt</p>	<p>Terrasse technique R+2</p>	<p>La Sté "AXIMA" est intervenue, mais La cause n'a pu être déterminée et le phénomène observé ne s'est pas reproduit depuis - reste sous surveillance. Nouvel incident suite à un arrêt prolongé de cette CTA au niveau du couloir RDC d'accès au vestiaire du PAUC où de l'eau gouttait du plafond. Après examen, il s'agissait d'eau de condensation au niveau des conduits aéraulique de la CTA</p>	<p><i>Cette GPA peut-être clôturée</i></p> <p>L'expérience à démontré que cette CTA devait rester en fonctionnement quand les équipements de la balnéothérapie étaient en fonction pour éviter la formation de condensation au niveau des conduits aérauliques</p>
<p>n° 29 : Remplissage automatique Jacuzzi <i>GPA client n° 27</i></p>	<p>Le système de remplissage automatique du bac de traitement d'eau du Jacuzzi ne fonctionne pas</p>	<p>Local technique balnéothérapie RDC</p>	<p>L'installateur, est intervenu une première fois et a diagnostiqué un problème avec l'implantation des 3 détecteurs de niveau d'eau du bac du jacuzzi – il a déclaré vouloir modifier la fixation des détecteurs et peut être remplacer les détecteurs par un autre type (technologie différente). Mais depuis personne n'est revenu. SEM à refixé par ses propres moyens les 3 détecteurs d'origine pour permettre le fonctionnement du jacuzzi qui depuis semble fonctionner correctement en ce qui concerne son remplissage automatique</p>	<p><i>Cette GPA peut-être clôturée</i></p>

n° 30 : Porte sectionnelle qui émettent un fort bruit les jours de vents <i>GPA client n° 8</i>	La grande porte sectionnelle A émet un fort bruit de vibration les jours de vents (particulièrement exposée au Mistral, vent Nord Ouest assez fréquent - ce bruit parasite est incompatible avec l'exploitation de la grande salle en mode spectacle	Quai de chargement et déchargement matériels RDC	En attente d'intervention – remise état prévue par installateur (problématique en cours d'étude)	
n° 31 : Régulation CTA 10 <i>GPA client n° 32</i>	La régulation de la CTA 10 semble ne pas fonctionner. Ouverture de la vanne chaude et froide constatée en même temps + absence de régulation par moments	Terrasse technique R+2	Réponse Sté AXIMA : "le phénomène constaté est normal et résulte du réglage des consignes "chaud" et "froid" trop proche l'une de l'autre + absence de régulation due à un manque de débit d'air causé par l'encrassement des filtres" Les réponses apportées sont surprenantes, le mode de régulation expliqué étant inhabituel et peu cohérent - en cours d'analyse	
n° 32 : Infiltration EP baie vitrée patio VIP <i>GPA client n° ?</i>	De l'eau de pluie s'infiltré au niveau de la menuiserie aluminium ainsi que sous la porte de l'enceinte du patio du hall VIP	Hall VIP	La Sté "SMAC" est intervenue pour contrôler. Il semblerait que le problème puisse venir de la couverture aluminium de la menuiserie métallique au-dessus au niveau de la terrasse.	Cette GPA peut-être clôturée
n° 33 : Dysfonctionnements GTB <i>GPA client n° 36</i>	Dysfonctionnements aléatoires et intempestifs de la GTB (commandes bloquées ou qui s'exécutent seule, perturbations, etc. ...)	Ensemble du site	Les Sté "INEO" (hard) et "ADESSE" (soft) ont remplacé les passerelles IP / KNX. Plus aucune perturbation pendant les 10 jours qui ont suivi – Le 9 avril, perte éclairage grande salle et alarmes bus de communication GTB (après examen d'INEO, cela est dû au redémarrage d'un équipement)	Cette GPA peut-être clôturée Les dysfonctionnements de la GTB décrit dans cette GPA et liés à l'éclairage de la grande salle ont été résolu De nouveaux dysfonctionnements constatés au niveau de cette GTB sont listés dans une autre GPA

n° 34 : Rooftop 6 alarme sonde température soufflage <i>GPA client n° 37</i>	Le rooftop 6 est en alarme "sonde de température soufflage HS ou déconnectée"	Enceintes rooftops toiture grill	La Sté "CIAT" est intervenue pour remplacer la sonde de mesure de température qui était défectueuse	Cette GPA peut-être clôturée
n° 35 : vanne 2 voies rooftop 6 <i>GPA client n° 37</i>	La vanne 2 voie de la batterie chaude d'appoint ne s'ouvre pas, ni en mode chauffe ni en mode antigel.	Enceintes rooftops toiture grill	La Sté "CIAT" est intervenue pour remplacer cette vanne 2 voies qui était défectueuse	Cette GPA peut-être clôturée La vanne a été remplacée et testée en forçage (la température extérieure trop élevée ne permettait pas son essai en condition "normale" de fonctionnement) – A surveiller au prochain hiver
n° 36 : dysfonctionement système de traitement d'eau du Jacuzzi et du bain froid (balnéothérapie) <i>GPA client n° ?</i>	Les valeurs de chlore mesurée par les systèmes de traitement d'eau du jacuzzi et du bain froid ne correspondant pas à la réalité (mesurée avec d'autres moyens de mesures)	Balnéothérapie RDC		Passage de CAMICLAR pour réaliser une partie des travaux. Il doit revenir pour terminer
n° 37 : infiltration d'eau pluviale baie vitrée accès salon <i>GPA client n° ?</i>	De l'eau de pluie s'infiltré par, semble t-il, le biais de la menuiserie aluminium au niveau des baies vitrées du couloir d'accès au salon n° 2	Couloir circulation accès grand salons n° 2	La Sté "SMAC" est intervenue pour contrôler. Il semblerait que le problème puisse venir de la couverture aluminium de la menuiserie métallique au- dessus au niveau de la terrasse du N+1.	Le phénomène ne s'est pas reproduit depuis La Sté SMAC a recommandé un démontage de la couverture pour examen et reprise de l'étanchéité
n° 38 : Gâche porte accès aile Sud Est N+2	Il manque la gâche électrique sur la porte d'accès au couloir des bureaux de l'aile Sud-Est du N+2	Aile Sud Est N+2	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 39 : Trous de fixation de la rambarde d'origine de la balnéothérapie	La rambarde métallique d'origine de la balnéothérapie a été remplacée par une nouvelle dont les fixations sont différentes. Les trous d'origines, ne correspondant pas à la nouvelle rambarde, sont maintenant apparent. Cela est visuellement inesthétique.	Balnéothérapie RDC	En attente de réponse	Cette GPA peut-être clôturée

n° 40 : Fosse compteurs d'eau inondée	La fosse des compteurs de ville de l'Arena et de la brasserie, localisée au niveau du chemin des 3 pigeons, est inondée. Le relevé de ces compteurs est compromis et le matériel risque de se dégrader rapidement	Extérieur, chemin des 3 pigeons	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 41 : Contrôle d'accès et crémone porte accès couloir terrasse technique <i>GPA client n° ?</i>	Au niveau de la double porte, menant à la terrasse technique R+2, est installé un lecteur de contrôle d'accès, mais la crémone de porte a été installé du même côté (l'action de la poignée de crémone permet l'ouverture de la double porte en s'affranchissant du contrôle d'accès)	Double porte accès couloir terrasse technique N+2		Cette GPA peut-être clôturée
n° 42 : Passages de câbles au sol non protégés	Des passages de câble au sol, dans les locaux (RDC) "RG" / TGS / Chaufferie et en extérieur en sortie du local groupe électrogène, ne sont pas protégés	RDC et extérieur (GE)		Cette GPA peut-être clôturée
n° 43 : Plots podotactiles VIP décollée	Les plots podotactiles collés sur la moquette en haut de l'escalier du hall VIP se décollent	VIP N+2	L'installateur est intervenu et a recollé les plots sur la moquette	Cette GPA peut-être clôturée
n° 44 : armoire livraison gaz chauffrie	L'armoire du poste livraison de gaz de la chaufferie est fortement déformée sur l'un de ces côtés	Extérieur chaufferie	Cette armoire a été remplacée	Cette GPA peut-être clôturée
n° 45 : compteur d'énergie TD 0.3 HS	Le compteur d'énergie intitulé "PC/FM" du TD 0.3 (hall Club) affiche "error" et ne s'incrémente pas	TD 0.3 RDC hall Club		Cette GPA peut-être clôturée
n° 46 : porte vestiaire 45-3 ne ferme pas	La porte du local vestiaire 45-3 (désignation DOE) ne ferme pas car elle frotte sur le haut et la bas. La barre de seuil présente une forte proéminence sur lequel bute la porte	RDC zone vestiaires sportifs		Cette GPA peut-être clôturée
n° 47 : projecteur LED couronne haute grande salle HS	Les projecteurs LED de la couronne haute des gradins de la salle principale présentent des signes de dégradation anormale. Les diffuseurs des LED semblent se décoller à l'intérieur et certaines LED ne fonctionnent plus	Gradins couronne haute salle principale		Cette GPA peut-être clôturée
n° 48 : câbles alimentation rooftop mal protégés	Les câbles d'alimentation des rooftops sont a nu exposés aux soleil (UV – qui accélèrent le vieillissement de la protection)	Enceintes rooftop toiture		Cette GPA peut-être clôturée
n° 49 : crémone interne porte accès club défaillante	La crémone interne du panneau dormant de la double porte donnant accès au Club est défectueuse. La tringle basse ne remonte pas empêchant ainsi l'ouverture du panneau dormant	RDC hall entrée Club		Cette GPA peut-être clôturée

n° 50 : absence loqueteau porte RDC entrée "sportifs" et brasserie	Il manque le loqueteau à rouleau sur les portes entrée "sportifs" (RDC) et brasserie (N+1)	RDC entrée "sportifs" et N+1 brasserie	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 51 : éclairage tunnel LT balnéothérapie	Il n'y a pas d'éclairage dans le tunnel d'accès au système de traitement d'eau du bain froid	RDC LT balnéothérapie		Cette GPA peut-être clôturée
n° 52 : vitre porte brasserie fendue	La vitre de la porte d'entrée de la brasserie est fendue (cela ne semble pas être causé par un impact, mais par une contrainte).	N+1 brasserie	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 53 : Chemins de câbles électriques non protégés	Les chemins de câbles présents sur la terrasse technique ne sont pas recouvert de l'habituel couvercle de protection. Les câbles se retrouvent ainsi exposés aux risques d'agressions mécanique (circulation de personne) mais surtout aux UV solaire qui accélèrent le vieillissement de leur protection isolante (protections plastique du câble métallique)	Terrasse et toiture techniques		Cette GPA peut-être clôturée
n° 54 : sèche-mains sanitaires non fonctionnels	Certains sèche-mains implantés dans les sanitaires ne fonctionnent pas (RDC sanitaire 13-8 femme / N+1 sanitaire 13-2 homme / sanitaire 13-3 femme / 56-5 VIP femme forte odeur de brûle)	RDC et N+1		Cette GPA peut-être clôturée
n° 55 : adressage boîtier DM (incendie) ne correspondant pas l'affichage SSI	Lors d'un incident sur un déclencheur manuel de l'alarme incendie au niveau du déambulatoire, il a été constaté une discordance d'adressage entre l'adresse affichée sur la centrale incendie (SSI), l'étiquetage du DM et les plans d'implantation de ces DM	N+1		Cette GPA peut-être clôturée
n° 56 : passage entre mode froid et mode chaud non automatique sur PAC conditionnement d'air brasserie	Le passage entre les modes chauffage et climatisation de la pompe à chaleur qui assure le conditionnement d'air de la brasserie n'est pas automatique, il se fait manuellement. Hors en inter saison (entre hiver et été et vice versa), le chauffage est requis le matin et la climatisation nécessaire le midi (d'autant plus vue l'exposition plein Sud de la brasserie). Le passage entre les 2 modes (chaud et froid) nécessite un peu de temps et l'alternance de ces 2 modes de fonctionnement n'est pas recommandé dans des laps de temps rapprochés	Brasserie N+1	En attente de réponse	En attente des suites à donner

n° 57 : trappes accès grill non protégées	En plusieurs endroits, des trappes permettent l'accès au grill à partir de la couronne haute des gradins au niveau R+2. Quand l'une de ces trappe est ouverte et si le grill n'est pas éclairé, l'ouverture est peu visible et aucune protections n'est présente pour prévenir d'un risque de chute	Grill N+3	Une signalétique d'avertissement devrait prochainement être mise en place	Cette GPA peut-être clôturée
n° 58 : disconnecteurs d'eau non conforme	Les disconnecteurs d'eau des locaux techniques balnéothérapie, sous station et brasserie sont non conforme. Il manque l'évacuation (brasserie et s/station) et le filtre (balnéothérapie et s/station)	RDC balnéothérapie + RDC sous station + RDC brasserie		FILTRE LOCAL SOUS STATION DOIT ETRE AVANT LE DISCO
n° 59 : Accès coffret hammam	Le coffret de commande du hammam est implanté dans une gaine technique accessible par le biais d'une trappe, ce qui est peu pratique (pas d'éclairage, condition de sécurité, accès, zone confinée). Pourquoi, un accès du type porte de placard n'a t-il pas été installé afin de palier à ces inconvénients ?	RDC balnéothérapie	Il a été considéré que cette observation relevait plus du confort que de la sécurité	Cette observation n'a pas été qualifiée comme étant une GPA
n° 60 : Chauffe eau électrique local non raccordé	Un chauffe eau électrique est présent au mur, mais il n'est pas raccordé électriquement et aucun câble d'alimentation n'est présent à proximité	RDC local 81-1 (ménage zone artiste)		Cette GPA peut-être clôturée
n° 61 : TD office traiteur RDC non protégé	Le tableau électrique de l'office traiteur du RDC (local de production alimentaire et sujet au lavage à grande eau) est dépourvu de porte de protection. Il est possible que ce point soit mis en observation de non conformité lors de la visite initiale sur la conformité des installations électriques du site.	Office traiteur RDC		Cette GPA peut-être clôturée
n° 62 : câble alimentation extracteur de fumé endommagé	Le câble de l'extracteur de désenfumage "DSF-03" est endommagé	Toiture technique N+3 (accès par terrasse technique)		Cette GPA peut-être clôturée
n° 63 : manque canon serrure portes extérieures "sportifs" RDC et "Club" N+1	Il manque le canon de serrure sur les portes d'entrée "sportifs" (RDC) et "Club – PAUC" (N=1)	Entrées "sportifs" RDC et "Club-PAUC" N+1	En attente de réponse	En attente des suites à donner

n° 64 : Prises de courant du PC sécurité non protégées par système différentiel	Il n'y a pas de dispositif de protection différentiel sur les prises de courant du PC sécurité au niveau du tableau électrique qui les alimente – coffret "ondulé" du TD 0.5. Cette observation est une non conformité réglementaire	Coffret ondulé du TD 0.5 RDC		Cette GPA peut-être clôturée
n° 65 : répartiteur électrique du TD 0.4 endommagé par surchauffe	Le répartiteur électrique du TD 0.4 est endommagé et présente d'importantes traces d'échauffement. Il doit être remplacé – confirmé lors de la visite initiale réglementaire sur les installations électriques	TD 0.4		Cette GPA peut-être clôturée
n° 66 : compteur d'énergie ascenseur en erreur	Le compteur d'énergie intitulé "ascenseurs" au niveau du TD TGBT N/R (RDC) affiche la mention "error", mais continu à s'incrémenter	TGBT N/R – RDC		Cette GPA peut-être clôturée
n° 67 : infiltration eau pluviale niveau enceinte rooftop n° 5	Une infiltration d'eau pluviale a été localisé au niveau de l'angle de l'enceinte du rooftop n° 5. Cette infiltration coule dans la grande salle sur la circulation devant les salons	Enceinte rooftop n° 5	La Sté "SMAC" a examiné cette infiltration et pense qu'elle provient d'un problème au niveau de la couverture qui recouvre la bordure de l'enceinte du rooftop n° 5	Cette GPA peut-être clôturée
N° 68 : portes du quai de chargement – déchargement sans dispositif d'ouverture rapide	Les portes du quai de chargement – déchargement, sont signalées comme évacuation de sortie de secours sur les plans d'évacuation. Cependant, elles ne sont pas équipées de dispositif d'ouverture rapide mais de serrure à clés	Quai de chargement – déchargement RDC	En attente de réponse	En cours: Passage de la société le 15/01/19 pour prises de mesures
N° 69 : équipements balnéothérapie alimentée en eau "brute" non adoucie	Les équipements de la balnéothérapie équipés de système de chauffage de l'eau ne sont pas alimentés en eau adoucie afin de minimiser la formation de tartre	RDC balnéothérapie	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 70 : chauffe eau buvette non raccordés	Des chauffe-eaux électriques sont présent dans les buvettes mais ils ne sont pas raccordés au réseau électrique	Buvettes		Cette GPA peut-être clôturée

n° 71 : porte locaux technique sans système de déverrouillage de l'intérieur	Les portes de certains locaux techniques ne sont pas équipé de système de déverrouillage de l'intérieur	LT RDC	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 72 : Pas d'éclairage enceintes rooftops toiture	Les enceintes des rooftops en toiture n'ont pas d'éclairage	Enceintes rooftops toiture grill	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 73 : locaux technique sans éclairage de sécurité	Certains locaux technique n'ont pas d'éclairage de sécurité (BAES)	LT RDC	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 74 : batteries de condensateurs TGBT CVC pas en service	Les batteries de condensateurs du TGBT CVC ne sont pas en service	TGBT CVC N+2	La Sté " INEO " a mis en service cet équipement	Cette GPA peut-être clôturée
n° 75 : manque extincteur dans certains LT	Il manque un extincteur approprié dans certains locaux techniques	LT RDC		En cours Suite au passage de DESAUTEL, offre de service transmise au client
n° 76 : portes "Club , "Sportifs", "PAUC" N+1 et accès bureaux N+2	Les portes équipées d'un contrôle d'accès avec ventouse électromagnétiques et donnant sur l'extérieur ont du mal à se verrouiller correctement à chaque fermeture. Malgré différents essais de réglages, le verrouillage n'est pas systématique (la vis de maintien de la semelle semble trop courte)	Portes sportifs RDC, Club RDC, PAUC N+1 et accès N+ 1 vers bureaux N+2	En attente de réponse	Cette GPA peut-être clôturée
n° 77 : porte entrée Club vitre fendue et ferme porte cassé	La vitre de la porte d'entrée du "Club" est fendue et son ferme porte est cassé	RDC entrée Club	En attente de réponse	Cette GPA peut-être clôturée

n° 78 : revêtement circulation terrasse technique	Le revêtement d'étanchéité de la circulation de la terrasse technique n'est pas adapté au passage quotidien de personnes (surtout l'été où le poids des personnes crée une tension aux niveau des encollages de jointures fragilisés par la chaleur qui ramollie la colle de jonction). Il n'est pas non plus protégé et risque donc de se dégrader rapidement et causer ainsi des infiltrations d'eau pluviale (information confirmée par les techniciens de la société qui a réalisé les travaux d'étanchéité)	Terrasse technique N+2	En attente de réponse	Nota : il est usuel de constater un minimum de protection sur ce type d'installation (ex galets de pierre, plots de circulation, caillebotis, etc ...)
n° 79 : tête de manœuvre des robinets "techniques"	Il manque la tête de manœuvre sur tous les robinets "techniques" du bâtiment (eau froide). Cette absence implique l'utilisation d'un outil pour pouvoir manœuvrer le robinet mais surtout, engendre une fuite au niveau de l'axe de manœuvre. Il semble que la tête de manœuvre participe également à l'étanchéité au niveau de l'axe de manœuvre du robinet	Bâtiment		PEUT ETRE CLOTUREE La société AXIMA nous a dit que les têtes de manœuvres ne sont pas fournies avec les robinets. Ils doivent être inaccessibles pour ne pas être manipulées par le public
n° 80 : fuite d'eau sanitaire femme déambulatoire	Lors de fortes utilisations des sanitaires femmes (local 13-3) du déambulatoire, de l'eau coule au travers de la dalle du sanitaire jusque dans le couloir de circulation du dessous (à une fréquence variable suivant utilisation – maximum constaté, gros goutte à goutte). Le phénomène ne se produit que quand ces sanitaires sont utilisés. Cela laisse donc à penser qu'il s'agit d'une fuite sur un réseau d'évacuation d'eau usée ou un robinet ou une chasse d'eau défaillant à la manœuvre. La zone concernée et le passage des différents tuyaux (alimentations et évacuations ne sont pas accessible car enfermés dans une gaine technique).	Déambulatoire N+1 et circulation en dessous RDC		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 81 : béton abîmé niveau joint de dilatation P+R	Le béton se casse au niveau d'un joint de dilatation du passage piéton au P+R	P+R	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 82 : Plis moquette circulation loges	Des plis sur la moquette du couloir de circulation des loges, au N+2, sont apparues devant la loge n° 5	Circulation loges N+2	En attente de réponse	En attente des suites à donner

n° 83 : potelet support cellules et butée de portail de sortie ne tient plus	Le potelet support cellule et butée fin de course du portail de sortie est incliné. Nous constatons que le portail vient buter sur ce support de fin de course et provoque l'arrachement des vis de fixation prises uniquement dans le bitume. Nous avons tenté un resserrage sans succès car les fixations au sol ne tiennent plus – absence de socle support	Portail de sortie		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 84 : fissures plafond déambulatoire	Des fissures sur le faux plafond du déambulatoire au niveau des entrées en salle se sont formées et continuent de s'agrandir.	Déambulatoire accès entrée en salle	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 85 : télétransmission alarme technique CTA 09 injustifiée	L'exploitant a reçu à plusieurs reprises des alarmes techniques, par SMS, désignant l'équipement CTA 09 en défaut. Ces alarme n'apparaissent ni sur l'automate de gestion de la machine et ni sur la GTB (rien en historique et aucune alarme active). La chronologie de cette alarme semble correspondre à son heure de mise à l'arrêt (automatiquement à 18h)	Télétransmission alarmes techniques et CTA 09 N+2 (terrasse technique)		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 86 : éclairage LED grande salle zone "ecl 17"	Après un certain temps de fonctionnement, il nous est impossible d'éteindre les rampes de spots protégées par le disjoncteur nommé "ECL 17". Il s'agit d'une partie de l'éclairage 200 Lux. Nous sommes obligé de les éteindre en coupant directement le disjoncteur. A "froid", le pilotage de ces éclairages via la GTB est pleinement fonctionnel, mais à "chaud", l'extinction ne fonctionne plus	Grande salle (éclairage – Grill N+3)		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 87 : dalle béton support gradin (C8 – rang 20) fendue	La dalle de béton au niveau des marches de circulation des gradins de l'allée C8 et du rang 20 est fendue (fente importante)	Salle principale		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 88 : dalle béton support gradin (B16 – rang 20) fendue	La dalle de béton au niveau des marches de circulation des gradins de l'allée B16 et du rang 20 est fendue	Salle principale		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 89 : dalle béton support gradin (A6 – rang 17) fendue	La dalle de béton au niveau des marches de circulation des gradins de l'allée A6 et du rang 17 est fendue	Salle principale		PEUT ETRE CLOTUREE

n° 90 : béton dalle sol niveau joint dilatation ébréchée parking P+R	La dalle de béton du parking P+R est ébréchée au niveau du joint de dilatation	Parking P+R	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 91 : vidéosurveillance, temps enregistrement et pertes de connections cameras	Certaines caméras sont déconnectées du système	Site		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 92 : Bandes signalétiques guidage piétons au sol qui se décollent au niveau des parkings	Des bandes signalétiques implantées au sol des parking se décollent	Parkings	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 93 : Ventilconvecteurs 8.1	Pas de thermostat d'ambiance associé au ventilconvecteur dans le bureau + le ventilconvecteur ne répond pas aux commandes GTB + l'électrovanne du circuit chaud reste ouverte en permanence	N+1 aile Nord		Intervention de la société AXIMA
n° 94 : Ventilconvecteurs 58.7/58.5/58.3/64/65.2/65.1/58.6/58.2/59.1/60	→ débordement du bac de condensat (VC 58.7/58.5/58.3) → commandes du thermostat d'ambiance sans effet (VC 58.7/58.5/58.3/58.6/60) → électrovanne circuit chaud restant ouverte en permanence (VC 64/65.2/65.1) → débit d'eau glacée (circuit froid) trop faible (VC 64/65.2/65.1) → la consigne froide ne peut être atteinte (VC 58.2/59.1) → bruit trop important débit eau glacée (VC 60)	N+1 aile Nord		Intervention de la société AXIMA
n° 95 : Ventilconvecteurs 72.2/72.3/73	→ commandes du thermostat d'ambiance sans effet (VC 72.2) → pas de débit d'eau glacée dans le circuit froid (VC 72.3) → bruit trop important débit eau glacée (VC 73)	N+1 aile Nord		Intervention de la société AXIMA

n° 96 : décollement bandes réfléchissantes sur poteaux zone piétonnes	Certaines bandes réfléchissantes fixées sur les poteaux des voies de circulation piétonne aux abords du pôle d'échange se décollent	Circulation piétonnes abords pôle d'échange	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 97 : LEDs plafond jacuzzi et hammam HS	→ Hammam : la LED plafond, au fond, ne fonctionne plus et 2 sont décollées de leur support → Jacuzzi : la LED plafond au-dessus ne fonctionne pas	Balnéothérapie RDC		En cours Camiclar doit repasser sur site
n° 98 : peinture entrée hammam cloquée	La peinture au pourtour de la porte d'entrée du hammam est cloquée	Balnéothérapie RDC	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 98 : compteurs eau de ville n'incrémentent plus	Les compteurs d'eau du ville du bâtiment (principale et secours) ne s'incrémentent plus	extérieur : chemin des 3 pigeons + circulation piétonne pôle d'échange	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 99 : Présence de traces d'humidité sur les bas des murs des couloirs proches espace presse	Présence de traces d'humidité sur les bas des murs dans les couloirs au niveau 0 proche de l'espace presse	Niveau 0 proche espace presse		PEUT ETRE CLOTUREE La société FAYAT est intervenue pour refaire le mur
n° 100 : Pas d'eau chaude dans certaines buvettes	Les buvettes 2, 3, 4, bodéga, 5 et 6 n'ont pas d'eau chaude au niveau des éviers et postes de désinfection	Niveau R+1 déambuloire		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 101 : Robinet mal fixés dans certaines buvettes	Dans les buvettes 1 et 4, le robinet est mal fixé.	Niveau R+1 déambuloire		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 102 : Présence de ciment dans un syphon de sol	Il y a du ciment dans le syphon de sol de la chambre froide de l'office bas	Niveau R+1 Office bas		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 103 : Bache jacuzzi	La bache du jacuzzi est déchirée	Balnéothérapie RDC	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 104 : Alimentation caméra TD 0.3	Disjonction des caméras lors de fortes pluies	RDC		PEUT ETRE CLOTUREE

n° 105 : Téléphone rouge liaison SDIS	Pas de tonalité sur le téléphone	RDC		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 106 : Porte de livraison	Impossible d'ouvrir à distance	RDC	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 107 : Espaces vert	Accès difficile à la trappe des compteurs	EXT	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 108 : Bouton poussoir douche	Le bouton poussoir d'une douche est resté bloqué ouvert	RDC	En attente de réponse	En cours Le soucis ne s'est pas représenté
n° 109 : Grille Bodéga	Il y a un écart entre les grilles de soufflage et l'habillage de la Bodéga	RDC		En cours Les nouvelles grilles doivent être remplacées prochainement
n° 110 : Accès terrasse	L'accès à la terrasse au dessus de la salle annexe est difficile et on abime la couvertine à chaque passage	Terrasse		En cours
n° 111 : Raccord tuyau d'arrosage automatique	Les raccords des tuyaux d'arrosage automatique se défond et provoque des fuite importantes	EXT	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 112 : Mise à jour des schémas électrique	Les schémas électrique et DOE de l'ensemble des TD ne sont pas à jour	Site	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 113 : Horloge du salon VIP	L'horloge du salon VIP ne change pas d'heure automatiquement et reste à l'heure d'hivers	Salon VIP		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 114 : Fuite canalisation eau pluviale couloir PCS	Traces de fuites sur les dalles de faux plafond et fuite goutte à goutte constaté sur l'évacuation des eaux pluviales	RDC		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 115 : Présence d'eau dans la fosse d'ascenseur	Une infiltration d'eau a été constatée dans la fosse de l'ascenseur S7403	RDC	En attente de réponse	En cours Réparation faite par la société FAYAT. Mur encore légèrement humide. Contrôles réguliers de l'évolution
n° 116 : Infiltrations de la toiture	Plusieurs infiltrations ont été constatées lors de fortes pluies sur l'ensemble du bâtiment. Tableau et plan en annexe	SITE		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 117 : Défaut batterie de condensateurs CVC	Deux messages d'alarmes sont présents sur la batterie de condensateurs (surcompensation et THD 1 trop élevé)	R+2		En cours
n° 118 : Présence d'acétylène transfo CVC	Les analyses d'huile ont montrées qu'il y a une présence d'acétylène dans le transfo CVC pouvant générer des amorçages	R+2	En attente de réponse	En attente des suites à donner

n° 119 : Protections murales	De très nombreuses traces et impacts ont été constatés sur les murs et angles de murs.	SITE		En cours: de nombreux trous ont été rebouchés
n° 120 : Résistance ballon ECS	Dans la sous station, la reserve d'eau chaude est alimentée par les chaudières uniquement. Il faudrait une résistance en complément.	RDC	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 121 : Ecrans automates extérieurs	Les écrans des automates extérieurs sont exposés au soleil. Les vitres se fendent par la dilatation et les écrans risquent d'être hors service.	TERRASSE		En cours La société est passée prendre les mesures pour remplacement. Intervention prévue semaine 13
n° 122 : Protections des cellules HT	Les fusibles de protection des cellules HT ne sont pas adaptés. Ils font 43 A alors qu'il faudrait 63 A	RDC		En cours
n° 123 : Défaut comptage	Certains compteurs du bâtiment présentent des défaut d'incrémentation et ne donnent pas les bonnes valeurs.	SITE		En cours Intervention de INEO et AXIMA pour terminer
n° 124 : Défauts GTB	La GTB présente plein de défauts	SITE		En cours ADESSE est passé sur site et doit revenir pour résoudre les problèmes
n° 125 : Défaut CEX06	Défaut de sur intensité sur l'extracteur CEX 06	RDC		En cours
n° 126 : Pas de remontée de défaut de la chaudière brasserie sur l'automate	Pas de remontée de défaut de la chaudière brasserie sur l'automate	RDC	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 127 : Portes brasserie	Les portes ne tiennent pas bloquées ouvertes	R+1	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 128 : Défauts balnéo	De nombreux défauts sur l'utilisation de la balnéothérapie ont été constatés	RDC		Passage de CAMICLAR pour réaliser une partie des travaux. Il doit revenir pour terminer
n° 129 : Nez de marche VIP	Quelques nez de marches de l'escalier VIP se décollent	R+1		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 130 : Moquette salon VIP	Présence de trous dans la moquette du salon VIP	R+1	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 131 : Double portes couloir loges	Les doubles portes dans le couloir des loges restent toujours fermées, il manque des aimants.	R+2	En attente de réponse	En attente des suites à donner

n° 132 : Bruit sur la pompe CTA rooftops	Un bruit se faire entendre lorsque la pompe de droite des CTA rooftops est en fonctionnement	RDC	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 133 : Défaut équipement sportif	Il manque des informations sur les buts de handball	RDC	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 134 : Températures élevées locaux serveurs	Dans certains locaux serveurs, les températures sont élevées. Pas d'extraction dans certain ou très faible dans d'autre	RDC	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 135 : Manque plan et schéma armoires scéno	Il n'y a aucun plan ni schéma dans aucune des armoires scéno du bâtiment	SITE	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 136 : Eclairage cages d'escaliers	L'éclairage des cages d'escaliers ne sont pas commandés par les détecteurs	RDC		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 137 : Bandeaux LED	Le format des bandeaux LED des balcons n'est pas centré et à la bonne dimension.	R+1		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 138 : Pas de communication entre la GTB et les VC du bâtiment	Il n'y a pas de communication entre les ventiloconvecteurs et la GTB sur tout le bâtiment	RDC		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 139 : Eclairage locaux 83-2 et 79	L'éclairage des locaux 83-2 et 79 ne sont pas possible tant que le quai de déchargement n'est pas allumé.	RDC		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 140 : Défaut automate climatisation TGBT CVC	L'automate qui gère la climatisation du local TGBT CVC indique un défaut de sonde alors que tout semble bien fonctionner	R+2		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 141 : Défaut fin de course clapets R0-06 et R0-14	Défaut sur la centrale SSI	RDC		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 142 : Défaut fin de course volets R0-01, R0-02 et R0-26	Défaut sur la centrale SSI	RDC		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 143 : Déformation ailettes transfo CVC	Il y a des déformations sur certaines ailettes du transformateur du TGBT CVC	R+2	En attente de réponse	En attente des suites à donner

n° 144 : Gicleurs d'arrosage	Certains gicleurs de l'arrosage automatique sont mal orientés et n'arrose pas le bonne zone. La circulation en goudron est parfois arrosée	Parking		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 145 : Entretien des talus	L'entretien des talus est difficile donc il y a beaucoup de mauvaises herbes. Pourquoi ne pas mettre des graviers ou copeaux pour empêcher la repousse.	Parking	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 146 : Porte du quai de livraison	La grande porte du quai de livraison est voilée et un jour est constaté en partie haute une fois les deux battants fermés.	RDC	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 147 : Module KNX en défaut	Le module KNX qui gère la com entre TD2.1 et le GTB emet de temps à autre un bip et affiche le message d'erreur "surtension ext"	R+2		En cours
n° 148 : Arbres parking	Quelques arbres sont couchés et auraient besoin d'être remplacés.	Parking	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 149 : Dossier d'identification du SSI	Il manque le dossier d'identification du SSI.	RDC	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 150 : Perte de débit d'eau WC et office traiteur	Pendant les matchs, à la mi-temps, des fortes baisses de débit sont constatées dans les WC et offices traiteur. Diamètre de la canalisation du compteur très petit en comparaison au diamètre des canalisations	RDC		L'explication donnée par AXIMA est que le filtre est encrassé. Remplacement fait, il arrive encore que la pression chute et il n'y a pas d'eau aux robinets
n° 151 : Remarques VERITAS incendie	Plusieurs remarques ont été faites durant le contrôle de vérification réalisé par le bureau VERITAS. Il y a des incohérences avec le scénario et pas de coupure sono ni remise en lumière de la salle lors d'essais d'évacuation.	SITE	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 152 : Pompe fosse hydrocarbures	Lors de la maintenance, le mainteneur nous a alerté sur le bon fonctionnement de la pompe de la fosse hydrocarbures. Elle ne figure sur aucun schéma électrique ni aucun DOE.	Parking	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 153 : Film sur vitre du PCS	Le film pour la vitre du PCS est posé à l'envers. Ce qui a pour effet que la nuit, les personnes à l'extérieur peuvent voir dans le local alors que les agents ne peuvent pas voir ce qui se passe dehors.	RDC	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 154 : Remarque DAIKIN	Lors de la maintenance constructeur sur le groupe froid, le technicien de la société DAIKIN nous a alerté sur le fait qu'il manque un ballon de découplage.	Terrasse	En attente de réponse	En attente des suites à donner

n° 155 : Remarques bureau VERITAS	Suite au contrôle initial réglementaire réalisé par le bureau VERITAS, de nombreuses remarques sont apparues	SITE		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 156 : Réducteur de pression réseau arrosage	La pression d'eau dans le réseau d'arrosage est trop importante. Il est nécessaire d'avoir un réducteur de pression après le compteur.	Extérieur	En attente de réponse	En attente des suites à donner
n° 157 : Spots LED grande salle	Trois spots LED sont hors service	Grande salle		PEUT ETRE CLOTUREE
n° 158 : Barrière du parvis	Les poteaux de la barrière du parvis sont creux. Il y a risque de rouille prématuré avec l'eau de pluie s'accumulant dedans et risque de nid de guêpes	Extérieur	En attente de réponse	En attente des suites à donner

Liste Immobilisations au 31/12/2017
Existants fin d'exercice
 édition en Euro

Critère	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée (ans)	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
215400 Matériel industriel												
N° : 1	Ref 1 : ARTCOM	Libellé1 : ARTCOM-TALKIE WALKIE	Libellé2 :					Date entrée : 01/10/2017			Date service : 01/10/2017	
215400	comptable	9 992,64		387,50	387,50	9 605,14	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	9 992,64		387,50	387,50	9 605,14	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 2	Ref 1 : X-GIL	Libellé1 : X-GIL-MATERIEL LICENCE BAR	Libellé2 :					Date entrée : 01/10/2017			Date service : 01/10/2017	
215400	comptable	61 612,00		2 389,23	2 389,23	59 222,77	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	61 612,00		2 389,23	2 389,23	59 222,77	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 3	Ref 1 : GEM	Libellé1 : GEM-CHARIOT ELEVATEUR	Libellé2 :					Date entrée : 06/10/2017			Date service : 06/10/2017	
215400	comptable	24 900,00		913,11	913,11	23 986,89	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	24 900,00		913,11	913,11	23 986,89	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 5	Ref 1 : TICKETNET	Libellé1 : TICKETNET-IMPRIMANTE	Libellé2 :					Date entrée : 01/12/2017			Date service : 01/12/2017	
215400	comptable	2 309,00		30,17	30,17	2 278,83	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	2 309,00		30,17	30,17	2 278,83	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 6	Ref 1 : PBA	Libellé1 : PBA-CHARIOT CHAISES	Libellé2 :					Date entrée : 01/12/2017			Date service : 01/12/2017	
215400	comptable	18 121,32		236,79	236,79	17 884,53	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	18 121,32		236,79	236,79	17 884,53	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 7	Ref 1 : SODEXO	Libellé1 : SODEXO-MATERIEL BAR	Libellé2 :					Date entrée : 01/12/2017			Date service : 01/12/2017	
215400	comptable	6 540,90		85,47	85,47	6 455,43	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	6 540,90		85,47	85,47	6 455,43	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 8	Ref 1 : POWER SHCREP	Libellé1 : POWER SHOP-MATERIEL BAR	Libellé2 :					Date entrée : 01/12/2017			Date service : 01/12/2017	
215400	comptable	54 400,00		710,83	710,83	53 689,17	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	54 400,00		710,83	710,83	53 689,17	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 9	Ref 1 : ACCEPT ALIZON	Libellé1 : ACCEPT ALIZON	Libellé2 :					Date entrée : 07/12/2017			Date service : 07/12/2017	
215400	comptable	137,18		1,45	1,45	135,73	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	137,18		1,45	1,45	135,73	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 10	Ref 1 : AES	Libellé1 : AES-TALKIE WALKIE	Libellé2 :					Date entrée : 15/12/2017			Date service : 15/12/2017	
215400	comptable	12 729,44		91,21	91,21	12 638,23	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	12 729,44		91,21	91,21	12 638,23	linéaire	6,50	15,39 %			
215400	comptable	190 742,48		4 845,76	4 845,76	185 896,72						
	fiscal	190 742,48		4 845,76	4 845,76	185 896,72						

Existants fin d'exercice : 31/12/2017

Critère	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée (ans)	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
215500 Outillage industriel												
N° : 10	Ref 1 : WURTH	Libellé1 : WURTH-OUTILLAGE	Libellé2 :	100,99	100,99	7 627,85	linéaire	6,50	15,39 %		01/12/2017	01/12/2017
	comptable	7 728,84		100,99	100,99	7 627,85	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	7 728,84		100,99	100,99	7 627,85	linéaire	6,50	15,39 %			
215500	comptable	7 728,84	100,99	100,99	100,99	7 627,85						
Outillage industriel	fiscal	7 728,84	100,99	100,99	100,99	7 627,85						
218100 Instal.gales, agenc.t, aménagt.div.												
N° : 11	Ref 1 : ARTSHEE	Libellé1 : ARTSHEE-SUPPORT COM INTERNET	Libellé2 :	308,41	308,41	1 866,59	linéaire	6,50	15,39 %		01/11/2017	01/11/2017
218100	comptable	11 995,00		308,41	308,41	1 866,59	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	11 995,00		308,41	308,41	1 866,59	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 12	Ref 1 : PROVENCE	Libellé1 : PROVENCE FROID-CHAMBRE FROIDE	Libellé2 :	2 778,32	2 778,32	105 277,48	linéaire	6,50	15,39 %		01/11/2017	01/11/2017
218100	comptable	108 055,80		2 778,32	2 778,32	105 277,48	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	108 055,80		2 778,32	2 778,32	105 277,48	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 13	Ref 1 : LISA RICCIORI	Libellé1 : LISA RICCIORI PHOTO ARENA	Libellé2 :	155,04	155,04	5 874,66	linéaire	6,50	15,39 %		01/11/2017	01/11/2017
218100	comptable	6 029,70		155,04	155,04	5 874,66	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	6 029,70		155,04	155,04	5 874,66	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 14	Ref 1 : IZITEK	Libellé1 : IZITEK-TV	Libellé2 :	273,30	273,30	20 642,70	linéaire	6,50	15,39 %		01/12/2017	01/12/2017
218100	comptable	20 916,00		273,30	273,30	20 642,70	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	20 916,00		273,30	273,30	20 642,70	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 15	Ref 1 : PBA	Libellé1 : PBA-CHAISE+PLAQUE	Libellé2 :	1 022,88	1 022,88	77 258,58	linéaire	6,50	15,39 %		01/12/2017	01/12/2017
218100	comptable	78 281,46		1 022,88	1 022,88	77 258,58	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	78 281,46		1 022,88	1 022,88	77 258,58	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 16	Ref 1 : SHOWTEX	Libellé1 : SHOWTEX6RIDEAU S...	Libellé2 :	153,44	153,44	11 589,31	linéaire	6,50	15,39 %		01/12/2017	01/12/2017
218100	comptable	11 742,75		153,44	153,44	11 589,31	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	11 742,75		153,44	153,44	11 589,31	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 17	Ref 1 : OMNIRIS	Libellé1 : OMNIRIS-GESTIO CONTROLE PARKING	Libellé2 :	744,90	744,90	18 464,10	linéaire	6,50	15,39 %		01/10/2017	01/10/2017
218100	comptable	19 209,00		744,90	744,90	18 464,10	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	19 209,00		744,90	744,90	18 464,10	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 18	Ref 1 : OMNIRIS	Libellé1 : OMNIRIS-CONTROLE BILLET PDA	Libellé2 :	78,53	78,53	1 946,47	linéaire	6,50	15,39 %		01/10/2017	01/10/2017
218100	comptable	2 025,00		78,53	78,53	1 946,47	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	2 025,00		78,53	78,53	1 946,47	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 19	Ref 1 : ISMA	Libellé1 : ISMA-MATERIEL MEDICAL	Libellé2 :	235,33	235,33	5 833,12	linéaire	6,50	15,39 %		01/10/2017	01/10/2017
218100	comptable	6 068,45		235,33	235,33	5 833,12	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	6 068,45		235,33	235,33	5 833,12	linéaire	6,50	15,39 %			

Acusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT216-57
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception en préfecture : 28/10/2019
Imprimé le 02/11/2018 à 17:29:27
Société 001 : AX ARENA

© Copyright CEGID Servantis immo
Version 9.1.9 du 06/03/2017

Page N° 2
Utilisateur NADIA LACHTAR

Existants fin d'exercice : 31/12/2017

Critère	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée (ans)	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UC
N° : 29	Ref 1 : MZA	Libellé1 : MZA-UNIFORME ARENA		Libellé2 :				Date entrée : 01/10/2017			Date service : 01/10/2017	
218100	comptable	5 854,78		227,04	227,04	5 627,74	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	5 854,78		227,04	227,04	5 627,74	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 30	Ref 1 : GROUPE IMF	Libellé1 : IMPREMIUM-CADRE		Libellé2 :				Date entrée : 21/10/2017			Date service : 21/10/2017	
218100	comptable	2 694,00		81,76	81,76	2 612,24	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	2 694,00		81,76	81,76	2 612,24	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 31	Ref 1 : CONT ET PA	Libellé1 : CONST ET PATRIM-TRAV BRASSERIE		Libellé2 :				Date entrée : 01/12/2017			Date service : 01/12/2017	
218100	comptable	281 609,65		3 679,71	3 679,71	277 929,94	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	281 609,65		3 679,71	3 679,71	277 929,94	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 32	Ref 1 : X GIL	Libellé1 : X GIL-DEPLACEMENT		Libellé2 :				Date entrée : 25/10/2017			Date service : 25/10/2017	
218100	comptable	1 714,38		49,14	49,14	1 665,24	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	1 714,38		49,14	49,14	1 665,24	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 33	Ref 1 : ACCEPT ALI	Libellé1 : ACCEPT ALIZON-RUBAN ADHESIF		Libellé2 :				Date entrée : 30/10/2017			Date service : 30/10/2017	
218100	comptable	4 354,00		115,62	115,62	4 238,38	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	4 354,00		115,62	115,62	4 238,38	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 34	Ref 1 : GRAPHIPLAN	Libellé1 : GRAPHIPLAN-PANNEAU DIBON		Libellé2 :				Date entrée : 01/12/2017			Date service : 01/12/2017	
218100	comptable	472,95		6,18	6,18	466,77	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	472,95		6,18	6,18	466,77	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 35	Ref 1 : LOCA	Libellé1 : LOCA-RECEPTION BUFFET		Libellé2 :				Date entrée : 01/12/2017			Date service : 01/12/2017	
218100	comptable	19 720,00		257,68	257,68	19 462,32	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	19 720,00		257,68	257,68	19 462,32	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 36	Ref 1 : CARI	Libellé1 : CARI-CHANTIER		Libellé2 :				Date entrée : 01/12/2017			Date service : 01/12/2017	
218100	comptable	1 500,00		19,60	19,60	1 480,40	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	1 500,00		19,60	19,60	1 480,40	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 37	Ref 1 : ENGIE	Libellé1 : ENGIE-TRAVAUX DIVERS		Libellé2 :				Date entrée : 01/12/2017			Date service : 01/12/2017	
218100	comptable	102 139,46		1 334,63	1 334,63	100 804,83	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	102 139,46		1 334,63	1 334,63	100 804,83	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 38	Ref 1 : PBA	Libellé1 : PBA-CLOISONNEMENT		Libellé2 :				Date entrée : 01/12/2017			Date service : 01/12/2017	
218100	comptable	14 232,00		185,97	185,97	14 046,03	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	14 232,00		185,97	185,97	14 046,03	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 39	Ref 1 : SONIFERBA	Libellé1 : SONIFERBA-BLOC BAL		Libellé2 :				Date entrée : 15/12/2017			Date service : 15/12/2017	
218100	comptable	520,44		3,73	3,73	516,71	linéaire	6,50	15,39 %			
	fiscal	520,44		3,73	3,73	516,71	linéaire	6,50	15,39 %			
218100	comptable	699 134,82		11 711,21	11 711,21	687 423,61						
	fiscal	699 134,82		11 711,21	11 711,21	687 423,61						

Impression le 20/12/2018 à 17:29:28

Société 0001 : AIX ARENA

Existants fin d'exercice : 31/12/2017

Critère	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée (ans)	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
218300 Matériel bureau & matériel inform.												
N° : 17	Ref 1 : LLE	Libellé1 : LLE-ORDI		Libellé2 :				Date entrée : 01/10/2017			Date service : 01/10/2017	
218300	comptable	2 862,52	111,00	111,00	2 751,52	linéaire	6,50	15,39 %				
	fiscal	2 862,52	111,00	111,00	2 751,52	linéaire	6,50	15,39 %				
N° : 18	Ref 1 : IZITEK	Libellé1 : IZITEK-IMPRIMANTE		Libellé2 :				Date entrée : 01/10/2017			Date service : 01/10/2017	
218300	comptable	2 609,00	101,17	101,17	2 507,83	linéaire	6,50	15,39 %				
	fiscal	2 609,00	101,17	101,17	2 507,83	linéaire	6,50	15,39 %				
N° : 19	Ref 1 : IZITEK	Libellé1 : IZITEK-VIDEO PROJECTEUR		Libellé2 :				Date entrée : 01/10/2017			Date service : 01/10/2017	
218300	comptable	2 586,00	100,28	100,28	2 485,72	linéaire	6,50	15,39 %				
	fiscal	2 586,00	100,28	100,28	2 485,72	linéaire	6,50	15,39 %				
N° : 20	Ref 1 : IZITEK	Libellé1 : IZITEK-ECRAN LED		Libellé2 :				Date entrée : 01/10/2017			Date service : 01/10/2017	
218300	comptable	824,00	31,95	31,95	792,05	linéaire	6,50	15,39 %				
	fiscal	824,00	31,95	31,95	792,05	linéaire	6,50	15,39 %				
N° : 21	Ref 1 : DELL	Libellé1 : DELL-PC PATTETA		Libellé2 :				Date entrée : 01/12/2017			Date service : 01/12/2017	
218300	comptable	1 202,99	15,72	15,72	1 187,27	linéaire	6,50	15,39 %				
	fiscal	1 202,99	15,72	15,72	1 187,27	linéaire	6,50	15,39 %				
218300	comptable	10 084,51	360,12	360,12	9 724,39							
	fiscal	10 084,51	360,12	360,12	9 724,39							
Matériel bureau & matériel												
218400 Mobilier												
N° : 22	Ref 1 : PBA	Libellé1 : PBA-CENDRIER SUR PIED		Libellé2 :				Date entrée : 01/11/2017			Date service : 01/11/2017	
218400	comptable	900,00	23,14	23,14	876,86	linéaire	6,50	15,39 %				
	fiscal	900,00	23,14	23,14	876,86	linéaire	6,50	15,39 %				
N° : 23	Ref 1 : PBA	Libellé1 : PBA-CASIER		Libellé2 :				Date entrée : 01/11/2017			Date service : 01/11/2017	
218400	comptable	23 490,00	603,97	603,97	22 886,03	linéaire	6,50	15,39 %				
	fiscal	23 490,00	603,97	603,97	22 886,03	linéaire	6,50	15,39 %				
N° : 24	Ref 1 : PBA	Libellé1 : PBA-TABLE RONDE		Libellé2 :				Date entrée : 01/11/2017			Date service : 01/11/2017	
218400	comptable	656,00	16,87	16,87	639,13	linéaire	6,50	15,39 %				
	fiscal	656,00	16,87	16,87	639,13	linéaire	6,50	15,39 %				
N° : 25	Ref 1 : PBA	Libellé1 : PBA-ENSEMBLE MOBILIER		Libellé2 :				Date entrée : 01/11/2017			Date service : 01/11/2017	
218400	comptable	235 000,00	6 042,30	6 042,30	228 957,70	linéaire	6,50	15,39 %				
	fiscal	235 000,00	6 042,30	6 042,30	228 957,70	linéaire	6,50	15,39 %				
218400	comptable	260 046,00	6 686,28	6 686,28	253 359,72							
	fiscal	260 046,00	6 686,28	6 686,28	253 359,72							
Mobilier												

Existants fin d'exercice : 31/12/2017

Critère	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée (ans)	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
Total général	comptable	1 167 736,65		23 704,36	23 704,36	1 144 032,29						
	fiscal	1 167 736,65		23 704,36	23 704,36	1 144 032,29						

Version de démonstration

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20191017-2019_CT
 DE
 Date de télétransmission : 28/10/2019
 Date de réception préfecture : 28/10/2019

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Liste Immobilisations au 31/12/2018
Dotations fin d'exercice
édition en Euro

Critère	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Method	Durée (ans)	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
<u>205000 Concessions et droits similaires</u>												
N° : 81	Ref 1 : INSIGHT	Ref 2 :	Libellé1 : INSIGHT-ADOBE DEJONCKHEERE	Libellé2 :								
205000	comptable		81,00	4,92	4,92	76,08	linéaire	5,50	18,18 %			
205000	fiscal		81,00	4,92	4,92	76,08	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 82	Ref 1 : INSIGHT	Ref 2 :	Libellé1 : INSIGHT-TRIMBLE DEJONCKHEERE	Libellé2 :								
205000	comptable		646,99	39,32	39,32	607,67	linéaire	5,50	18,18 %			
205000	fiscal		646,99	39,32	39,32	607,67	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 83	Ref 1 : INSIGHT	Ref 2 :	Libellé1 : INSIGHT-AUTODESK DEJONCKHEERE	Libellé2 :								
205000	comptable		330,00	20,05	20,05	309,95	linéaire	5,50	18,18 %			
205000	fiscal		330,00	20,05	20,05	309,95	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 84	Ref 1 : OMNIRIS	Ref 2 :	Libellé1 : OMNIRIS-GEST ACCREDITATIONS	Libellé2 :								
205000	comptable		4 050,00	213,85	213,85	3 836,15	linéaire	5,50	18,18 %			
205000	fiscal		4 050,00	213,85	213,85	3 836,15	linéaire	5,50	18,18 %			
205000	comptable		5 107,99	278,14	278,14	4 829,85						
	fiscal		5 107,99	278,14	278,14	4 829,85						
<u>Concessions et droits simil.</u>												
<u>215400 Matériel industriel</u>												
N° : 1	Ref 1 : ARTCOM	Ref 2 :	Libellé1 : ARTCOM-TALKIE WALKIE	Libellé2 :								
215400	comptable		9 992,64	387,50	1 537,37	1 924,87	8 067,77	linéaire	6,50	15,39 %		
215400	fiscal		9 992,64	387,50	1 537,37	1 924,87	8 067,77	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 2	Ref 1 : X-GIL	Ref 2 :	Libellé1 : X-GIL-MATERIEL LICENCE BAR	Libellé2 :								
215400	comptable		61 612,00	2 389,23	9 479,01	11 868,24	49 743,76	linéaire	6,50	15,39 %		
215400	fiscal		61 612,00	2 389,23	9 479,01	11 868,24	49 743,76	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 3	Ref 1 : GEM	Ref 2 :	Libellé1 : GEM-CHARIOT ELEVATEUR	Libellé2 :								
215400	comptable		24 900,00	913,11	3 830,86	4 743,97	20 156,03	linéaire	6,50	15,39 %		
215400	fiscal		24 900,00	913,11	3 830,86	4 743,97	20 156,03	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 5	Ref 1 : TICKETNET	Ref 2 :	Libellé1 : TICKETNET-IMPRIMANTE	Libellé2 :								
215400	comptable		2 309,00	30,17	355,24	385,41	1 923,59	linéaire	6,50	15,39 %		
215400	fiscal		2 309,00	30,17	355,24	385,41	1 923,59	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 6	Ref 1 : PBA	Ref 2 :	Libellé1 : PBA-CHARIOT CHAISES	Libellé2 :								
215400	comptable		18 121,32	236,79	2 787,97	3 024,76	15 096,56	linéaire	6,50	15,39 %		

Dotations fin d'exercice :31/12/2018

Critère	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée (ans)	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
215400	fiscal	18 121,32	236,79	2 787,97	3 024,76	15 096,56	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 7	Ref 1 : SODEXO	Ref 2 :	Libellé1 : SODEXO-MATERIEL BAR	Libellé2 :				Date entrée : 01/12/2017	Date service : 01/12/2017			
215400	comptable	6 540,90	85,47	1 006,32	1 091,79	5 449,11	linéaire	6,50	15,39 %			
215400	fiscal	6 540,90	85,47	1 006,32	1 091,79	5 449,11	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 8	Ref 1 : POWER SHC	Ref 2 :	Libellé1 : POWER SHOP-MATERIEL CABLE	Libellé2 :				Date entrée : 01/12/2017	Date service : 01/12/2017			
215400	comptable	54 400,00	710,83	8 369,44	9 080,27	45 319,73	linéaire	6,50	15,39 %			
215400	fiscal	54 400,00	710,83	8 369,44	9 080,27	45 319,73	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 9	Ref 1 : ACCEPT ALIZ	Ref 2 :	Libellé1 : ACCEPT ALIZON	Libellé2 :				Date entrée : 07/12/2017	Date service : 07/12/2017			
215400	comptable	137,18	1,45	21,11	22,56	114,62	linéaire	6,50	15,39 %			
215400	fiscal	137,18	1,45	21,11	22,56	114,62	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 40	Ref 1 : AES	Ref 2 :	Libellé1 : AES-TALKIE WALKIE	Libellé2 :				Date entrée : 15/12/2017	Date service : 15/12/2017			
215400	comptable	12 729,44	91,21	1 958,42	2 049,63	10 679,81	linéaire	6,50	15,39 %			
215400	fiscal	12 729,44	91,21	1 958,42	2 049,63	10 679,81	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 44	Ref 1 : ACTION LIFT	Ref 2 :	Libellé1 : ACTION LIFT-MATERIEL	Libellé2 :				Date entrée : 02/01/2018	Date service : 02/01/2018			
215400	comptable	9 466,13		1 452,37	1 452,37	8 013,76	linéaire	6,50	15,39 %			
215400	fiscal	9 466,13		1 452,37	1 452,37	8 013,76	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 48	Ref 1 : TECH 3S	Ref 2 :	Libellé1 : TECH 3S-CHARIOT SERVEUR	Libellé2 :				Date entrée : 12/02/2018	Date service : 12/02/2018			
215400	comptable	3 752,64		553,48	553,48	3 199,16	linéaire	6,00	16,67 %			
215400	fiscal	3 752,64		553,48	553,48	3 199,16	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 49	Ref 1 : NTS	Ref 2 :	Libellé1 : NTS-BARRIERE	Libellé2 :				Date entrée : 24/01/2018	Date service : 24/01/2018			
215400	comptable	21 887,50		3 418,12	3 418,12	18 469,38	linéaire	6,00	16,67 %			
215400	fiscal	21 887,50		3 418,12	3 418,12	18 469,38	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 53	Ref 1 : OMNIRIS	Ref 2 :	Libellé1 : OMNIRIS-PDA	Libellé2 :				Date entrée : 15/01/2018	Date service : 15/01/2018			
215400	comptable	13 540,00		2 003,23	2 003,23	11 536,77	linéaire	6,50	15,39 %			
215400	fiscal	13 540,00		2 003,23	2 003,23	11 536,77	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 60	Ref 1 : POWERSHO	Ref 2 :	Libellé1 : POWERSHOP -SET POWERLOCK	Libellé2 :				Date entrée : 01/03/2018	Date service : 01/03/2018			
215400	comptable	1 329,07		185,71	185,71	1 143,36	linéaire	6,00	16,67 %			
215400	fiscal	1 329,07		185,71	185,71	1 143,36	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 62	Ref 1 : TECH 3S	Ref 2 :	Libellé1 : TECH 3S-SOL SOUPLE	Libellé2 :				Date entrée : 01/04/2018	Date service : 01/04/2018			
215400	comptable	1 850,00		232,31	232,31	1 617,69	linéaire	6,00	16,67 %			
215400	fiscal	1 850,00		232,31	232,31	1 617,69	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 63	Ref 1 : GEM	Ref 2 :	Libellé1 : GEM-GERBEUR ELECTRIQUE	Libellé2 :				Date entrée : 11/04/2018	Date service : 11/04/2018			
215400	comptable	9 960,00		1 205,23	1 205,23	8 754,77	linéaire	6,00	16,67 %			
215400	fiscal	9 960,00		1 205,23	1 205,23	8 754,77	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 66	Ref 1 : TEXEN	Ref 2 :	Libellé1 : TEXEN-VIDEOPROJ+ECRAN	Libellé2 :				Date entrée : 04/05/2018	Date service : 04/05/2018			
215400	comptable	3 070,28		339,28	339,28	2 731,00	linéaire	6,00	16,67 %			

Dotations fin d'exercice :31/12/2018

Critère	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée (ans)	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
215400	fiscal	3 070,28		339,28	339,28	2 731,00	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 67	Ref 1 : TEXEN	Ref 2 :	Libellé1 : TEXEN-AMPLI AUDIO+FLIGHT CASE	Libellé2 :				Date entrée : 04/05/2018	Date service : 04/05/2018			
215400	comptable	8 315,00		918,84	918,84	7 396,16	linéaire	6,00	16,67 %			
215400	fiscal	8 315,00		918,84	918,84	7 396,16	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 70	Ref 1 : SODEXO	Ref 2 :	Libellé1 : SODEXO-ARMOIRE FORTE	Libellé2 :				Date entrée : 01/06/2018	Date service : 01/06/2018			
215400	comptable	2 013,73		196,78	196,78	1 816,95	linéaire	6,00	16,67 %			
215400	fiscal	2 013,73		196,78	196,78	1 816,95	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 85	Ref 1 : FRANCE COI	Ref 2 :	Libellé1 : FRANCE COLL-BARRIERE POLICE	Libellé2 :				Date entrée : 01/09/2018	Date service : 01/09/2018			
215400	comptable	5 325,00		323,61	323,61	5 001,39	linéaire	5,50	18,18 %			
215400	fiscal	5 325,00		323,61	323,61	5 001,39	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 95	Ref 1 : SPECK HOL	Ref 2 :	Libellé1 : SPECK HOLZMANN-PARQUET	Libellé2 :				Date entrée : 05/09/2018	Date service : 05/09/2018			
215400	comptable	150 311,65		8 835,34	8 835,34	141 476,31	linéaire	5,50	18,18 %			
215400	fiscal	150 311,65		8 835,34	8 835,34	141 476,31	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 99	Ref 1 : TECH3S	Ref 2 :	Libellé1 : TECH3S-SOL DEMONTABLE	Libellé2 :				Date entrée : 01/10/2018	Date service : 01/10/2018			
215400	comptable	6 521,25		298,86	298,86	6 222,39	linéaire	5,50	18,18 %			
215400	fiscal	6 521,25		298,86	298,86	6 222,39	linéaire	5,50	18,18 %			
215400	comptable	428 084,73	4 845,76	49 308,90	54 154,66	373 930,07						
	fiscal	428 084,73	4 845,76	49 308,90	54 154,66	373 930,07						
<u>Matériel industriel</u>												
<u>215500 Outillage industriel</u>												
N° : 10	Ref 1 : WURTH	Ref 2 :	Libellé1 : WURTH-OUTILLAGE	Libellé2 :				Date entrée : 01/12/2017	Date service : 01/12/2017			
215500	comptable	7 728,84	100,99	1 189,08	1 290,07	6 438,77	linéaire	6,50	15,39 %			
215500	fiscal	7 728,84	100,99	1 189,08	1 290,07	6 438,77	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 45	Ref 1 : ACTION LIFT	Ref 2 :	Libellé1 : ACTION LIFT-OUTILLAGE	Libellé2 :				Date entrée : 02/01/2018	Date service : 02/01/2018			
215500	comptable	5 223,44		801,42	801,42	4 422,02	linéaire	6,50	15,39 %			
215500	fiscal	5 223,44		801,42	801,42	4 422,02	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 86	Ref 1 : POINT P	Ref 2 :	Libellé1 : POINT P-OUTILLAGE	Libellé2 :				Date entrée : 01/09/2018	Date service : 01/09/2018			
215500	comptable	1 017,34		61,83	61,83	955,51	linéaire	5,50	18,18 %			
215500	fiscal	1 017,34		61,83	61,83	955,51	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 88	Ref 1 : BOUTIQUE S	Ref 2 :	Libellé1 : BOUTIQUE SPECT-HARNAIS+MOUSQUETOI	Libellé2 :				Date entrée : 01/09/2018	Date service : 01/09/2018			
215500	comptable	2 320,16		141,00	141,00	2 179,16	linéaire	5,50	18,18 %			
215500	fiscal	2 320,16		141,00	141,00	2 179,16	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 89	Ref 1 : TEXEN	Ref 2 :	Libellé1 : TEXEN-CABLE+ADAPTEUR	Libellé2 :				Date entrée : 01/09/2018	Date service : 01/09/2018			
215500	comptable	2 361,35		143,51	143,51	2 217,84	linéaire	5,50	18,18 %			
215500	fiscal	2 361,35		143,51	143,51	2 217,84	linéaire	5,50	18,18 %			

Dotations fin d'exercice :31/12/2018

Critère	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Method	Durée (ans)	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
215500	comptable	18 651,13	100,99	2 336,84	2 437,83	16 213,30						
Outillage industriel	fiscal	18 651,13	100,99	2 336,84	2 437,83	16 213,30						
218100 Instal.gales, agenct, aménagt.div.												
N° : 11	Ref 1 : ARTSHEE	Ref 2 :	Libellé1 : ARTSHEE-SUPPORT COM INTERNET	Libellé2 :				Date entrée : 01/11/2017			Date service : 01/11/2017	
218100	comptable		11 995,00	308,41	1 845,43	2 153,84	9 841,16	linéaire	6,50	15,39 %		
218100	fiscal		11 995,00	308,41	1 845,43	2 153,84	9 841,16	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 12	Ref 1 : PROVENCE	Ref 2 :	Libellé1 : PROVENCE FROID-CHAMBRE FROIDE	Libellé2 :				Date entrée : 01/11/2017			Date service : 01/11/2017	
218100	comptable		108 055,80	2 778,32	16 624,38	19 402,70	88 653,10	linéaire	6,50	15,39 %		
218100	fiscal		108 055,80	2 778,32	16 624,38	19 402,70	88 653,10	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 13	Ref 1 : LISA RICCIO	Ref 2 :	Libellé1 : LISA RICCIOTI6PHOTO ARENA	Libellé2 :				Date entrée : 01/11/2017			Date service : 01/11/2017	
218100	comptable		6 029,70	155,04	927,67	1 082,71	4 946,99	linéaire	6,50	15,39 %		
218100	fiscal		6 029,70	155,04	927,67	1 082,71	4 946,99	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 14	Ref 1 : IZITEK	Ref 2 :	Libellé1 : IZITEK-TV	Libellé2 :				Date entrée : 01/12/2017			Date service : 01/12/2017	
218100	comptable		20 916,00	273,30	3 217,93	3 491,23	17 424,77	linéaire	6,50	15,39 %		
218100	fiscal		20 916,00	273,30	3 217,93	3 491,23	17 424,77	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 15	Ref 1 : PBA	Ref 2 :	Libellé1 : PBA-CHASSE+PLAQUE	Libellé2 :				Date entrée : 01/12/2017			Date service : 01/12/2017	
218100	comptable		78 281,46	1 022,88	12 043,60	13 066,48	65 214,98	linéaire	6,50	15,39 %		
218100	fiscal		78 281,46	1 022,88	12 043,60	13 066,48	65 214,98	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 16	Ref 1 : SHOWTEX	Ref 2 :	Libellé1 : SHOWTEX6RIDEAU SCENE	Libellé2 :				Date entrée : 01/12/2017			Date service : 01/12/2017	
218100	comptable		11 742,75	153,44	1 806,62	1 960,06	9 782,69	linéaire	6,50	15,39 %		
218100	fiscal		11 742,75	153,44	1 806,62	1 960,06	9 782,69	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 27	Ref 1 : OMNIRIS	Ref 2 :	Libellé1 : OMNIRIS-CONTROLE BILLET PDA	Libellé2 :				Date entrée : 01/10/2017			Date service : 01/10/2017	
218100	comptable		2 025,00	78,53	311,55	390,08	1 634,92	linéaire	6,50	15,39 %		
218100	fiscal		2 025,00	78,53	311,55	390,08	1 634,92	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 28	Ref 1 : ISMA	Ref 2 :	Libellé1 : ISMA-MATERIEL MEDICAL	Libellé2 :				Date entrée : 01/10/2017			Date service : 01/10/2017	
218100	comptable		6 068,45	235,33	933,63	1 168,96	4 899,49	linéaire	6,50	15,39 %		
218100	fiscal		6 068,45	235,33	933,63	1 168,96	4 899,49	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 29	Ref 1 : M2A	Ref 2 :	Libellé1 : M2A-UNIFORME ARENA	Libellé2 :				Date entrée : 01/10/2017			Date service : 01/10/2017	
218100	comptable		5 854,78	227,04	900,76	1 127,80	4 726,98	linéaire	6,50	15,39 %		
218100	fiscal		5 854,78	227,04	900,76	1 127,80	4 726,98	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 30	Ref 1 : GROUPE IMF	Ref 2 :	Libellé1 : IMPREMIUM-CADRE	Libellé2 :				Date entrée : 21/10/2017			Date service : 21/10/2017	
218100	comptable		2 694,00	81,76	414,47	496,23	2 197,77	linéaire	6,50	15,39 %		
218100	fiscal		2 694,00	81,76	414,47	496,23	2 197,77	linéaire	6,50	15,39 %		

Dotations fin d'exercice :31/12/2018

Critère	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée (ans)	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
N° : 31	Ref 1 : CONT ET PA	Ref 2 :	Libellé1 : CONST ET PATRIM-TRAV BRASSERIE	Libellé2 :	Date entrée : 01/12/2017	Date service : 01/12/2017						
218100	comptable	281 609,65	3 679,71	43 325,64	47 005,35	234 604,30	linéaire	6,50	15,39 %			
218100	fiscal	281 609,65	3 679,71	43 325,64	47 005,35	234 604,30	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 32	Ref 1 : X GIL	Ref 2 :	Libellé1 : X GIL-DEPLACEMENT	Libellé2 :	Date entrée : 25/10/2017	Date service : 25/10/2017						
218100	comptable	1 714,38	49,14	263,76	312,90	1 401,48	linéaire	6,50	15,39 %			
218100	fiscal	1 714,38	49,14	263,76	312,90	1 401,48	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 33	Ref 1 : ACCEPT ALIZ	Ref 2 :	Libellé1 : ACCEPT ALIZON-RUBAN ADHESIF	Libellé2 :	Date entrée : 30/10/2017	Date service : 30/10/2017						
218100	comptable	4 354,00	115,62	669,86	785,48	3 568,52	linéaire	6,50	15,39 %			
218100	fiscal	4 354,00	115,62	669,86	785,48	3 568,52	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 34	Ref 1 : GRAPHIPLAN	Ref 2 :	Libellé1 : GRAPHIPLAN-PANNEAU DIBON	Libellé2 :	Date entrée : 01/12/2017	Date service : 01/12/2017						
218100	comptable	472,95	6,18	72,76	78,94	394,01	linéaire	6,50	15,39 %			
218100	fiscal	472,95	6,18	72,76	78,94	394,01	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 35	Ref 1 : LOCA	Ref 2 :	Libellé1 : LOCA-RECEPTION BUFFET	Libellé2 :	Date entrée : 01/12/2017	Date service : 01/12/2017						
218100	comptable	19 720,00	257,68	3 033,92	3 291,60	16 428,40	linéaire	6,50	15,39 %			
218100	fiscal	19 720,00	257,68	3 033,92	3 291,60	16 428,40	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 36	Ref 1 : CARI	Ref 2 :	Libellé1 : CARI-CHANTIER	Libellé2 :	Date entrée : 01/12/2017	Date service : 01/12/2017						
218100	comptable	1 500,00	19,60	230,78	250,38	1 249,62	linéaire	6,50	15,39 %			
218100	fiscal	1 500,00	19,60	230,78	250,38	1 249,62	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 37	Ref 1 : ENGIE	Ref 2 :	Libellé1 : ENGIE-TRAVAUX DIVERS	Libellé2 :	Date entrée : 01/12/2017	Date service : 01/12/2017						
218100	comptable	102 139,46	1 334,63	15 714,16	17 048,79	85 090,67	linéaire	6,50	15,39 %			
218100	fiscal	102 139,46	1 334,63	15 714,16	17 048,79	85 090,67	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 38	Ref 1 : PBA	Ref 2 :	Libellé1 : PBA-CLOISONNEMENT	Libellé2 :	Date entrée : 01/12/2017	Date service : 01/12/2017						
218100	comptable	14 232,00	185,97	2 189,59	2 375,56	11 856,44	linéaire	6,50	15,39 %			
218100	fiscal	14 232,00	185,97	2 189,59	2 375,56	11 856,44	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 39	Ref 1 : SONIFERBA	Ref 2 :	Libellé1 : SONIFERBA-BLOC BAL	Libellé2 :	Date entrée : 15/12/2017	Date service : 15/12/2017						
218100	comptable	520,44	3,73	80,07	83,80	436,64	linéaire	6,50	15,39 %			
218100	fiscal	520,44	3,73	80,07	83,80	436,64	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 42	Ref 1 : MANUTAN	Ref 2 :	Libellé1 : MANUTAN-POUBELLE	Libellé2 :	Date entrée : 01/01/2018	Date service : 01/01/2018						
218100	comptable	2 407,70		370,42	370,42	2 037,28	linéaire	6,50	15,39 %			
218100	fiscal	2 407,70		370,42	370,42	2 037,28	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 43	Ref 1 : PROVENCE	Ref 2 :	Libellé1 : PROVENCE FROID-AMENAG CUISINE	Libellé2 :	Date entrée : 01/01/2018	Date service : 01/01/2018						
218100	comptable	52 443,30		8 068,40	8 068,40	44 374,90	linéaire	6,50	15,39 %			
218100	fiscal	52 443,30		8 068,40	8 068,40	44 374,90	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 50	Ref 1 : NTS	Ref 2 :	Libellé1 : NTS-SCENE	Libellé2 :	Date entrée : 01/01/2018	Date service : 01/01/2018						
218100	comptable	47 900,00		7 369,41	7 369,41	40 530,59	linéaire	6,50	15,39 %			
218100	fiscal	47 900,00		7 369,41	7 369,41	40 530,59	linéaire	6,50	15,39 %			

Dotations fin d'exercice :31/12/2018

Critère	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Method	Durée (ans)	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
N° : 51	Ref 1 : ALIVE TECH	Ref 2 :	Libellé1 : ALIVE TECHN-BASEPLATE+TELESCOPIQ	Libellé2 :								
								Date entrée : 30/01/2018			Date service : 30/01/2018	
218100	comptable	8 612,00		1 321,32	1 321,32	7 290,68	linéaire	6,00	16,67 %			
218100	fiscal	8 612,00		1 321,32	1 321,32	7 290,68	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 52	Ref 1 : POINT S	Ref 2 :	Libellé1 : POINT S-AMENAG LOGE	Libellé2 :								
								Date entrée : 28/02/2018			Date service : 28/02/2018	
218100	comptable	10 094,86		1 415,15	1 415,15	8 679,71	linéaire	6,00	16,67 %			
218100	fiscal	10 094,86		1 415,15	1 415,15	8 679,71	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 54	Ref 1 : CAP CO	Ref 2 :	Libellé1 : CAP CO-EQUIP SCENIQ	Libellé2 :								
								Date entrée : 01/01/2018			Date service : 01/01/2018	
218100	comptable	27 592,19		4 245,06	4 245,06	23 347,13	linéaire	6,50	15,39 %			
218100	fiscal	27 592,19		4 245,06	4 245,06	23 347,13	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 55	Ref 1 : PBA	Ref 2 :	Libellé1 : PBA-CONTAINER	Libellé2 :								
								Date entrée : 01/01/2018			Date service : 01/01/2018	
218100	comptable	1 876,00		288,62	288,62	1 587,38	linéaire	6,50	15,39 %			
218100	fiscal	1 876,00		288,62	288,62	1 587,38	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 57	Ref 1 : LEYDET	Ref 2 :	Libellé1 : LEYDET-ARRIVEE EAU	Libellé2 :								
								Date entrée : 01/03/2018			Date service : 01/03/2018	
218100	comptable	561,00		78,39	78,39	482,61	linéaire	6,00	16,67 %			
218100	fiscal	561,00		78,39	78,39	482,61	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 58	Ref 1 : LEYDET	Ref 2 :	Libellé1 : LEYDET-SECHE SERVIETTE	Libellé2 :								
								Date entrée : 01/03/2018			Date service : 01/03/2018	
218100	comptable	574,00		80,20	80,20	493,80	linéaire	6,00	16,67 %			
218100	fiscal	574,00		80,20	80,20	493,80	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 59	Ref 1 : PROVENCE	Ref 2 :	Libellé1 : PROVENCE FROID-AMENAG CUISINE	Libellé2 :								
								Date entrée : 01/03/2018			Date service : 01/03/2018	
218100	comptable	31 000,90		4 331,72	4 331,72	26 669,18	linéaire	6,00	16,67 %			
218100	fiscal	31 000,90		4 331,72	4 331,72	26 669,18	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 61	Ref 1 : ABCDUE	Ref 2 :	Libellé1 : ABCDUE-REFREGIRATEUR	Libellé2 :								
								Date entrée : 01/03/2018			Date service : 01/03/2018	
218100	comptable	661,77		92,47	92,47	569,30	linéaire	6,00	16,67 %			
218100	fiscal	661,77		92,47	92,47	569,30	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 64	Ref 1 : PERFORMA	Ref 2 :	Libellé1 : PERFORMANCE-RACCOR RESEAU	Libellé2 :								
								Date entrée : 12/04/2018			Date service : 12/04/2018	
218100	comptable	1 275,00		153,70	153,70	1 121,30	linéaire	6,00	16,67 %			
218100	fiscal	1 275,00		153,70	153,70	1 121,30	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 65	Ref 1 : ALIVE	Ref 2 :	Libellé1 : ALIVE-BASE PLATE6TELESCOPIQUE	Libellé2 :								
								Date entrée : 24/04/2018			Date service : 24/04/2018	
218100	comptable	17 535,72		2 017,85	2 017,85	15 517,87	linéaire	6,00	16,67 %			
218100	fiscal	17 535,72		2 017,85	2 017,85	15 517,87	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 68	Ref 1 : PICTO	Ref 2 :	Libellé1 : PICTO-HABILLAGE PALISSADE	Libellé2 :								
								Date entrée : 01/05/2018			Date service : 01/05/2018	
218100	comptable	1 600,00		179,00	179,00	1 421,00	linéaire	6,00	16,67 %			
218100	fiscal	1 600,00		179,00	179,00	1 421,00	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 69	Ref 1 : ENGIE	Ref 2 :	Libellé1 : ENGIE-AJOUT PRISE	Libellé2 :								
								Date entrée : 23/05/2018			Date service : 23/05/2018	
218100	comptable	790,53		80,50	80,50	710,03	linéaire	6,00	16,67 %			
218100	fiscal	790,53		80,50	80,50	710,03	linéaire	6,00	16,67 %			

Dotations fin d'exercice :31/12/2018

Critère	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Method	Durée (ans)	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
N° : 71	Ref 1 : SODEXO	Ref 2 :	Libellé1 : SODEXO-SIGANLETIQUE BUVETTE	Libellé2 :								
218100	comptable		550,00	53,75	53,75	496,25	linéaire	6,00	16,67 %			
218100	fiscal		550,00	53,75	53,75	496,25	linéaire	6,00	16,67 %			
N° : 75	Ref 1 : TEXEN	Ref 2 :	Libellé1 : TEXEN-SYSTEM SON	Libellé2 :								
218100	comptable		7 178,74	547,13	547,13	6 631,61	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal		7 178,74	547,13	547,13	6 631,61	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 76	Ref 1 : ENGIE	Ref 2 :	Libellé1 : ENGIE-ALARME INTERPHONE PAUC	Libellé2 :								
218100	comptable		2 693,65	205,30	205,30	2 488,35	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal		2 693,65	205,30	205,30	2 488,35	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 77	Ref 1 : ENGIE	Ref 2 :	Libellé1 : ENGIE-INTERPHONE BUREAU LAG13	Libellé2 :								
218100	comptable		2 467,24	188,04	188,04	2 279,20	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal		2 467,24	188,04	188,04	2 279,20	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 78	Ref 1 : ENGIE	Ref 2 :	Libellé1 : ENGIE-ECLAIRAGE BUREAU LAG13	Libellé2 :								
218100	comptable		954,84	72,77	72,77	882,07	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal		954,84	72,77	72,77	882,07	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 79	Ref 1 : EQUIPEMEN	Ref 2 :	Libellé1 : EQUIPEMENT STOCKAGE-INSTAL RACK	Libellé2 :								
218100	comptable		2 115,00	161,19	161,19	1 953,81	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal		2 115,00	161,19	161,19	1 953,81	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 87	Ref 1 : XXL	Ref 2 :	Libellé1 : XXL-SALON D ANGLE	Libellé2 :								
218100	comptable		3 750,00	227,90	227,90	3 522,10	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal		3 750,00	227,90	227,90	3 522,10	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 90	Ref 1 : DIRICKX	Ref 2 :	Libellé1 : DIRICKX-TELECOMMANDE BARRIERE	Libellé2 :								
218100	comptable		1 125,00	68,37	68,37	1 056,63	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal		1 125,00	68,37	68,37	1 056,63	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 91	Ref 1 : DUSHOW	Ref 2 :	Libellé1 : DUSHOW-FORMATION SOL	Libellé2 :								
218100	comptable		3 310,00	201,16	201,16	3 108,84	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal		3 310,00	201,16	201,16	3 108,84	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 96	Ref 1 : LEYDET	Ref 2 :	Libellé1 : LEYDET-TRAV LOGE	Libellé2 :								
218100	comptable		7 528,29	442,51	442,51	7 085,78	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal		7 528,29	442,51	442,51	7 085,78	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 97	Ref 1 : OMNIRIS	Ref 2 :	Libellé1 : OMNIRIS-CONTROLE BILLET PDA	Libellé2 :								
218100	comptable		4 725,00	287,15	287,15	4 437,85	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal		4 725,00	287,15	287,15	4 437,85	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 98	Ref 1 : TTPR	Ref 2 :	Libellé1 : TTPR-PLOMBERIE	Libellé2 :								
218100	comptable		2 037,00	123,79	123,79	1 913,21	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal		2 037,00	123,79	123,79	1 913,21	linéaire	5,50	18,18 %			

Dotations fin d'exercice :31/12/2018

Critère	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée (ans)	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
N° : 100	Ref 1 : PROVENCE	Ref 2 :	Libellé1 : PROVENCE FROID-	Libellé2 :							Date entrée : 19/10/2018	Date service : 19/10/2018
218100	comptable	13 886,60		511,89	511,89	13 374,71	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal	13 886,60		511,89	511,89	13 374,71	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 101	Ref 1 : LEYDET	Ref 2 :	Libellé1 : LEYDET-CHAUFFE EAU	Libellé2 :							Date entrée : 04/10/2018	Date service : 04/10/2018
218100	comptable	1 155,00		51,21	51,21	1 103,79	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal	1 155,00		51,21	51,21	1 103,79	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 102	Ref 1 : LEYDET	Ref 2 :	Libellé1 : LEYDET-CREATION CATERING	Libellé2 :							Date entrée : 10/10/2018	Date service : 10/10/2018
218100	comptable	7 831,35		323,79	323,79	7 507,56	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal	7 831,35		323,79	323,79	7 507,56	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 103	Ref 1 : PBA	Ref 2 :	Libellé1 : PBA-PLATEFORME STOCKAGE	Libellé2 :							Date entrée : 01/10/2018	Date service : 01/10/2018
218100	comptable	18 439,00		845,03	845,03	17 593,97	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal	18 439,00		845,03	845,03	17 593,97	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 104	Ref 1 : CAPCO	Ref 2 :	Libellé1 : CAPCO-STURCTURE SCENIQUE	Libellé2 :							Date entrée : 01/11/2018	Date service : 01/11/2018
218100	comptable	6 960,58		211,51	211,51	6 749,07	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal	6 960,58		211,51	211,51	6 749,07	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 105	Ref 1 : ENGIE	Ref 2 :	Libellé1 : ENGIE-CREAT ELEC CUISINE	Libellé2 :							Date entrée : 26/11/2018	Date service : 26/11/2018
218100	comptable	5 000,00		89,66	89,66	4 910,34	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal	5 000,00		89,66	89,66	4 910,34	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 106	Ref 1 : MIROITERIE	Ref 2 :	Libellé1 : MIROIT AXOISE-VOLET ROULANT	Libellé2 :							Date entrée : 01/11/2018	Date service : 01/11/2018
218100	comptable	18 999,99		577,34	577,34	18 422,65	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal	18 999,99		577,34	577,34	18 422,65	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 107	Ref 1 : ENGIE	Ref 2 :	Libellé1 : ENGIE-MEZZA+CUISINE	Libellé2 :							Date entrée : 26/11/2018	Date service : 26/11/2018
218100	comptable	4 000,00		71,73	71,73	3 928,27	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal	4 000,00		71,73	71,73	3 928,27	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 108	Ref 1 : CONST ET P.	Ref 2 :	Libellé1 : CONST ET PATRIMOINE	Libellé2 :							Date entrée : 01/11/2018	Date service : 01/11/2018
218100	comptable	97 055,53		2 949,16	2 949,16	94 106,37	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal	97 055,53		2 949,16	2 949,16	94 106,37	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 109	Ref 1 : ENGIE	Ref 2 :	Libellé1 : ENGIE-TRAV DIVERS	Libellé2 :							Date entrée : 01/11/2018	Date service : 01/11/2018
218100	comptable	30 523,55		927,50	927,50	29 596,05	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal	30 523,55		927,50	927,50	29 596,05	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 110	Ref 1 : ENGIE	Ref 2 :	Libellé1 : ENGIE-IPC3	Libellé2 :							Date entrée : 01/11/2018	Date service : 01/11/2018
218100	comptable	15 323,71		465,63	465,63	14 858,08	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	fiscal	15 323,71		465,63	465,63	14 858,08	linéaire	5,50	18,18 %			
218100	comptable	1 142 460,86	10 966,31	144 302,30	155 268,61	987 192,25						
	fiscal	1 142 460,86	10 966,31	144 302,30	155 268,61	987 192,25						

Instal.gales, agenc, aména

Dotations fin d'exercice :31/12/2018

Critère	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée (ans)	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
218300 Matériel bureau & matériel inform.												
N° : 17	Ref 1 : LLE	Ref 2 :	Libellé1 : LLE-ORDI		Libellé2 :						Date entrée : 01/10/2017	Date service : 01/10/2017
218300		comptable	2 862,52	111,00	440,40	551,40	2 311,12	linéaire	6,50	15,39 %		
218300		fiscal	2 862,52	111,00	440,40	551,40	2 311,12	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 18	Ref 1 : IZITEK	Ref 2 :	Libellé1 : IZITEK-IMPRIMANTE		Libellé2 :						Date entrée : 01/10/2017	Date service : 01/10/2017
218300		comptable	2 609,00	101,17	401,39	502,56	2 106,44	linéaire	6,50	15,39 %		
218300		fiscal	2 609,00	101,17	401,39	502,56	2 106,44	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 19	Ref 1 : IZITEK	Ref 2 :	Libellé1 : IZITEK-VIDEO PROJECTEUR		Libellé2 :						Date entrée : 01/10/2017	Date service : 01/10/2017
218300		comptable	2 586,00	100,28	397,86	498,14	2 087,86	linéaire	6,50	15,39 %		
218300		fiscal	2 586,00	100,28	397,86	498,14	2 087,86	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 20	Ref 1 : IZITEK	Ref 2 :	Libellé1 : IZITEK-ECRAN LED		Libellé2 :						Date entrée : 01/10/2017	Date service : 01/10/2017
218300		comptable	824,00	31,95	126,77	158,72	665,28	linéaire	6,50	15,39 %		
218300		fiscal	824,00	31,95	126,77	158,72	665,28	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 21	Ref 1 : DELL	Ref 2 :	Libellé1 : DELL-PC PATTETA		Libellé2 :						Date entrée : 01/12/2017	Date service : 01/12/2017
218300		comptable	1 202,99	15,72	185,08	200,80	1 002,19	linéaire	6,50	15,39 %		
218300		fiscal	1 202,99	15,72	185,08	200,80	1 002,19	linéaire	6,50	15,39 %		
N° : 41	Ref 1 : DELL	Ref 2 :	Libellé1 : DELL-PC PIRO		Libellé2 :						Date entrée : 10/01/2018	Date service : 10/01/2018
218300		comptable	1 000,35		325,23	325,23	675,12	linéaire	3,00	33,33 %		
218300		fiscal	1 000,35		325,23	325,23	675,12	linéaire	3,00	33,33 %		
N° : 56	Ref 1 : INMAC	Ref 2 :	Libellé1 : INMAC-MACBOOK DEJONCKHEARE		Libellé2 :						Date entrée : 01/03/2018	Date service : 01/03/2018
218300		comptable	2 409,00		673,20	673,20	1 735,80	linéaire	3,00	33,33 %		
218300		fiscal	2 409,00		673,20	673,20	1 735,80	linéaire	3,00	33,33 %		
N° : 72	Ref 1 : SODEXO	Ref 2 :	Libellé1 : SODEXO-BACK OFFICE		Libellé2 :						Date entrée : 01/06/2018	Date service : 01/06/2018
218300		comptable	8 400,00		820,84	820,84	7 579,16	linéaire	6,00	16,67 %		
218300		fiscal	8 400,00		820,84	820,84	7 579,16	linéaire	6,00	16,67 %		
N° : 73	Ref 1 : SODEXO	Ref 2 :	Libellé1 : SODEXO-FIREWALL		Libellé2 :						Date entrée : 01/06/2018	Date service : 01/06/2018
218300		comptable	1 488,90		145,49	145,49	1 343,41	linéaire	6,00	16,67 %		
218300		fiscal	1 488,90		145,49	145,49	1 343,41	linéaire	6,00	16,67 %		
N° : 80	Ref 1 : DELL	Ref 2 :	Libellé1 : DELL-PC B BIZART		Libellé2 :						Date entrée : 08/08/2018	Date service : 08/08/2018
218300		comptable	1 100,92		146,79	146,79	954,13	linéaire	3,00	33,33 %		
218300		fiscal	1 100,92		146,79	146,79	954,13	linéaire	3,00	33,33 %		
N° : 92	Ref 1 : DELL	Ref 2 :	Libellé1 : DELL-5 STATION		Libellé2 :						Date entrée : 01/09/2018	Date service : 01/09/2018
218300		comptable	938,26		104,54	104,54	833,72	linéaire	3,00	33,33 %		
218300		fiscal	938,26		104,54	104,54	833,72	linéaire	3,00	33,33 %		
N° : 93	Ref 1 : LYRECO	Ref 2 :	Libellé1 : LYRECO-FOURN BUREAU		Libellé2 :						Date entrée : 01/09/2018	Date service : 01/09/2018
218300		comptable	1 013,58		61,60	61,60	951,98	linéaire	5,50	18,18 %		

Dotations fin d'exercice :31/12/2018

Critère	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée (ans)	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
218300	fiscal	1 013,58		61,60	61,60	951,98	linéaire	5,50	18,18 %			
N° : 94	Ref 1 : PBA	Ref 2 :	Libellé1 : PBA-FAUTEUIL+CAISSON	Libellé2 :				Date entrée : 01/09/2018	Date service : 01/09/2018			
218300	comptable	1 502,99		91,34	91,34	1 411,65	linéaire	5,50	18,18 %			
218300	fiscal	1 502,99		91,34	91,34	1 411,65	linéaire	5,50	18,18 %			
218300	comptable	27 938,51	360,12	3 920,53	4 280,65	23 657,86						
	fiscal	27 938,51	360,12	3 920,53	4 280,65	23 657,86						
<u>Matériel bureau & matériel</u>												
<u>218400 Mobilier</u>												
N° : 22	Ref 1 : PBA	Ref 2 :	Libellé1 : PBA-CENDRIER SUR PIED	Libellé2 :				Date entrée : 01/11/2017	Date service : 01/11/2017			
218400	comptable	900,00	23,14	138,47	161,61	738,39	linéaire	6,50	15,39 %			
218400	fiscal	900,00	23,14	138,47	161,61	738,39	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 23	Ref 1 : PBA	Ref 2 :	Libellé1 : PBA-CASIER	Libellé2 :				Date entrée : 01/11/2017	Date service : 01/11/2017			
218400	comptable	23 490,00	603,97	3 613,94	4 217,91	19 272,09	linéaire	6,50	15,39 %			
218400	fiscal	23 490,00	603,97	3 613,94	4 217,91	19 272,09	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 24	Ref 1 : PBA	Ref 2 :	Libellé1 : PBA-TABLE RONDE	Libellé2 :				Date entrée : 01/11/2017	Date service : 01/11/2017			
218400	comptable	656,00	16,87	100,93	117,80	538,20	linéaire	6,50	15,39 %			
218400	fiscal	656,00	16,87	100,93	117,80	538,20	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 25	Ref 1 : PBA	Ref 2 :	Libellé1 : PBA-ENSEMBLE MOBILIER	Libellé2 :				Date entrée : 01/11/2017	Date service : 01/11/2017			
218400	comptable	235 000,00	6 042,30	36 154,75	42 197,05	192 802,95	linéaire	6,50	15,39 %			
218400	fiscal	235 000,00	6 042,30	36 154,75	42 197,05	192 802,95	linéaire	6,50	15,39 %			
N° : 46	Ref 1 : PURE INSPII	Ref 2 :	Libellé1 : PURE INSPIRATION-MOBILIER	Libellé2 :				Date entrée : 08/01/2018	Date service : 08/01/2018			
218400	comptable	39 400,03		5 945,44	5 945,44	33 454,59	linéaire	6,50	15,39 %			
218400	fiscal	39 400,03		5 945,44	5 945,44	33 454,59	linéaire	6,50	15,39 %			
218400	comptable	299 446,03	6 686,28	45 953,53	52 639,81	246 806,22						
	fiscal	299 446,03	6 686,28	45 953,53	52 639,81	246 806,22						
<u>Mobilier</u>												
Total général		comptable	1 921 689,25	22 959,46	246 100,24	269 059,70	1 652 629,55					
		fiscal	1 921 689,25	22 959,46	246 100,24	269 059,70	1 652 629,55					

MAZARS

LAGARDERE ARENA 13

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2018

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

MAZARS

61, RUE HENRI REGNAULT - 92075 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
TÉL. : +33 (0)1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0)1 49 97 60 01

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153 - SIÈGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT - 92400 COURBEVOIE

LAGARDERE ARENA 13

Société par actions simplifiée au capital de 50 000 €
Siège social : 1955 rue Claude Nicolas Ledoux - 13290 Aix-en-Provence
RCS : Aix-en-Provence 824 242 713

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

À l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société LAGARDERE ARENA 13 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique à l'exception du point ci-dessous.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce appellent de notre part l'observation suivante : le rapport de gestion n'inclut pas les informations relatives aux nombres de factures émises et reçues, prévues par cet article.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les

LAGARDERE ARENA 13

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 décembre 2018

éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris La Défense, le 31 mai 2019

Le commissaire aux comptes

M A Z A R S



Romain MAUDRY

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 108	278	4 830	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	446 736	56 592	390 143	193 525
Autres immobilisations corporelles	1 469 845	212 189	1 257 656	950 508
Immobilisations en cours				630 766
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	274
ACTIF IMMOBILISE	1 921 963	269 060	1 652 903	1 775 072
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	2 257 140		2 257 140	893 713
Autres créances	346 398		346 398	2 129 770
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	94 985		94 985	12 229
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				29 007
ACTIF CIRCULANT	2 698 523		2 698 523	3 064 719
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 620 486	269 060	4 351 426	4 839 791

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	3 812	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	72 440	-2 019
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-320 608	78 272
Subventions d'investissement	1 529 721	1 774 798
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 335 366	1 901 051
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	7 167	1 585
PROVISIONS	7 167	1 585
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	62	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547 053	1 439 319
Dettes fiscales et sociales	315 736	148 233
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		297 469
Autres dettes	1 828 983	956 373
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	317 060	95 762
DETTES	3 008 893	2 937 155
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 351 426	4 839 791

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 010 390		4 010 390	293 530
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	4 010 390		4 010 390	293 530
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			687 971	750 000
Autres produits			3	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 698 365	1 043 531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 153 710	68 524
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3 356 440	696 688
Impôts, taxes et versements assimilés			25 184	9 727
Salaires et traitements			333 455	104 673
Charges sociales			129 553	44 998
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			245 355	23 704
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			7 167	
Autres charges			13 281	
CHARGES D'EXPLOITATION			5 264 145	948 315
RESULTAT D'EXPLOITATION			-565 780	95 216
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			4	
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 526	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			1 526	
RESULTAT FINANCIER			-1 522	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-567 302	95 216

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	245 077	23 704
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	6 290	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	251 367	23 704
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	130	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	4 705	1 585
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 835	1 585
RESULTAT EXCEPTIONNEL	246 532	22 119
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-163	39 064
TOTAL DES PRODUITS	4 949 736	1 067 236
TOTAL DES CHARGES	5 270 344	988 964
BENEFICE OU PERTE	-320 608	78 272

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

Le total du Bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 351 426 €.

Le résultat net comptable est une perte de 320 608 €.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels de l'exercice 2018 sont établis conformément au Plan Comptable Général et dans le respect des textes légaux et réglementations en vigueur en France.

IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE

Les comptes de la société Lagardère Arena 13 sont consolidés suivant la méthode de l'intégration globale au sein de LAGARDERE SCA dont le siège est situé 4 rue de Presbourg, Paris 16ème.

La société Lagardère Arena 13 fait partie de l'intégration fiscale, la société mère étant Lagardère SCA.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 50 000 € au 31/12/2018.
Il est divisé en 5 000 actions de 10 euros chacune.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Installations techniques, mat.outillage	entre 5 et 7.5 ans L	entre 5 et 7.5 ans D
Install. générales agencts, aménagts	entre 5 et 7.5 ans L	entre 5 et 7.5 ans D
Matériel de bureau et informatique	3 ans L	3 ans D

Les logiciels et site internet sont amortis en linéaire sur une durée de 1 à 3 ans.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant.

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Les produits constatés d'avance sont constitués par les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations et fournitures justifiant aient été effectuées ou fournies. Le montant des produits constatés d'avance s'élève à 317 060.22 € au 31 décembre 2018 et correspond essentiellement à des événements et partenariats Heineken - Jacquart.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées lorsque le risque ou la charge est nettement précisée. L'évaluation des provisions repose sur l'appréciation par la société s'il existe à la clôture de l'exercice une obligation pour elle et s'il est probable ou certain, à la date de l'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture.

PROVISIONS POUR IDR

Les indemnités de fin de carrière et droits assimilés font l'objet d'une évaluation actuarielle et sont calculés en application de la recommandation ANC 2013-02. Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :

- table de mortalité : 2006
- taux d'augmentation des salaires : 1,75%
- taux d'actualisation : 1,5%

Les droits au 31 décembre 2018 au titre des indemnités de départ en retraite s'élève à 7 167 € et sont comptabilisés en provisions pour risques et charges.

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel de l'année 2018 s'élève à 246 532 € et comprend :

- Un PV T.P affiches 130 €,
- La provision Indemnités de Retraite pour 4 705 €,
- La reprise de Provision Indemnités de Retraite pour 6 290 €,
- La Quote-Part subventions Equipements 2018 pour 245 077 €.

CICE

Le montant du C.I.C.E est de 4 056 € à fin 2018.

En application de l'article 244 quater C du CGI, nous vous informons que le CICE a été

utilisé en matière d'investissement.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Les informations concernant le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux mandataires sociaux ne peuvent pas être fournies car elles permettraient d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes.

TRANSFERTS DE CHARGES

Les transferts de charges en 2018 s'élèvent à 687 971,49 € et ne concernent principalement des refacturations entre sociétés du Pôle LLE, factures SODEXO et les factures de Métropole d'Aix (Le contrat Délégation de Service Public).

FAITS MARQUANTS

Néant.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Néant.

AUTRES INFORMATIONS

En juin et juillet 2017, la société a adopté comme nouvelle dénomination sociale Lagardère Arena 13 et a transféré son siège social à Aix-en-Provence (13).

Le contrat Délégation de Service Public, conclu entre la Métropole Aix Marseille Provence et la société Lagardère Aréna 13, est entré en vigueur le 5 juillet 2017, jour de sa notification par la Métropole à la société Lagardère Aréna 13. Par ailleurs, conformément aux stipulations de l'article 8 du contrat, qui prévoit que « sauf accord contraire entre les Parties, la date réception vaut date de Mise à Disposition, le Délégué prenant en charge, à cette Date de Mise à Disposition, l'exploitation de l'Ouvrage et des Equipements dans les conditions et limites définies ci-après », l'Aréna a été mise à disposition de la société le 22 septembre 2017, date à laquelle la société Lagardère Arena 13 a commencé son exploitation.

Depuis le 22 septembre 2017, Lagardère Arena 13 opère son activité de location de salle et d'organisation d'événements.

Les honoraires du commissaire aux comptes à fin 2018 est de 8 060 € HT.

L'effectif moyen sur l'exercice est de 5.42 salariés.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
			5 108
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	198 471		248 265
Installations générales, agenc., aménag.	699 135		443 326
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	270 131		57 254
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	630 766		359 537
Avances et acomptes			
	1 798 503		1 108 382
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	274		
	274		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	1 798 777		1 113 490
TOTAL GENERAL			

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
			5 108	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			446 736	
Installations générales, agencements divers			1 142 461	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			327 385	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	990 304			
Avances et acomptes				
	990 304		1 916 581	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			274	
			274	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	990 304		1 921 963	
TOTAL GENERAL				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 947	51 646		56 592
Installations générales, agenc. et aménag. divers	11 711	143 557		155 269
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 046	49 874		56 920
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 704	245 077		268 782
TOTAL GENERAL	23 704	245 355		269 060

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							

CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	1 585	11 872	6 290	7 167
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

1 585 11 872 6 290 7 167

Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières
 Dépréciations stocks et en cours
 Dépréciations comptes clients
 Autres dépréciations

DEPRECIATIONS

TOTAL GENERAL 1 585 11 872 6 290 7 167

Dotations et reprises d'exploitation 7 167
 Dotations et reprises financières
 Dotations et reprises exceptionnelles 4 705 6 290
 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	274		274
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 257 140	2 257 140	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	36 733	36 733	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	162 651	162 651	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	147 008	147 008	
Débiteurs divers	6	6	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	2 603 812	2 603 538	274

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	62	62		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	547 053	547 053		
Personnel et comptes rattachés	70 179	70 179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 680	23 680		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	199 748	199 748		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	22 128	22 128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 828 983	1 828 983		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	317 060	317 060		
TOTAL GENERAL	3 008 893	3 008 893		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	Fournisseurs -fres non parvenues	380 415,72	1 168 992,34	-788 576,62
408200	Fournisseurs inter non parvenues	17 560,80	4 218,10	13 342,70
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		397 976,52	1 173 210,44	-775 233,92
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	Dettes provis. pr congés à payer	23 603,00	10 303,00	13 300,00
428201	Charges/CP à payer	10 296,00	4 617,00	5 679,00
428600	Personnel - autres charges à payer	35 251,65	-3 588,29	38 839,94
438100	Taxe apprentissage	1 974,86	650,50	1 324,36
438200	Formation professionnelle	852,98	555,79	297,19
448600	Etat - autres charges à payer	22 128,48	710,00	21 418,48
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		94 106,97	13 248,00	80 858,97
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600	INTERETS COURUS A PAYER	61,94		61,94
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		61,94		61,94
TOTAL CHARGES A PAYER		492 145,43	1 186 458,44	-694 313,01

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	Charges constatées d'avance		29 007,24	-29 007,24
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			29 007,24	-29 007,24
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	Produits constatés d'avance	-17 366,69	-95 762,00	78 395,31
487010	PCA Spectacles	-58 000,00		-58 000,00
487020	PCA Evènements	-241 693,53		-241 693,53
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-317 060,22	-95 762,00	-221 298,22

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	Clients - factures à établir	132 066,96	6 457,20	125 609,76
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		132 066,96	6 457,20	125 609,76
AUTRES CREANCES				
468700	Divers - produits à recevoir		375 000,00	-375 000,00
TOTAL AUTRES CREANCES			375 000,00	-375 000,00
BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
518700	INTERETS COURUS A RECEVOIR	4,00		4,00
TOTAL BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS		4,00		4,00
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		132 070,96	381 457,20	-249 386,24

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		1 901 051
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		1 901 051

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement	245 077	
Variations des provisions réglementées		
Autres variations	320 608	
Résultat de l'exercice		
	SOLDE	565 685

Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		1 335 366

INVENTAIRE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS

ENTREPRISES	REFERENCE	QUANTITE par zone		
		PAUC	DSP	Brasserie
GAGNE				
Pot de peinture pour retouche noir et intumescence	FREITAG FREITANE 210 RAL 9005 satiné		1	
Bombe de galva à froid pour retouche	WURTH Galva sprayclair		2	
SMAC				
manivelle treuil lanterneau escalier (1 par boitier)			4	
cartouche de gaz pour lanterneau (2 par boitier)			30	
coulisseau et mousqueton mobiles pour ligne de vie (2 unités)			2	
crapaudine (1 par EP)			70	
SAM ALU				
Bandeaux ventouse	DAF n°4	2	4	
Stores toile	DAF n°12	1		21
Stores vénitiens	DAF n°11	37	12	
Clefs		11	26	4
CHIRI				
Rideaux	SOTEXPRO Boréal		4	
Clefs		5	21	
EVANGELISTA				
Portes équipées de ventouses	NINZ FIRE DOOR		4	
Portes coulissantes sur ventouses	LUTERMAX		3	
Echelles accès en toiture	DAF n°1	1	3	
Portes sectionnelles	SAFIR ASTEC Isotec 40mm		4	
ISOLBAT				
Dalles faux plafond noires complémentaires	Carton MINERVAL Noir 20mm	2	2	1
Dalles faux plafond blanc complémentaires	Carton MINERVAL Blanc 15mm	2	2	1
PLASTIC BOIS				
Portes équipées de Ventouses	MECALECTRO AC912/RK		1	
Portes équipées gâches électriques	EFF 118 ASSA ABLOY	1	14	
Portes équipées de Verrous électromagnétiques	EFF 331 ASSA ABLOY		1	
Portes équipées de digicode	code handle	12	19	
Murs mobiles	PARTHOS		5	
Manivelles murs mobiles	PARTHOS		5	
Clés "pass général"			3	
Clés "pass partiel"		9	15	
Clés "portes" voir organigramme		171	900	30
MATTOUT				
Dalles moquette PATERN	PATERN		10m ²	
Dalles moquette PATCHWORK	PATCHWORK		5m ²	
Dalles GTI uni Black	UNI BLACK		5u	
AICBAT				
Carton carrelage complémentaire	NERO ROCCIA R11 20x20		3	
Carton carrelage complémentaire	NERO 20x20		3	
Carton carrelage complémentaire	NERO seculco R11 30x60		6	
Carton faïence complémentaire	Blanc brillant 20x20		10	
Carton faïence complémentaire	Blanc Mât 20x20		5	
TECH 3S				
Parquet Démontable Sportable	TARKETT SPORTABLE EVOLUTION		1056 m2 soit 717 panneaux	
Palette métallique à roulettes	Palette métallique à roulettes		20	
Rampe d'accès pour girafe sur parquet	Rampe d'accès pour girafe sur parquet		2	
Sol souple démontable	TARKETT OMNISPORT SPEED		1056 m2 soit 26 lés de 2m	
Chariot de Déroulage	Chariot serveur motorisé		1	
Stockeurs fixes sol/mur pour rouleaux sol PVC	Stockeur Sol/MUR		5	
Panneaux bois (10u) pour cheminement des girafes BASKET	Panneaux de cheminement pour girafes		2	
Cales de répartition Girafes	Cales de répartition pour la pose des girafes, noires		2	
		Accusé de réception en préfecture 013-200054807-20191017-2019_CT2_357- DE Date de télétransmission : 28/10/2019 Date de réception préfecture : 28/10/2019		
OTIS				
Monte-charge n°1	GEN2 1000Kg		1	

INVENTAIRE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS

ENTREPRISES	REFERENCE	QUANTITE par zone		
		PAUC	DSP	Brasserie
Monte-charge n°2	GEN2 1600Kg		1	
Monte-charge n°3	GENESIS 630Kg		1	
Ascenseurs n°4 à 6	GENESIS 630Kg	1	2	
Ascenseur n°7	GEN2 PULSAIR 630Kg		1	
MASH				
Poutre aluminium lg = 5,71m + M18	PAC 500		70	
Poutre aluminium lg = 5,10m + M18	PAC 500		18	
Segment de cerce Ø 12 m	PAC 500		8	
Palan VERLINDE "STAGEMAKER" 500 Kg Levée 15,00m	SR5 504 M1A		8	
Flight-case pour 2 palans VERLINDE SR5	52813886 FC-SR52-ECO		4	
Stop-chute 500 Kg levée 20,00 m Néo feu	NCHLL500/20		8	
Crapaux pour reprise des stop-chutes sur PRS et HEA 200	Platine d'accroche Type 4		8	
Elingues gainée 10/12mm 1T lg = 3,00m	EG130		24	
Manille lyre 3T25	MAN325		24	
Plateforme caméra Praticables de 1,00 x 1,00m	Praktikus 48MT11320		8	
Pied de praticable H = 0,20m embout Réglable	P20R-48MT11030B		32	
Pied de praticable H = 0,40m embout Réglable	P20R-48MT11031B		32	
Pied de praticable H = 0,60m embout Réglable	P20R-48MT11032B		32	
Pied de praticable H = 0,80m embout Réglable	P20R-48MT11033B		32	
Garde-corps de 1,00 m pour dito + accessoires	GC1 -48MT18690		16	
Chariot de transport de praticables 1,00x1,00 m	CHARPAC 48MT18540		1	
Plan de travail régie L=5,26 m en deux module	MOB REGIE		1	
Plan de travail régie mobile Praticables 2,00 x 1,00 m	Praktikus 48MT11000		3	
Pied de praticable H = 0,80m embout Réglable	P20R-48MT11033B		12	
Chariot de transport de praticables 1,00x1,00 m	CHARPAC 48MT18540		1	
Estrade conférence Praticables 2,00 x 1,00 m	Praktikus 48MT11000		6	
Pied de praticable H = 0,40m embout Réglable	P20R-48MT11031B		12	
Pied de praticable H = 0,60m embout Réglable	P20R-48MT11032B		12	
Moquette et jupes de scène pour dito	MOQ-JUP		Ens	
Escalier avec contre marche H = 0,40 L=1,87 m+ BARDAGE	ESC-48MT18810		1	
Escalier avec contre marche H = 0,60 L=1,87 m+ BARDAGE	ESC-48MT18810		1	
Tableau blanc type Chevalet 0,70 x 1,00 m + accessoires	Chevalet conférence		1	
AMG FECHOZ				
SALLE DE CONFRANCE				
Lisses horizontales	Tubes diamètre 48,3x3,2 Lg 5,63m RAL 9005		4	
Ecran de projection	Orion SQUARE HC 164x292		1	
Toile d'écran	Toile blanc mat occultant		1	
Cimaise			20	
ZONE FLASH				
Lisses verticales	Tubes diamètre 48,3x3,2 Lg 0,60m RAL 9010		6	
SALONS DE RECEPTIONS				
Lisses horizontales	Tubes diamètre 48,3x3,2 Lg variable de 2,62 à 7,60 RAL 9010		10	
GRANDE SALLE				
Poutre rideaux Romaine				
Motoréducteur	SEW FAZ37DRS71S4 Moviswitch		29	
Frein de sécurité	Mayr RSO SILENZIO 100/896,116,51,SO 207Vdc A30H7+C		29	
Palier	SKF PF30TF		377	
Sélecteurs	Stromag serie 51 came 40° 4 arrets 29 tours		29	
Cables	7 Torons 7 Fils diamètre 2mm rupture 330daN		1500ml	
Rideaux	Setex textil-GmbH TO307-CS Molleton Satin350g/m² M1 Noir		29	
	7340x2550 Nbr=1			
	5160x7950 Nbr=13			
	5160x6550 Nbr=8			
	Variable de 5160 à 3495x3950 Nbr=2			
	Variable de 9900 à 7580x36550 Nbr=5			
Rideaux aux jetés				
Patiences	Gerriets Trumpf 90 Lg env.9,00m		4	
Rideaux	Setex textil-GmbH TO307-CS Molleton Satin350g/m² M1 Noir		4	
	Variable de 5470 à 2150x8530 Nbr=4			
TEXEN				
Boitier de puissance éclairage		Accusé de réception en préfecture 013-200054807-20191017-2019_CT2_357- DE	2	
Boitier de puissance machinerie		Date de télétransmission : 28/10/2019		
Boitier de puissance Audio		Date de réception préfecture : 12/28/10/2019		
Console de mixage			1	

INVENTAIRE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS

ENTREPRISES	REFERENCE	QUANTITE par zone		
		PAUC	DSP	Brasserie
Equipement H.F 2 Par machine			4	
Système malentendants WIFI			1	
Mélangeur Vidéo			1	
Ordinateur de gestion			1	
Limiteur de pression acoustique			1	
Baie et système de dispatching			7	
Cluster de diffusion			10	
Processeur Convertisseur DA 3 TIO et 2 UND2IO			4	
Convertisseur DA			3+2	
Amplification CLUSTERS			3	
Amplification Presse			1	
Amplification salle Annexe			2	
Amplification 100V			4	
HP SALLE ANNEXE		4		
HP 100V NS-IC400			56	
HP 100V VXCF5			88	
Attenuateur			25	
Barre de son			5	
Platine de pilotage			6	
Système HIFI		2		
Platine de connexion		1	66	
Rack source mobile			1	
Ecran LED 75"			1	
Chatiere murale 2 Exterieur 2 Interieur			4	
BODET				
Module Vidéo (cube + balcon)	Bodet		238	
BT6125A	Bodet	1	2	
BT6008	Bodet		2	
Palans electriques	Stagemaker		4	
Stop chute	Néofeu		4	
PC gestion scoring avec dongle	DELL+ carte video + logiciel videosport		1	
PC gestion bandeau avec dongle	DELL+ carte video + logiciel videomédia		1	
Pupitre principal	Bodet	1	1	
Pupitre secondaire	Bodet	1	1	
Pack Sifflet HF (4sifflets)	Bodet		1	
Connectique rapide pour terrain principal	2*100mètres pour panneau + 2*30mètres pour 24S		1	
Boitier Alpha	Bodet		1	
Moxa U1100	Moxa		1	
Videoprocasseur	LVP605S		4	
Convertisseur optique	CVT310		16	
Klaxon additionnel			1	
MASTER INDUSTRIE				
Sièges monocoques "Grand Public" MASTER Ontario / Gradins béton		40		
Sièges "Grand Public" MASTER Ontario / Tribunes télescopiques		20		
Sièges "Grand Public" MASTER Ontario / Parterre (salle annexe)		64		
Sièges VIP MASTER One / Gradins béton		5		
Sièges VIP MASTER One / Tribunes télescopiques		5		
Sièges VIP MASTER One / Gradins béton zone "presse"		24		
Pupitres "presse" amovibles / Gradins béton		20		
Escaliers amovibles / Tribunes télescopiques		10		
Garde-corps amovibles / Gradins béton & Tribunes télescopiques		360 env.		
Armoires électriques amovibles / Tribunes télescopiques		5		
Pieds de soutien (jauge réduite) / Tribunes télescopiques		400 env.		
Rideaux habillages latéraux / Tribunes télescopiques		10 env.		
Tôles amovibles / Tribunes télescopiques salle annexe (répartition charges)		80 env.		
Quincaillerie		/		
MARTY Sport				
Hand ball				
BUT DE HAND COMPETITION CAMELE'HAND	H4500			
FILETS HAND 4MM NOIR SANS NŒUDS	H4140N			
FILETS HAND AMORTISSEUR 3m50 x 2m20	H4110N			

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

INVENTAIRE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS

ENTREPRISES	REFERENCE	QUANTITE par zone		
		PAUC	DSP	Brasserie
RATELIER MURAL HAND	R1710		6 ENS	
BUT DE HAND COMPETITION ACIER CAGES ARRIERES REPLIABLES	H4520		2 PAIRES	
ANCRAGES POUR BUT DE HAND Basket	H4060		1 LOT DE 4	
NOUVEAU SUPER SAM 325 AUTOSTABLE	B3330		4 UNITES	
PROTECTION BLANCHES	DIVERS		4 UNITES	
BUT MINI BASKET MOBILE HT REGLABLE	B3091		2 UNITES	
GAINE A SCELLER Volley	B3400		2 UNITES	
POTEAUX VOLLEY HAUTES COMPÉTITIONS TÉLÉSCOPIQUES	V5015		2 PAIRES	
PROTECTIONS POTEAUX VOLLEY	V5200		2 PAIRES	
FILET DE VOLLEY HTE COMPETITION	V5161		2 UNITES	
MIRE FIBRES DE VERRE à VIS FIVB	V5125		2 PAIRES	
PODIUM ARBITRE DE VOLLEY BALL Tennis	V5050		1 UNITE	
POTEAUX TENNIS COMPÉTITION ROND EN ALU	T6015		2 PAIRES	
CHAISE ARBITRE TENNIS	T6050		1 UNITE	
ANCRAGE POUR REGULATEUR	T6095		2 UNITES	
POTEAUX SOUTIEN DU FILET	T6080		2 PAIRES	
REGULATEUR DE TENSION Polyester	T6090		2 UNITES	
FILET TENNIS HAUTE COMPÉTITION 4mm NOIR Divers	T6151		2 UNITES	
RATELIER Horizontal 4 paires (poteaux volley et/ou tennis)	R1140		2 UNITES	
ARMOIRE A PHARMACIE VIDE	S1630		1 UNITE	
ENSEMBLE FILET DE SEPARATION	D1600NI		1 ENS	
BAREAU				
Banque d'accueil	Mobilier stratifié blanc + laquage blanc satiné		1 u	
Bars des salons	Mobilier stratifié gris + résine LG Hi-Mac gris clair S005		4 U	
comptoirs buvettes	Plans de travail panneaux hydrofuge + résine LG Hi-Mac gris clair S005	2 u	7 U	
plans de travail	Plateaux épaisseur 38mm stratifié noir postformés	4 U	1 U	
bancs vestiaires + casier hauts	Panneaux stratifiés + pieds métalliques + cadenas à code	24 U	32 U	
bancs vestiaires	Bancs lamellé collé " France -équipement" sur pieds métalliques laqués noirs	32 ML	22 ML	
casiers vestiaires	Casiers acier laqué noir + bancs lamellé collé	2,5 ML	10,5 ML	
casiers vestiaires	bancs lamellé collé		10 ML	
coffre-fort				
poubelles	Poubelle 60L laquées noir avec compartiments pour tri sélectif	3 U	5 U	
tableaux blancs	Tableaux émaillés blanc avec scema terrain de Hand-Ball	5 U	4 U	
portants	Tubes acier 30 x 30 laqués noirs. Fixation par platines incorporées dans cloisons	16 ML		
panneaux d'affichage	Tableaux format 8 x A4, fond liège et portes vitrées coulissantes	2 U	7 U	
support vidéoprojecteur	Suspente plafond + vidéo-projecteur + télécommande	2 U		
table de maquillage	Mobilier stratifié noir		14 ML	
miroir mural	miroir et rampes lumineuses à leds		14 U	
17G - Signalétique (vitrophanie)				
ex:				
ALLAMANNO				
BAC A GRAISSE	GR ECO 02 - TN 2			1
POSTE DE RELEVAGE 30L/S				
STATION POLYESTER	HOMA - 1.6M		1	
PIEGE A AIR	RESERVOIR MASSAL 100 L		1	
POMPE SUBMERSIBLE	HOMA		1	
ARMOIRE DE RELEVAGE 2 POMPES - ALARME	H2ER		1	
POSTE DE RELEVAGE 2.5L/S				
STATION POLYESTER	HOMA - SKB		1	
PIEGE A AIR	RESERVOIR MASSAL 50 L		1	
POMPE SUBMERSIBLE	HOMA		2	
ARMOIRE DE RELEVAGE 2 POMPES - ALARME	CH2PRA	Accusé de réception en préfecture 013-200054807-20191017-2019_CT2_357- DE		
DEBOURBEUR SEPARATEUR HYDROCARBURES 10L/S	SPEHD-A EN PACK SECURITE 10A	Date de télétransmission : 28/10/2019		
DEBOURBEUR SEPARATEUR HYDROCARBURES 40L/S	SIMOP	Date de réception préfecture : 28/10/2019		
PROGRAMATEUR ARROSAGE	HUNTER - MODELE ACC			
CANDELABRES	MATS 10 M ANTARES		29	

INVENTAIRE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS

ENTREPRISES	REFERENCE	QUANTITE par zone		
		PAUC	DSP	Brasserie
LANTERNE SUR MAT	THORN R2L2		87	
BORNES LUMINEUSES	THORN - ORUS 1L90		33	
PROJECTEURS LED	THORN - CONTRAST		2	
CORBEILLES	SERI - MODELE BAGATELLE		14	
BARRIERES LEVANTES	LBA 6		7	
LECTEUR DE PLAQUE	HIKVISION - DS 2 CD4625FWD IZ		2	
PORTAIL PIVOTANT MOTORISE	DIRICKX - MODELE ALLIX		2	
PORTIQUE MOTORISE	DIRICKX - MODELE ANVERS		2	
CAMICLAR				
Jacuzzi	SPA à débordement ASTRAL POOL Coliseum	1		
Hamman	Hamman sur mesure avec humidificateur ALT'Air	1		
Filtration bassin froid	DAF n°4	1		
Filtration jacuzzi	DAF n°2	1		
Groupe eau glacée	DAF n°7		1	
THIRODE				
Lave mains + distribution savon + essuies mains + poubelle	DAF : 1		13	5
Armoire réfrigérée négative 1350 L Inox	DAF : 23			1
Armoire réfrigérée positive 1350 L Inox	DAFs : 02 et 24		3	
Armoire réfrigérée positive 600 L Inox	DAFs : 11 et 26		7	
Armoire réfrigérée négative 600 L Inox	DAF : 16		1	
Table du chef murale	DAFs 03 -13 - 15-18		12	1
Four remise en température	DAFs : 4 et 17		3	
Armoire mobile chaude	DAF : 5		3	
Plonge	DAFs : 06 - 19 -41		2	1
Table lisse inox entrée machine avec bac	DAF : 7		1	1
Table lisse Inox	DAF : 9		1	1
Laveuse à capot	DAF : 8		1	1
Laveuse frontale	DAF : 20		1	
Hotte	DAFs : 10 et 36		1	2
Meuble snack réfrigère	DAFs : 12 et 14		9	
Meuble snack réfrigère avec bac	DAFs : 49-50		2	
Meuble neutre portes coulissantes	DAFs : 21 et 46		1	1
Table centrale	DAF : 22		1	
Rayonnage	DAF : 25			2
Four mixte électrique	DAF : 27			1
Table murale avec étagère	DAFs : 28 et 31			2
Meuble étuve avec portes coulissantes	DAF : 30			1
Friteuse 25 litres	DAF : 32			1
Plancha lisse	DAF : 33			1
Foyers infra rouge	DAF : 34			2
Dessus neutre+ bac + robinetterie	DAF : 35			1
Table de triage Inox	DAF : 37			1
Siphon 200x200	DAF : 38		11	
Siphon télescopique 250x250	DAF : 39		5	8
CHAMBRE FROIDE / Equipement froid	DAFs : 41 et 42			1
Etagere 2 niveaux +Chauffage Infrarouge	DAF : 47			1
Etagère casier	DAF : 48		2	2
OMNIRIS				
TRIPODES	DAF n°2		9	
Passage PMR	DAF n°3		2	
PDA	DAF n°5		1	
INEO				
Groupe Electrogène de Sécurité et remplacement	SDMO - D300 VERSION IV _F		1	
Poste de transformation	CAHORS - POMMIER		3	
TGBTs	Schneider		3	1
Armoires divisionnaires	Schneider	2	27	
Onduleurs	S2S - LEGRAND - 120 kVA - 3kVA - 1kVA		15	
Batteries de condensateurs	S2S - LEGRAND		2	
Transformateur d'isolement	POMMIER - 630 kVA		1	
Appareils d'éclairage intérieur	Suivant plans et nomenclature	260	1890	
Eclairage de sécurité	Suivant plans et nomenclature	20	210	
Appareillages	Suivant plans et nomenclature	85	440	
Baies et coffrets	EXCEL - référence suivant DAF			
Autocommutateur sur IP + Centrale d'énergie	SOCOMEK - Intégré dans les TGBT			
Postes téléphoniques	ALCATEL - OMNIPXC OFFICE RCE			
Serveur d'interphonie	COMEND - GE300			
Portier Interphone d'accès	COMEND - AP 962		2	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

INVENTAIRE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS

ENTREPRISES	REFERENCE	QUANTITE par zone		
		PAUC	DSP	Brasserie
Poste maitre PCS	COMEND - DUETTO		2	
Poste secondaire intérieur	COMEND - AP 962		23	
Télédistribution	GATEWAY		1	
Centrale Intrusion	HONEYWELL - GALAXY DIMENSION		1	
Détecteur volumétrique	195W76562		10	
Lecteur de Badge	OM16BHON		30	
Badge	HONEYWELL		50	
Serveur de vidéosurveillance	GENETEC		1	
Enregistreurs numériques	HP		2	
Poste d'exploitation	HP		3	
Ecran plat TFT 32" pour supervision	en attente		4	
Pupitre et joystick de commande	509KBD UNIVERSAL		1	
Dôme 360° extérieur projecteur IR	509NEZ-5230-IRCW4		8	
Dôme 360° intérieur mobile	509NEZ-5230-IRCW4		5	
Caméra intérieure fixe couleur	509NIN-51022-V3 et 51051		110	
Horloge mère	4580/DO380 - GORGY TIMING		1	
Horloge secondaire	H740	3	41	
Automates GTB	KNX		1	
Interface opérateur, supervision	NIAGARA - JACE		1	
SDI	SSI2020		1	
CMSI	SIEMENS - MEA20		1	
Détecteurs optiques	SIEMENS - FDO	2	110	
Déclencheurs manuels	SIEMENS - FDM	5	50	
Diffuseur sonore	SIEMENS - Sy	8	45	
Diffuseur non autonome à message parlé	SIEMENS - SYV/C/T/M/L/CLS B/10-60V		8	
Tableau de Renvoi d'alarme	SIEMENS FT2011-A1		1	
AES	AEES		1	
Alarme Incendie Type 4	FINSECURE			1
AXIMA				
Chaudières Gaz et brûleurs	hoval ultragas (125-1000)		2	
Conduits de cheminées			2	
Groupe froid	DAIKIN EWAD460TZPR		1	
PAC	30RQSY			1
Pompes	pompes simples		5	2
	pompes doubles		3	
Roof Top	roof top		6	
Gaines textiles			34	
CTA	CTA 01		1	
	CTA 02		1	
	CTA 03		1	
	CTA 04			1
	CTA 05			1
	CTA 06		1	
	CTA 07		1	
	CTA 08		1	
	CTA 09		1	
	CTA 10		1	
	CTA 11		1	
Clapets coupe-feu	CAN 01		1	
	CCF à fusible		14	9
	CCF à ventouse, réarmement manuel	3	23	
Trappes et volets de désenfumage	CCF à ventouse, réarmement motorisé		21	
	trappes	0	14	
Radiateurs	KMP	5	43	
	VR	5	13	
	21 PV 180		6	
	carboline		5	
Panneaux rayonnants à eau	PR 300W	1	2	
	PR 752W		1	
	PR 451W	1		
VRV et Split system	VRV		4	
	Split système		3	
Ventilo-convecteurs	DT 2000		14	
	DT 2500	1	7	
	DT 4000		4	5
	VH 15			
	VH 16			
Batteries terminales	TUVACO recup-air		3	
	compteurs électrique			
Compteurs	compteurs énergie hydraulique		16	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

INVENTAIRE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS

ENTREPRISES	REFERENCE	QUANTITE par zone		
		PAUC	DSP	Brasserie
<i>Compteurs</i>	compteurs EFS	1	21	5
	compteur GAZ			1
<i>Matériels de diffusion aéraulique</i>	AT 842	49	151	5
	SR 149	30	106	
	GPC GALVA 1	2	30	
	ALIZEE	13	143	6
	DFB		8	
	AU 124Z		2	
	AO 123Z		6	
	THL		16	
	WDD		7	
	APL		6	
AGC		28		
<i>Vases d'expansion</i>	VEX		5	1
<i>Caissons de désenfumage</i>	DSF 01		1	
	DSF 02		1	
	DSF 03		1	
	DSF 04		1	
	DSF 05		1	
	DSF 06		1	
	VAN 01		1	
<i>Productions ECS</i>	production ECS Brasserie			1
	production ECS centralisée		1	
<i>RIA</i>	RIA		2	
<i>Ballons ECS électriques</i>		2	28	
<i>Manchons coupe-feu sur tubes PVC</i>		4	41	
<i>Traitement acoustique</i>	baffles	2	12	5
	PAS		4	1
<i>Humidificateur et déshumidificateur</i>	humidificateur B400		1	
	déshumidificateur TTK 128 E		1	
<i>adoucisseur</i>	adoucisseur duplex		1	
<i>Cassettes</i>	KOG 45	3	3	
	KOG 12	1		
	KOG 18	1		
	KOG 18 LN		2	
	KOG 09	9	7	
<i>Extracteurs</i>	CEX 01		1	
	CEX 02		1	
	CEX 03		1	
	CEX 04			1
	CEX 05			1
	CEX 06			1
	CEX 07		1	
	CEX 08		1	
	CEX 09		1	
	CEX 10	1		
	CEX 11		1	
	CEX 12		1	
	CEX 13		1	

Structure & Draperie

Désignation	Référence	Quantité
Ponts de 500x300 alu	3m	2
Ponts de 500x300 alu	2,50m	2
Ponts de 500x300 noir		2
Ponts de 300x300 noir	3m	18
Ponts de 300x300 noir	2m	0
Ponts de 300x300 noir	1m	2
Goupilles		
Sécu Goupilles		
Échelle de pont noire	3m	26
Pendrillons noir	6x10	8
Pendrillons noir	3x10	10
Juppe de scène	5x0,40m	1
juppe de scène	5x0,60m	1
Juppe de scène	10x1,60m	3
Pendrillons noir	5mx3m	30
<i>Pipe & Drape</i>		
Rack de transport		2
Embase 8kg	450x450mm	25
Pin pour Embase	H:200mm	25
Mat télescopique	H:80-300 cm	26
Support pendants	L:180-300 cm	20
Pendrillons noir Pipe & Drape	3x3m	24

Mobilier

Désignation	Référence	Quantité
Table basse rectangulaire		26
Table basse ronde		6
Table Roulette Bureau		14
Table Catering		18
Tables blanches		19
Bureaux blancs		3
Bureaux beiges		26
Bureaux marrons		4
Chaises ParTerre	Base 1350	1333
Chaise roulette		28
Chaise Catering		68
Chaises Bureau de Prod		46
Canapé 3 places		44
Canapé 2 places		21
Canapé 4 places		30
Fauteuil Pied Bois		3
Canapé Pied Bois		4
Pouf		99
Pouf table		21
Table Loge		16
Comptoir loge		16
Comptoir Arena		12
Portant		9
Tabouret haut		45
Plante		18
Barrière Vauban		142
Psyché		2
Frigo Coca petit		4
Table Ronde beige		2
Mange Debout		160
Potelet		28
Loge Artiste		
Table Basse ronde blanche		1
Chaises Transparentes		2
Miroir Mural		1
Plante		1
Lampe sol		1
Lampe sur pied		1
Frigo Meg		1
Canapé avec Coussins Moelleux		1

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Elec

Désignation	Référence	Quantité
Armoire 660A tri	Powershop	1
Armoire 250A tri	Powershop	1
Armoire 160A tri	Powershop	1
Coffret 125A tri P17	Powershop	1
Coffret 63A tri P17	Powershop	1
Coffret 32A tri P17	Powershop	4
Coffret 32A mono P17 vers 16A mono P17	Sabot 32M	12
Jeux de 5 câble Powerlock	(3P+N+T) 220 carré	
Jeux de 5 câble Powerlock	(3P+N+T) 95 carré	
Câble 125A tri P17	125T10	1
Câble 63A tri P17	63T10	2
Câble 32A tri P17	32T5	1
Câble 32A tri P17	32T10	1
Câble 32A tri P17	32T20	3
Câble 32A mono P17	32M10	10
Câble 32A mono P17	32M20	6
Câble PC 16A	16M5	20
Câble PC 16A	16M10	20
Câble PC 16A	16M20	20
Triplette PC16A	QP	
Adaptateur PC16A vers UK		30
Câble 16A mono P17	10m	2
Câble 16A mono P17	20m	4
Câble 16A mono P17	25m	5
Passage de câbles 3 voies	KAPA3	12
Passage de câbles 5 voies	KAPA5	10

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
 DE
 Date de télétransmission : 28/10/2019
 Date de réception préfecture : 28/10/2019

Rigging

Désignation	Référence	Quantité
Moteurs 320 kg		8
Télécommande valise 4 voies		1
Télécommande valise 8 voies		1
Steelflex	1m	0
Steelflex	1,5m	18
Steelflex	2m	6
Manille 4 3/4	2 T	20
Manille 3 1/4T	1 T	19
Anneau Levage CMU 2T		25
Elingues CMU 1T	1m	20
Pince IPN 3T		4
Strap 3T	5m	
Poulie Stop		6
Drisse		400m
Palan		1
Collier Rotatif Layer		8
Alim Moteur 5m	16T5	5
Alim Moteur 10m	16T10	4
Alim Moteur 20m	16T20	6

Scène & praticable

Désignation	Référence	Quantité
Scène		
Plateaux bois	1,22x1,22m	240
Grande Ferme	2,44m	128
Petite Ferme	1,22m	57
Ferme Magic	2,44m	9
Traverses	2,44m	50
Demi-Traverses	1,22m	135
Pieds	1,20 à 1,60m	102
Semelle réglable		102
Goupille de pieds		104
Pied de garde corps		25
Garde corps	2,44m	18
Garde corps	1,22m	8
Pied de jupe de scène		12
Traverses de jupe de scène	2,44m	26
Traverses de jupe de scène	1,22m	10
Escaliers	1,20 à 1,60m	4
Crash Barrière		30
Angle de Crash Barrière		3
Praticable		
Pratos	2x1	9
Pratos	1x1	7
Pied de praticable	0,80m	44
Pied de praticable	0,60m	42
Pied de praticable	0,40m	40
Pied de praticable	0,20m	28
Escaliers	0,40m	1
Escaliers	0,60m	1
Garde Corps praticables	1m	1

Outillage

Désignation	Référence	Quantité
CLE-VIS LI-ION 18V ASS 18-A EC COMBI	5700 510 2	2
VISSEUSE LI-ION BS 18-A EC POWER	5700 508 2	2
POWERPACK 18v/5,0 AH LI-ION	5 703 500 250	1
PINCES-A-DECOFFRER 500	2695 032 02	1
MAILLET NOIR DIAM65 TETE PLATE+RONDE	695 487 068	4
JEU DE TOURNEVIS ZEBRA ELECTRICIEN	0613 963 25	1
COFFRET A OUTIL WURTH - 113 OUTILS	0965 93 123	1
ASSORT.36 EMB. 1/4 25MM PH-FENT-6P-TX	0614 250 7	2
COFFRET 19 MECHEs METAL ZEBRA	624 000 001	2
COFFRET 10 FORETS BOIS Diam3 à 10	650 810 001	2
MASSETTE EMMANCHEE - 2000G	715 999 400	1
VISSEUSE-PERCEUSE BS 13-SEC POWER	0702 315 1	1
COFFRET 10 FORETS BETON DUO	637 200 001	1
PINCE MULTIMETRE MULTIFONCTIONS PRO	0715 58 770	1
TELEMETRE LASER WDM 5-12	5 709 300 510	1
CELLULE RECEPTION UNIVERSELLE LRU-13	5 709 300 450	1
LASER CROIX + 4 POINTS PLL-11	5 709 300 220	1
MESURE ROULANTE MAGNETIQUE 5mx25mm	0714 64 599	3
MESURE METALLIQUE 20 METRES	0714 64 53	5
ASS.VIS WUPO 198 3x20-5x60 16C 2725P	964 198	1
ASS.VIS ZEBRA PIAS TCB ZI 7504	5 964 021 100	1
ASS.VIS MET.TF-TC+ECR+ROND.ZI 4-6mm	5 964 004 000	1
PINCE MULTIPRISE AUTOBLOCANTE 180mm	0715 02 33	1
FER A SOUDER 100W-220V-TEP.500°	0715 940 05	1
BOBINE D'ETAIN 60%-250gr-1mm	987 111	1
MEULEUSE 125mm EWS 7-125 BASIC	5707 012 0	1
SCIE SAUTEUSE PEND.STP 140-S EXACT	5706 700 1	1
MARTEAU PERFORATEUR H24-MLS	5708 202 1	1
SCIE EGOINE UNIVERSELLE FIRST L500mm	695 930 500	1
LAME DE SCIE à MAIN ZEBRA - 24 DENTS	0603 300 13	10
MARCHE PIED SIMPLE ACCES 4 MARCHES	962 931 834	2
MONTURE DE SCIE A METAUX ZEBRA	0714 64 01	1
CORDE DE RECHANGE 100m	0713 70 294	3
COLLIER INSTALL PA12 NOIR 9x360mm	502 109 360	100
COLLIER ATT-CABLE NYLON NOIR 4,8x280	502 151	1000
PINCE NON REGL. P.COLLIER INST.9mm	2695 040 5	1
NIVEAU PLUBSITE MAGNETIQUE 600mm	715 643 526	1
CHEV PAROIS CREUSES 5x36 AVEC VIS	903 811 536	200
LAME DE CUTTER 18mm SECABLE ACIER	0715 66 058	100
BATT-ALKALI-E-BLOCH-6LR61-9V	827 115	10
DISQUE PLT.SPEED TR ACIER 125x1,6x22	664 101 251	25
ASS CHEVILLE ZEBRA 530P	964 906	1
AGRAFEUSE HT 34	714 834	1
AGRAFES HT34/ST11 GALVA L10mm	480 140 010	5000
DOUILLE 12 PANS 1/2 LONGUE POWERD 13	712 132 113	5
DOUILLE 12 PANS 1/2 LONGUE POWERD 10	712 132 110	3
SCIE CIRCULAIRE		
RALLONGE - 1/2 - L.125mm	712 138 105	3
PINCE A CHEVILLES METAL.SUPRA FIX	0903 06 231	1

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
 DE
 Date de télétransmission : 28/10/2019
 Date de réception préfecture : 28/10/2019

Audiovisuel

Désignation	Référence	Quantité
Câble Son		
Module XLRM/XLRF	1m	5
Module XLRM/XLRF	3m	10
Module XLRM/XLRF	5m	16
Module XLRM/XLRF	10m	10
Module XLRM/XLRF	20m	6
Multi Audio 2P XLR	5m	2
Multi Audio 2P XLR	10m	2
Multi Audio 2P XLR	20m	2
Multi Audio 4P XLR	5m	2
Multi Audio 4P XLR	10m	1
Multi Audio 4P XLR	20m	1
Module jack/jack st	5m	10
Adaptateur XLR3 M/M		4
Adaptateur XLR3 F/F		4
"Y" Module XLRM/XLRF (x2)		4
"Y" Module XLRF/XLRM (x2)		4
Module XLRM/JACK ST	1m	10
Module XLRF/JACK ST	1m	10
RG 213 BNC/BNC	10m	2
RG 213 BNC/BNC	25m	1
RJ45/NE8 - cat5	5m	5
RJ45/NE8 - cat5	10m	2
RJ45/NE8 - cat5	20m	2
RJ45/NE8 - cat5	90m	1
Prolongateur RJ45 F/F	Neutrik	7
Câble mini Jack/2xXLR	2,5m	8
Câble double RCAM/RCAM	2,5m	2
Boîtier de direct actif "BSS"		4
Câblage Vidéo		
HDMI M/M	1,80m	10
HDMI M/M	5m	2
HDMI M/M	10m	2
HDMI M/M	20m	2
RJ45 Cat7	20m	2
BNC M/M HD1250FLEX	5m	8
BNC M/M HD1250FLEX	20m	8
HDMI to SDI	BLACKMAGIC DESIGN	6
SDI to HDMI	BLACKMAGIC DESIGN	6
Système Son		
Système Amplifié Mono HK	E110SUB-AS+2xE835	4
Console Yamaha MG16XU		1
Console Yamaha TF5		1
Console Yamaha TF1		1
Enceinte Monitoring BI-AMP		2
Micro HF Beyer fixe		4
Récepteur Beyer Dynamic	TG1000	2
Micro HF Beyer mobile		1
Récepteur Beyer Dynamic	TG500	1
Player régie mobile	SS-CDR 200	1
Pied micro + perche telescopique		2
Vidéo		
Vidéo Proj 5200 lumens	DU3341 VIVITEK	1
Ecran Valise ORAY DUO BM 16/9	Face + rétro 170x286cm	1
Moniteur Philips + support mobile	BDL5530QL	2
Moniteur LG + support mobile	70 pouce	1
Vidéo projecteur Beng		1
écran bureau		1
Lumière		
BOXKOLOR UHD LED autonome	flight-case & interface	12
PAR LED SRARWAY	SLIMKOLOR 710 UHD	8
Crochet noir	Tube 25-50mm	8
Elingue de sécu	diam 3mm-L:60cm	8
Câble hybrides powercon/DMX 5pts	1,50m	6
LED Commander Pro	Showtec	1

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Sieges

Désignation	Référence	Quantité
Fixation 2 accoudoirs Pliables(VIP) Gradin Mobile Mousse		7
Fixation Béton (VIP)		3
Siège + Fixation Béton (VIP)		6
Mousse Assise (VIP) Complète		3
Siège (VIP) Pièces		2
Fixation coque Sol Béton		20
Fixation coque Gradin Mobile		19
Fixation VIP Mobile sans accoudoir		3
Fixation VIP Gradin béton sans accoudoir		4
Armature siège VIP 2 accoudoirs		6
Armature siège VIP 1 accoudoir		7
Armature coque pliable gradin mobile		8
Coque pleine		74
Coque séparée Dos		34
Coque séparée Assise		41
Fixation Mur sièges		
Fixation siege couronne		57
OVNI 1		62
OVNI 1 décalé		8
OVNI 2 (Salle annexe)		18
Fixation VIP couronne		22

Année	Date	Type	Sous-type	Evénement	Affluence attendue	Affluence réelle	No-show
2017	19/11/2017	Concert	Variété Française	Enfoirés Kids	3401	3054	10%
	TOTAL 2017				3401	3054	10%
2018	09/01/2018	Sport	Volley Féminin	PAVVB - Dresdner	2865	2007	30%
	15/02/2018	Concert	Variété Française	Florent Pagny	4239	4010	5%
	04/03/2018	Concert	Variété Française	Kids United	3870	3646	6%
	08/03/2018	Sport	Basket (exhibition)	Harlem Globetrotters	4150	3874	7%
	27/03/2018	Spectacle	Ballet	Lac des Cygnes	3360	3197	5%
	22/09/2018	Sport	Boxe (Kickboxing)	Trophée des Etoiles	1213	865	29%
	19/10/2018	Concert	Variété Française	Julien Clerc	2871	2644	8%
	17/11/2018	Concert	Rap Français	Vald	1719	1417	18%
	04/12/2018	Spectacle	Ballet	Les Contes d'Hoffmann	740	682	8%
	06/12/2018	Concert	Variété Française	MC Solaar	3012	2657	12%
	22/12/2018	Concert	Variété Française	Calogero	5228	4657	11%
TOTAL 2018				33267	29656	11%	

36668	32710	11%
-------	-------	-----

Saison	Date	Adversaire	Compétition	Affluence attendue	Affluence réelle	No-show	Commentaire
2017-2018	11/10/2017	Chambéry	Championnat	5829	4847	17%	Match d'Inauguration
	21/10/2017	Cesson	Coupe de la Ligue	3271	2213	32%	
	01/11/2017	Montpellier	Championnat	5840	5140	12%	
	12/11/2017	Dunkerque	Championnat	3504	2705	23%	
	22/11/2017	PSG	Championnat	5968	5354	10%	
	06/12/2017	Cesson	Championnat	3535	2668	25%	
	14/02/2018	Tremblay	Championnat	3378	2197	35%	St Valentin + Madrid/PSG
	28/02/2018	Nîmes	Championnat	3618	2609	28%	Derby
	21/03/2018	Nantes	Championnat	4853	3881	20%	
	11/04/2018	Toulouse	Championnat	3507	2445	30%	
	25/04/2018	Ivry	Championnat	3430	2581	25%	
	09/05/2018	Saran	Championnat	3864	2729	29%	
	31/05/2018	Saint Raphaël	Championnat	5375	4590	15%	Dernier match de la saison
TOTAL SAISON 2017-2018				55972	43959	21%	
2018-2019	12/09/2018	Saint Raphaël	Championnat	3006	2294	24%	Premier match à domicile
	26/09/2018	Chambéry	Championnat	2906	2127	27%	OM - Strasbourg
	03/10/2018	Toulouse	Championnat	3185	2312	27%	
	14/10/2018	Vestmannaeyjar	Coupe EHF	2128	1780	16%	
	17/10/2018	Pontault-Combault	Championnat	2749	1918	30%	
	15/11/2018	Nantes	Championnat	4951	3714	25%	
	18/11/2018	Holstebro	Coupe EHF	2449	1924	21%	
	28/11/2018	Istres	Championnat	3641	2483	32%	
	19/12/2018	Ivry	Championnat	3680	2513	32%	
						#DIV/0!	
TOTAL SAISON 2018-2019				28695	21065	27%	

84667	65024	23%
-------	-------	-----

Année	Date	Événement	Type	Sous-type	Affluence attendue	Affluence réelle	No-show	Commentaire
2018	03/04/2018	France - Japon	Futsal	Amical	1530	1300	15%	
	21/04/2018	France - USA	Tennis Féminin	1/2 finale FED CUP	3833	3160	18%	Vacances scolaires
	22/04/2018	France - USA	Tennis Féminin	1/2 finale FED CUP	3698	3022	18%	Vacances scolaires
	08/06/2018	France - Corée du Sud	Volley Masculin	Volleyball Nations League	1233	750	39%	
	09/06/2018	France - Argentine	Volley Masculin	Volleyball Nations League	1864	1500	20%	
	10/06/2018	France - Serbie	Volley Masculin	Volleyball Nations League	2058	1550	25%	
	25/10/2018	France - Lituanie	Handball	Eliminatoires EHF	5713	5210	9%	
TOTAL 2018					19929	16492	17%	

19929	16492	17%
-------	-------	-----

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

Nom du salarié	Prénom du salarié	Société	Statut professionnel	Nature de contrat	Date entrée société	Date sortie	Motifs fin	Dern. présence
BAUDELET	Marie-Hélène	AIX13	CAE	CDI	06/06/2017			
CALDARELLA	Alain	AIX13	CAE	CDI	03/07/2017			
DEJONCKHEERE	Julien	AIX13	CAE	CDI	18/09/2017			
PATETTA	Sylvain	AIX13	EMP	CDD	13/11/2017	12/07/2018	CCT	
PATETTA	Sylvain	AIX13	EMP	CDI	13/11/2017			
PIRO	Stéphane	AIX13	CAE	CDI	29/01/2018			
BIZART	Benjamin	AIX13	CAE	CDI	03/09/2018			
REQUIN	Laurent	AIX13	AGM	CDD	04/12/2018	06/12/2018	FDC	06/12/2018
REQUIN	Laurent	AIX13	AGM	CDD	22/12/2018	22/12/2018	FDC	22/12/2018

LAGARDERE ARENA 13

LIVRE DES ENTREES SORTIES DU PERSONNEL

1955 RUE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
13090 AIX EN PROVENCE

Siret : 824 242 713 00033

Période : 01/01/18 au 31/12/18

© SPAIEctacle 7.1.1

Edité le 05/02/19 à 12:12

page 1

Salarié N° Sécurité Sociale Sexe	Date de naissance Pays de Nationalité Titre de séjour	Adresse	Emploi Catégorie Contrat spécifique	Code PCS	Entrée	Sortie
FINOT BENJAMIN 1 85 07 06 088 205 68 M	13/07/85 France	465 Route de Mazaugues 83470 ST MAXIMIN LA SAINTE BAUM	Technicien de plateau Int. Non Cadre	637c	02/10/18	02/10/18
BEN NAFLA Salem 1 94 07 13 155 390 56 M	17/07/94 France	4 Avenue Maxime 13015 MARSEILLE	Technicien plateau Int. Non Cadre	637c	03/10/18	04/10/18
LEVEILLE Lawrence 1 71 02 83 126 055 30 M	26/02/71 France	140 rue de l'Artois 83150 BANDOL	Technicien plateau Int. Non Cadre	637c	03/10/18	04/10/18
MURGIA Mario 1 95 08 13 155 977 18 M	23/08/95 France	54 rue Clovis Hugues 13003 Marseille	Technicien plateau Int. Non Cadre	637c	03/10/18	04/10/18
PERRIN Stéphane 1 70 12 13 055 675 50 M	17/12/70 France	11 Boulevard du Métro Bat C14 La Garde 13013 Marseille	Technicien plateau Int. Non Cadre	637c	03/10/18	04/10/18
COLLET Jerome 1 72 09 75 111 134 01 M	17/09/72 France	123 TRAVERSE PARANGON BT GC 13008 MARSEILLE	Technicien plateau Int. Non Cadre	637c	19/10/18	19/10/18
JUSSEAUME Alcan 1 95 04 75 113 514 03 M	07/04/95 France	58 RUE CONSOLAT 13001 MARSEILLE	Technicien plateau Int. Non Cadre	637c	19/10/18	19/10/18
M GOMRI Ali 1 86 02 97 416 175 88 M	15/02/86 France	38 RUE D ALEXANDRIE 13015 MARSEILLE	Technicien plateau Int. Non Cadre	637c	19/10/18	19/10/18
FINOT BENJAMIN 1 85 07 06 088 205 68 M	13/07/85 France	465 Route de Mazaugues 83470 ST MAXIMIN LA SAINTE BAUM	Technicien de plateau Int. Non Cadre	637c	25/10/18	25/10/18
FINOT BENJAMIN 1 85 07 06 088 205 68 M	13/07/85 France	465 Route de Mazaugues 83470 ST MAXIMIN LA SAINTE BAUM	Technicien de plateau Int. Non Cadre	637c	13/11/18	13/11/18
COLLET Jerome 1 72 09 75 111 134 01 M	17/09/72 France	123 TRAVERSE PARANGON BT GC 13008 MARSEILLE	Technicien plateau Int. Non Cadre	637c	04/12/18	05/12/18
JUSSEAUME Alcan 1 95 04 75 113 514 03 M	07/04/95 France	58 RUE CONSOLAT 13001 MARSEILLE	Technicien plateau Int. Non Cadre	637c	04/12/18	05/12/18
M GOMRI Ali 1 86 02 97 416 175 88 M	15/02/86 France	38 RUE D ALEXANDRIE 13015 MARSEILLE	Technicien plateau Int. Non Cadre	637c	04/12/18	05/12/18
MASSUE Christophe 1 73 09 13 055 841 77 M	24/09/73 France	209 RUE DE CAMOINS 13001 MARSEILLE	Technicien plateau Int. Non Cadre	637c	04/12/18	05/12/18
VINCENT Guillaume 1 84 06 93 006 023 06 M	06/06/84 France	106 RUE DE LEVECHE 13002 Marseille	Technicien plateau Int. Non Cadre	637c	04/12/18	05/12/18

Accusé de réception en préfecture 05/12/18
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de téléransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019

LAGARDERE ARENA 13**LIVRE DES ENTREES SORTIES DU PERSONNEL**1955 RUE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
13090 AIX EN PROVENCE

Siret : 824 242 713 00033

Période : 01/01/18 au 31/12/18

© sPAIEctacle 7.1.1

Edité le 05/02/19 à 12:14

page 2

Salarié	Date de naissance	Adresse	Emploi	Code PCS	Entrée	Sortie
N° Sécurité Sociale	Pays de Nationalité		Catégorie	Contrat spécifique		
FINOT BENJAMIN	13/07/85	465 Route de Mazaugues	Technicien de plateau	637c	21/12/18	21/12/18
1 85 07 06 088 205 68	France	83470 ST MAXIMIN LA SAINTE BAUM	Int. Non Cadre			
M						

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20191017-2019_CT2_357-
DE
Date de télétransmission : 28/10/2019
Date de réception préfecture : 28/10/2019